

INNSTRUKS FOR SNØBRØYTING AV KOMMUNALE VEGER OG Plasser I SØNDRE LAND KOMMUNE.

- 1 Kontraktøren plikter å gjøre seg kjent med roden før brøytesesongen begynner.
- 2 Veger og plasser skal i tidsrommet den er åpen for alminnelig ferdsel, være farbar for bilister som er normalt utstyrt for vinterkjøring.
- 3 Brøyting av veger og plasser skal normalt ikke starte ved snøfall under 7 cm målt senter veg og senter plass.

Unntak: Er det meldt store snømengder skal arbeidet med rydding av snø starte tidligere enn ved 7 cm.
- 4 Ved snøfall om natten som overstiger grensen satt i pkt. 3, bør veger og plasser være gjennombrøytet før kl. 06:00. Gjennomfartsveger skal prioriteres.
- 5 Vegbanen skal brøytes i sin opprinnelige bredde.
- 6 Dersom kontraktør mener at det er behov for bearbeidelse av snøkanter, høvling av vegbane, tining av stikkrenner eller lignende skal driftsavdelingen kontaktes umiddelbart.
- 7 Kontraktør plikter å vise hensyn til andre trafikanter og vegens naboer, spesielt gjelder dette ved bruk av fres. Vegtrafikkloven skal uansett respekteres.
- 8 All motorredskap som benyttes til brøyting skal være utstyrt med blinkende gult lys i tillegg til gjeldene merking av brøyteutstyr og maskiner.
- 9 Strøing skal skje ved behov, kontraktør skal holde eget lager av strøgrus. Utføres med egnet utstyr for aktuelle veger og plasser, som er egnet for grusfraksjon 04-08.
- 10 Alt skal brøytes med totrinnsfreser/v-fres. Hovedveger skal brøytes med plog/skjær. Kommunen kan pålegge at man går over til annet utstyr hvis noe viser seg å være uegnet.
- 11 Krav til elektronisk logging ønskes. Dette avtales nærmere med kommunen.