

Prosedyre utførelse av skogrydding

Prosedyre utførelse av skogrydding

1. Formål

Formålet er å utføre skogrydding på en måte som ivaretar både personellsikkerhet og forsyningssikkerhet i Dalane Nett sitt forsyningsområde.

2. Omfang

Gjelder all skogrydding som foregår i Dalane Nett sitt forsyningsområde.

Gjelder både egne ansatte og entreprenører som leies inn.

3. Ansvar og myndighet

Daglig leder eller de av han bemyndiget som bestiller eller iverksetter skogrydding er ansvarlig for at denne prosedyre etterleves.

4. Aktivitet/Handling

4.1 Generelt

Ved bruk av motorsag og motorisert grensag skal det alltid være to personer til stede i arbeidslaget.

Arbeidslaget skal bruke personlig verneutstyr som beskrevet i prosedyre **Bruk av personlig verneutstyr**.

4.2 Opplæring

Operatør av motorsag/gren sag skal ha dokumentert opplæring på det aktuelle arbeidsutstyret etter prosedyre **Bruk av arbeidsutstyr**, begge personer i arbeidslaget skal årlig gjennomgå førstehjelpsoplæring.

Kommer skogryddingen inn under FSE 2006 skal begge i arbeidslaget ha gjennomgått årlig opplæring i FSE og være kjent med faremomenter vedrørende skogrydding nær ved spenningssatte linjer.

4.3 Planlegging

Før arbeidet starter skal det være utarbeidet en plan for rydding, i denne planen skal særskilt følgende punkter vurderes og hensynstas:

- Ta kontakt med grunneier for å informere/gjøre avtale om hogsten og hogstens omfang.
- Vurdere linjen iht. beredskapsmessige hensyn og derav vurdere om linjen bør ha utvidet ryddebelte enn krav stilt i FEF 2006.
- Vurdere om hogstarbeidet skal utføres av personell fra Dalane Nett eller om det skal leies inn eksterne firma. Ved innleie av eksterne firma må det påses at de har rett kompetanse i forhold til det arbeidsoppdraget som skal utføres. Ved innleie av eksterne skal også HMS egenerklæring utfylles i samsvar med prosedyre **Innleie av eksterne firma**.
- Vurdere om skogryddingen er av en slik art at det må utpekes LFS.

- Vurdere om det er andre farer som kan ha påvirkning for utførelse av hogstarbeidet.
- Informere arbeidslaget om plan for rydding.

4.4 Gjennomføring

Arbeidsleder som tildeler arbeidsoppdraget må vurdere om de personer som skal utføre oppdraget er kvalifisert for arbeidsoppdraget.

Arbeidslaget skal før de starter på oppdraget gjennomføre en sikker jobb analyse og på den bakgrunn iverksette nødvendige risikoreducerende tiltak.

Er det trær som etter arbeidslagets vurdering kan falle på hsp. linje skal det utpekes en leder for sikkerhet som skal ivareta sikkerheten på arbeidsstedet.

LFS skal fastsette og iverksette sikkerhetstiltak iht. prosedyre **Leder for sikkerhet**, og i samsvar med forskrift FSE 2006 og spesielt sørge for at:

- GIK er utkoblet.
- OV er informert om arbeidet.
- Orienter arbeidslaget om sin funksjon, faremomenter, og de tiltak som er iverksatt.

4.5 Trefall på spenningsførende hsp.linje.

- Faller teet på faseledningen må arbeidslaget øyeblikkelig trekke seg bort fra ledning og tre.
- LFS kontakter O-Vakt og informerer om hva som har skjedd. O-Vakt sørger for at linje forblir utkoblet.
- Vakt settes ut inntil linjen er frakoblet jordet og kortsluttet.
- Arbeidet kan først fortsette når LFS gir klarsignal til dette.
- Avvik registreres i Hms portalen.

4.6 Rydding etter hogst.

Rydding etter hogst avhenger av hvor det utføres hogstarbeid, følgende norm skal følges ved hogst:

Marktype	Arbeid som Utføres
Dyrket mark innmark	Virke kvistes, kvist fjernes, legges på egnet sted. Virke samles noe
Kulturbete	Virke kvistes, kvister legges i haug.
Gjødsel beite	Virke samles noe

Utmark Utmarksbeite Hei	Virke kvistes, deler av virke ligger synlig.
Hei, utilgjengelig	Virke felles
Hage, park	Virke kvistes, kvist fjernes, legges på egnet sted. Virke samles.

4.7 Dokumentasjon.

Ved rydding av eksisterende linjetraseer skal dette registres i vedlikeholdssystemet.

Ved nyanlegg følges retningslinjene i prosedyre **Prosjektgjennomføring samsvarserklæring**.

5. Definisjoner

SJA - Sikker jobb analyse

FSE - Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.

FEF - Forskrift om elektriske forsyningsanlegg

6. Vedlegg

Samsvarserklæring

7. Registreringer

8. Referanser

FSE 2006

Beredskapsforskrift

FEF 2006

Forskrift om utførelse av arbeid.