

ROMSKJEMA ETTER ETASJE									
Etasje	Symbol	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Areal gulv	Himling	Gulv	Vegg	Annen informasjon
1. etasje									
		101	Ren Garderobe H		17,6	Systemhimling 600x600	Eks. Betonggulv pigges opp og masser fjernes. Ny oppbygning ihht. Tek 17. Varmekabler. Sklisikkert våtomsbelegg m/oppkant	Yttervegg: Isolert påforingsvegg, landbruksplater Innervegg: Isolasjon, Landbruksplater	Spikerslag i 2 høyder. Vegghengt vask.
		102	Gang		4,6	Systemhimling 600x600	Eks. Betonggulv pigges opp og masser fjernes. Ny oppbygning ihht. Tek 17. Varmekabler. Sklisikkert våtomsbelegg m/oppkant	Isolasjon, landbruksplater	1 stk sluk
		103	Ren Garderobe K		8	Systemhimling 600x600	Eks. Betonggulv pigges opp og masser fjernes. Ny oppbygning ihht. Tek 17. Varmekabler. Sklisikkert våtomsbelegg m/oppkant	Isolasjon, landbruksplater	Spikerslag i 2 høyder. Vegghengt vask.
		104	Dusj H		8,1	Systemhimling 600x600	Eks. Betonggulv pigges opp og masser fjernes. Ny oppbygning ihht. Tek 17. Varmekabler. Våtomsbelegg m/oppkant	Yttervegg: Isolert påforingsvegg, landbruksplater Innervegg: Isolasjon, Landbruksplater	2 stk sluk
		105	WC H		2,7	Systemhimling 600x600	Eks. Betonggulv pigges opp og masser fjernes. Ny oppbygning ihht. Tek 17. Våtomsbelegg m/oppkant	Isolasjon, landbruksplater	Vegghengt toalett, vegghengt vask
		106	WC K		2,7	Systemhimling 600x600	Eks. Betonggulv pigges opp og masser fjernes. Ny oppbygning ihht. Tek 17. Våtomsbelegg m/oppkant	Isolasjon, landbruksplater	Vegghengt toalett, vegghengt vask
		107	Dusj K		3,9	Systemhimling 600x600	Eks. Betonggulv pigges opp og masser fjernes. Ny oppbygning ihht. Tek 17. Varmekabler. Våtomsbelegg m/oppkant	Isolasjon, Våtomsplater	1 stk sluk
		108	Uren Garderobe K		4,7	Systemhimling 600x600	Eks. Betonggulv pigges opp og masser fjernes. Ny oppbygning ihht. Tek 17. Varmekabler. Våtomsbelegg m/oppkant	Yttervegg: Isolert påforingsvegg, landbruksplater Innervegg: Isolasjon, Landbruksplater	Spikerslag i 2 høyder. Sluk
		109	Uren Gardrode H		5,2	Systemhimling 600x600	Eks. Betonggulv pigges opp og masser fjernes. Ny oppbygning ihht. Tek 17. Varmekabler. Våtomsbelegg m/oppkant	Yttervegg: Isolert påforingsvegg, landbruksplater Innervegg: Isolasjon, Landbruksplater	Spikerslag i 2 høyder. Sluk
		110	VF		3,7	Systemhimling 600x600	Eks. Betonggulv pigges opp og masser fjernes. Ny oppbygning ihht. Tek 17. Våtomsbelegg m/oppkant	Yttervegg: Isolert påforingsvegg, landbruksplater Innervegg: Isolasjon, Landbruksplater	1 stk sluk
		111	WC Unisex		2,3	Systemhimling 600x600	Eks. Betonggulv pigges opp og masser fjernes. Ny oppbygning ihht. Tek 17. Våtomsbelegg m/oppkant	Isolasjon, landbruksplater	Vegghengt toalett, vegghengt vask
		112	Lager Elektronikk SF		10	Systemhimling 600x600	Avretting eksiterende gulv + epoxy m/oppkant	Yttervegg: Isolert påforingsvegg, 12mm Gips sparklet og malt 2 strøk. Innervegg: Isolasjon, 12mm Gips sparklet og malt 2 strøk.	Spikerslag i 2 høyder
		113	Lager SF		27	Eks. dekke	Avretting eksiterende gulv + epoxy m/oppkant	Yttervegg: Isolert påforingsvegg, 12mm Gips sparklet og malt 2 strøk. Innervegg: Isolasjon, 12mm Gips sparklet og malt 2 strøk.	Spikerslag i 2 høyder
		114	Vognhall Brannvesen		67,9	Isolert himling, gips, sparklet og malt 2 strøk.	Avretting eksiterende gulv + epoxy m/oppkant	Eksisterende vegger: Landbruksplater Nye vegger: Landbruksplater, Vannpost på vegg v. leddport.	Oppkant mot gulv. Tilpassing ift. Vannpost og brannvann.
		115	Lager SF		64,7	Isolert himling, gips, sparklet og malt 2 strøk.	Avretting eksiterende gulv + epoxy m/oppkant	Eksisterende vegger: Landbruksplater Nye vegger: Landbruksplater,	Kontrastfarge langs vegg i gangsone
		116	Lager SF		16,6	Eks. dekke	Avretting eksiterende gulv + epoxy m/oppkant	Eksisterende vegger: Landbruksplater Nye vegger: Landbruksplater,	Kontrastfarge langs vegg i gangsone.
		117	Lager SF		45,8	Eks. dekke	Avretting eksiterende gulv + epoxy m/oppkant	Eksiterende betongvegger males 2 strøk. Nye vegger Isoleret Landbruksplater. Vannpost på vegg, v. leddport.	Kontrastfarge vegg i gangsone, Eks. slukrenne i gulv beholdes.

		118	BK		2,8	Isolert himling, gips, sparklet og malt 2 strøk.	Våtromsbelgg m/oppkant	Isolasjon, Landbruksplater	
					298,3				
2. etasje									
		201	Undervisningrom/ Pauserom		53,3	Isolert himling, gips, sparklet og malt 2 strøk.	Vinylbelegg m/oppkant. Gulvbelegg skal ha tydelig kontrastfarge til vegg	Isolasjon ferdigmalte panelplater	
		202	Kontor		6,8	Isolert himling, gips, sparklet og malt 2 strøk.	Vinylbelegg m/oppkant	Isolasjon, Gips, sparklet og malt 2 strøk	
		203	HC-WC		6,4	Isolert himling, gips, sparklet og malt 2 strøk.	Vinylbelegg m/oppkant	Isolasjon, Gips, sparklet og malt 2 strøk	
		204	Teknisk Rom		11,4	Isolert himling, gips, sparklet og malt 2 strøk. D	Våtromsbelgg m/oppkant	Isolasjon, Gips, sparklet og malt 2 strøk	
		205	BK		1,4	Isolert himling, gips, sparklet og malt 2 strøk.	Vinylbelegg m/oppkant	Isolasjon, Gips, sparklet og malt 2 strøk	
		206	Disponibelt		85,3	Isolert himling, gips, sparklet og malt 2 strøk.	Vinylbelegg m/oppkant	Isolasjon, Gips, sparklet og malt 2 strøk	
					164,6				