

Sivilforsvaret/ Brannvesenet Sør IKS – vurdering samlokalisering og arealbehov Gnr/Bnr 685/57

17.02.23 ble det gjennomført møte mellom Brannvesenet Sør IKS og Sivilforsvaret for å vurdere sambruk og arealbehov ved lokasjonen på Bue.

Følgende deltok på møtet:

Sivilforsvaret	Brynjulf Bakklund sivilforsvarsadjutant
Brannvesenet Sør IKS	Knut Berg Bentsen brannsjef
	Endre Børufsen avdelingsleder beredskap

Det var stor enighet om at det ville være fornuftig å samlokalisere lager og oppmøtested for personell ut fra at det er etater som har mye med hverandre å gjøre. Det er også flere fellesfunksjoner som med fordel kan deles slik at man unngår å dublere disse (som f.eks garderobe og undervisningsrom).

Det er videre ikke ønskelig med fysiske skiller mellom etatene i bygget. Vi har lite hemmeligheter overfor hverandre. Begrensning i særskilt areal kan heller gjøres med merking i gulv. Det eneste sted vi ser for oss dette p.t er i lager for materiell og kjøretøy.

Sivilforsvarets krav oppfattes i hovedsak som førende for fastsettelse av arealbehov og utførelse av fellesareal. Med noen mindre tilpassinger mtp skille mellom ren og uren sone vil dette være dekkende for brannvesenet.

Vedlagt er tegning som viser fordeling av areal, samt utdrag fra *Forskrift om sivilforsvar*, kap.6

Under er det kommentert grunnleggende tanker for arealet som må detaljeres etter hvert.

1.etg

Garderober:

Garderober for begge kjønn inndelt med grovgarderobe, dusj og ren garderobe. Sivilforsvarets styrke på stedet består av 24 personer med kjønnsfordeling 50/50, mens brannvesenet har 12 personer knyttet til stasjonen, p.t kun menn (må ha tilgjengelige plasser i damegarderobe med tanke på fremtidig rekruttering)

Øvrige fellesareal 1.etg:

Det ønskes felles inngang på baksiden av bygget. Det er tilstrekkelig med et toalett plassert i tilknytning til korridor. Adkomst til 2.etg må skje fra fellesareal på ren side (ikke fra lager/vognhall).

Det må også avsettes areal til bøttekott i 1.etg.

Lager/oppstilling av kjøretøy:

Nødvendig areal fremkommer av vedlagte skisse.

2.etg

Hele arealet i 2.etg benyttes av begge etater. Arealet må inneholde undervisningsrom for 24 personer. Vi tenker også at det kan plasseres et teknisk rom (ventilasjon, varmtvann, m.m.) i deler av arealet.


Utomhus

Basert på total bruk av arealene til brann og sivilforsvar, er det behov for å vise dekning av 24 parkeringsplasser.

Vår oppfatning er at det er mulig å etablere de beskrevne funksjoner innenfor de angitte areal. Vi imøteser innkalling fra Lindesnes kommune for oppstart av videre detaljprosjektering av arealene.

Med hilsen

Brynjulf Bakklund
Sivilforsvaret



Kapittel 6. Lagre og rom til bruk for Sivilforsvaret

§ 37. Plassering av Sivilforsvarets materiell

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap utpeker de kommunene som skal stille med lager til Sivilforsvarets materiell og beslutter om lageret skal være et distrikts- eller avdelingslager.

Grunnlaget for Sivilforsvarets lagringsbehov er den til enhver tid gjeldende organisasjons- og utrustningsplan for Sivilforsvaret.

§ 38. Generelle krav til lagre

Sivilforsvarets lagre skal være

- tilgjengelige for Sivilforsvaret uten bistand fra kommunen
- fysisk adskilt fra andre arealer og med egen adkomst
- brann- og innbruddssikre etter en stedlig risikovurdering
- tilstrekkelig oppvarmet til at materiell kan tørkes og personer kan oppholde seg der
- sikret tilstrekkelig vann- og strømtilførsel
- sikret tilgang til toalett og vask
- utstyrt med plass for antenne til nødvendig sambandsutstyr
- sikret internettilgang
- egnet til å lagre og vedlikeholde Sivilforsvarets materiell.

På utsiden av hvert lager skal det være et belyst asfaltert areal for lasting og parkering.

Lagrene skal tilfredsstillende [arbeidsmiljølovens](#) helse-, miljø- og sikkerhetskrav.

§ 39. Særlige krav til distrikts- og avdelingslagre

Hvert distriktslager skal ha en grunnflate på minst 180 m² og ha egen adkomst med kjørehøyde på minst 4,2 meter. Lageret skal være organisert med pallereoler egnet for håndtering av materiell uten bruk av løfteutstyr. Grunnflaten kan være mindre dersom arealreduksjonen kompenseres med egnet løfteutstyr med sertifiserte førere som kan betjene et tilsvarende areal. Minst 10 m² av arealet skal være organisert med hyllereoler og ha tilfredsstillende luftfuktighet og temperatur for å oppbevare elektronisk utstyr.

Hvert avdelingslager skal ha en grunnflate på minst 180 m² og ha egen adkomst med kjørehøyde på minst 3,5 meter. Lageret skal være utstyrt med hyllereoler utformet slik at materialet kan håndteres uten å bruke løfteutstyr. Minst 10 m² av arealet skal ha tilfredsstillende luftfuktighet og temperatur for å oppbevare elektronisk utstyr.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kan ved operativt behov kreve at utpekte distrikts- og avdelingslagre skal utvides med forsterkninger på inntil

- 10 m² areal med tilfredsstillende luftfuktighet og temperatur for å lagre elektronisk utstyr når det er behov for å forsterke materielloppsettingen med slikt utstyr
- 50 m² areal og kjørehøyde på minst 2,5 meter når det er behov for å forsterke materielloppsettingen med materiell for måling av radioaktiv bakgrunnsstråling
- 50 m² areal og kjørehøyde på minst 4,2 meter når det er behov for å forsterke materielloppsettingen med utstyr til bruk mot kjemiske, biologiske, nukleære og eksplosive farer
- 250 m² areal og kjørehøyde på minst 4,2 meter for å lagre tilleggsmateriell til bruk ved større hendelser
- 250 m² uteareal til lagring av containere og store kjøretøy.

§ 40. Adgangen til å dispensere fra kravene til lagre

Dersom det ikke vil svekke beredskapen kan Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap etter søknad dispensere fra kravene i § 38 og § 39 i inntil tre år. Dersom det dispenseres, skal kommunen så langt det er mulig kompensere for dette og utarbeide en plan for å sette lagrene i forskriftsmessig stand. En søknad om dispensasjon skal sendes til sivilforsvarsdistriktet.

§ 41. Rom til bruk ved rekruttering, kurs, øvelser og innsatser

Kommunen skal vederlagsfritt stille egnede rom og kommunal grunn til bruk for Sivilforsvaret ved rekruttering, kurs, øvelser og innsatser. Rommene skal tilfredsstillende [arbeidsmiljølovens](#) krav til helse, miljø og sikkerhet, herunder kravene til adskilte garderobes, dusj for begge kjønn og spiseplass.

Skal Sivilforsvarets ansatte og tjenestepiktige møte til innsats på kort varsel, skal kommunen stille parkering til rådighet og dekke parkeringskostnadene.

Rom som skal brukes til kurs, øvelser og innsatser skal, så langt det er mulig, samlokaliseres med lager for Sivilforsvarets materiell.

§ 42. Fordeling av kommunenes kostnader og utgifter til lokaler

Kommuner som blir pålagt å stille med lager og rom til Sivilforsvaret, kan kreve dokumenterte kostnader og utgifter dekket av de andre kommunene i sivilforsvarsdistriktet. Kostnadene og utgiftene fordeles mellom kommunene i sivilforsvarsdistriktet på grunnlag av folketallet i kommunene og kan kreves dekket årlig og etterskuddsvis.