

P.A. Klev Eftf. AS

Saltverket 18

4515 Mandal

Deres ref.:

Alf Gunnar Abrahamsen

Vår ref.:

J.nr. 027/26 JRH

Dato:

16. februar 2026

Undersøkelse av asbest i materialprøver – Bue – Lager - Marnardal

3 materialprøver, som etter avtale ble levert fredag i postkassen til Ingrid Solli, er nå undersøkt for å fastslå om de inneholdt asbestfibre, og analysert av oss med fasekontrast- og polarisasjonsmikroskop.

Resultater:

1) Gang v/ hovedstrømbryter oljefyr - isolasjon:

- Det ble ikke funnet asbest i prøven.

2) Trappeoppgang til 2. etg. - gulvbelegg:

- Det ble ikke funnet asbest i prøven.

3) Gang v/ hovedstrømbryter oljefyr - gulvbelegg:

- Det ble ikke funnet asbest i prøven.

Kommentar:

Første prøve var isolasjon rundt rør, og besto av pappbit, blå maling og isopor. Ingen suspekterte fibre funnet. Andre prøve var seigt, lysegrønt belegg, lakk på toppen og gult gummilim under.

Tredje prøve var igjen et seigt belegg, med en god del store fibre på undersiden. Mellom var det et hvitt sjikt, der fargen indikerte mulighet for krysotilasbest. Men fibrene viste seg å være små og korte, uten likhet med asbest.

Begge disse 2 beleggprøvene var så seige at de ikke lot seg knekke. Får man knekket dem, er det langt lettere å få øye på innvendige fibre. Men vi kommer ikke lenger med vår metode. Men når materialet er slik som disse, vil det heller ikke være særlig risiko for spredning om små mengder fibre skulle forekomme.

(For å avgjøre dette helt sikkert, måtte man ty til røntgen-metoder.)

EHF-faktura er sendt til fakturakontoret.

Denne rapporten har kun blitt sendt som epost til alfgunnar@paklev.no

Med hilsen

J&J Analyser ANS

Jan Reinhard Hansen