

Veggtyper						
VEGGTYPE	BESKRIVELSE	TYKKELSE	KLASSIFISERING		Antall	Kommentar
			BRANN	LYD		
IV1	Våtromsplate - Gips - OSB - 98 mm isolert bindingsverk - OSB - Gips - Våtromsplate	175	EI30	48 dB (fuges)	2	Krav til lav relativ fuktighet på bindingsverk
IV2	Gips - Gips - OSB - 98 mm isolert bindingsverk - OSB - Gips - Gips	174		48 dB (fuges)	3	
IV3	Våtromsplate - OSB - 198 mm isolert bindingsverk - OSB - Våtromsplate	248			1	Krav til lav relativ fuktighet på bindingsverk
IV4	Gips - OSB - 98 mm isolert bindingsverk - OSB - Våtromsplate	148		35 dB	2	
IV5	Gips - Gips - OSB - 98 mm isolert bindingsverk - OSB - Gips - Våtromsplater	175		48 dB(fuges)	2	
IV6	Gips - OSB - 98+20(luft)+98 mm isolert bindingsverk - OSB - Gips - Gips	279		48 dB(fuges)	1	
IV7	Gips - OSB - 98+20(luft)+98mm isolert bindingsverk - OSB -Gips	266		35 dB	1	
IV8	Våtromsplate - OSB - 98 mm isolert bindingsverk - OSB - Våtromsplate	148		35 dB	3	Krav til lav relativ fuktighet på bindingsverk
IV9	Panel - OSB - 98 mm isolert bindingsverk - OSB - Gips	149		35 dB	1	
IV10	Våtromsplate - Gips - OSB - 98 mm isolert bindingverk - Gips - Panel	161		35 dB	1	
IV11	Panel - Gips - OSB - 98 mm isolert bindningsverk - OSB - Gips - Panel	174		35 dB	1	
IV12	Våtromsplate - 73 mm isolert bindingsverk - Våtromsplate (kubbing)	99			6	Krav til lav relativ fuktighet på bindingsverk
IV13	Panel - OSB - 98 mm isolert bindingsverk - Kryssfiner	138			1	
IV14	Gips - Gips - OSB - 98 mm isolert bindingsverk - OSB - Våtromsplate	161		35 dB	3	
IV15	Kryssfiner - 98 mm stender - OSB - Våtromsplate	139			1	
IV17	Panel - OSB - 73 mm isolert bindingsverk - OSB - Gips	123			2	
IV18	Kryssfiner - 98 mm isolert bindingsverk - Gips	103			2	
IV19	Utfyllende bindingsverk, isolert	98			7	
IV20	Gips - Gips - 15 mm OSB - 73 mm isolert bindingsverk	111		48 dB(fuges)	3	
IV21	Våtromsplate - 198 mm bindingsverk	213			3	Tykkelse bindingsverk avhenger dybden på innebygd sisterne
K1	Våtromsplater - OSB	21	EI30		39	
K2	Panel -Gips	21			6	
K3	Gips - OSB	25	EI30		11	
K4	Kryssfiner	16			2	
K5	Panelplater	10	EI30		3	
K6	Våtromsplate - Gips - Gips - OSB	51	EI30		2	
K7	Våtromsplater - OSB - Gips	35	EI30		2	
K9	Panel liggende (som eksisterende)	10	EI30		3	
K10	Kryssfiner	13			1	
YV1	Stående panel - lekter - sløyfer - GU - 198 mm sisolert bindingsverk - plast - 48 mm isolert lekt - OSB - gips	358	EI30		5	
YV2	Fasadeplater - lufterlekter - GU - 198 mm isolert bindingsverk - plast - 48 mm isolert lekt - OSB - Gips	329	EI30		2	
YV3	Utfyllende bindingsverk i eksisterende vindusåpninger, isolert	150			8	
YV4	Stående panel - lekter - sløyfer- GU - 98 mm bindingsverk - plate	198	EI30		5	
YV5	Gips -198 mm isolert bindingsver - plast - Gips	222	EI30		1	
YV6	Gips - 198 mm bindingsverk - Gips	222	EI30		2	

F01	2026-04-28	Anbudstegning		birber	jonbre	birber
Rev.	Dato	Beskrivelse		Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.					Målestokk (gjelder A3)	
Oppdal kommune						
Pikhaugen barnehage - tilbygg						
Skjema veggtyper						
Norconsult			Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon	
			52504974	A-43-01-03	F01	