

VINDUSKJEMA											
ID		V-01		V-02		V-03		V-04		V-05	
Antall		1		1		1		1		1	
											
Størrelse	B=	1 190		890		890		890		1 890	
	H=	1 590		1 590		890		2 090		2 090	
Brannkrav		-									
Lydkrav		-									
U-verdi		ihht gjeldende forskrift		ihht gjeldende forskrift		ihht gjeldende forskrift		ihht gjeldende forskrift		ihht gjeldende forskrift	
Funksjon		LUKKEVINDU; bunn og sidehengslet (innadslående)		FAST KARM		LUKKEVINDU; bunn og sidehengslet (innadslående)		LUKKEVINDU; bunn og sidehengslet (innadslående)		FAST KARM	
Glass		Klart, slett		Klart, slett		Klart, slett		Klart, slett (sikkerhetsglass nedre del)		Klart, slett sikkerhetsglass	
Karm		TRE, aluminiumsbeslag utside		TRE, aluminiumsbeslag utside		TRE, aluminiumsbeslag utside		TRE, aluminiumsbeslag utside		TRE, aluminiumsbeslag utside	
Overflate utside		LAKKERT; fargekode avklares med ARK; valgfri NCS farge		LAKKERT; fargekode avklares med ARK; valgfri NCS farge		LAKKERT; fargekode avklares med ARK; valgfri NCS farge		LAKKERT; fargekode avklares med ARK; valgfri NCS farge		LAKKERT; fargekode avklares med ARK; valgfri NCS farge	
Overflate innside		MALT, fargekode avklares med ARK; valgfri NCS farge		MALT, fargekode avklares med ARK; valgfri NCS farge		MALT, fargekode avklares med ARK; valgfri NCS farge		MALT, fargekode avklares med ARK; valgfri NCS farge		MALT, fargekode avklares med ARK; valgfri NCS farge	
Overflate håndtak		Rustfritt stål		-		Rustfritt stål		Rustfritt stål		-	
Anmerkning				NB! Leveres med innvendig solavskjerming							

ANSVARLIG PROSJEKTERENDE ARKITEKTUR			
KAD as			
Strandgata 96			
5528 HAUGESUND			
org.nr. 931 881 965			
Kontaktperson: KIRSTI SVEINDAL sivark MNAL			
Tlf.: +47 470 17 830			
kirsti@kad.as			
			
© Alle rettigheter tilhører KAD as			
kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke			
