

Sted og prosess	Oslobygg / SHA+ / SHA i byggeprosjekter+ / 7. SHA - Faktaark og veiledninger
Sist godkjent dato	05.07.2023 (Bård Sigmund Dybsjord)

Dokumentkategori	Beskrivelse - retningslinjer
Dokumentansvarlig	Bård Sigmund Dybsjord

FAKTAARK – KRAV TIL STIGER

GENERELT:

Tot. / Gen.entreprenøren skal sørge for at alt bruk av anliggende stiger, tilfredsstiller og ivaretar alle krav i Forskrift om utførelse av arbeid kapittel 17. Arbeid i høyden, samt til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.

Stiger kan unntaksvis brukes som arbeidsplattform ved utføring av arbeid i høyden, når det ikke vil være hensiktsmessig å bruke annet og sikrere arbeidsutstyr fordi risikoen er liten, og

- 1) bruken av stigen er kortvarig, eller
- 2) forholdene på arbeidsplassen ikke kan endres av arbeidsgiver.


Anliggende stiger skal KUN benyttes til adkomst

Sikker-jobb-analyse skal gjennomføres fortløpende, for å undersøke om trappetårn, rullestillas eller personløfter kan erstatte bruken av anliggende stiger.


STIGER SKAL:

- Være godkjent for kommersielt bruk
- Ha sklisikre trinn
- Ha endeklosser i gummi eller annen sklisikring
- Ha støtteben


BRUK AV ANLIGGENDE STIGER:



Benyttes **KUN** til adkomst



Alle anliggende stiger skal føres 1 m over dekkekant



Anliggende stiger over 4 meter er forbudt!



Stigevinkel skal være 65-75 grader



Anliggende- og mobile stiger skal sikres før bruk i både topp og bunn



Anliggende stiger skal sikres mot utglidning og velting sidelengs eller bakover



Anliggende stiger skal hvile på et stabilt, bæredyktig og fast underlag



Anliggende stiger må kun settes opp mot faste anleggspunkter (dvs. ikke på vinduer, stolper, stenger, ulåste dører etc.)