



TEGNFORKLARING

EKSISTERENDE

PROSJEKERT

Overvannsledning

Spillvannsledning

Vannledning

Spillvannpumpeledning

Avløpfelles

Isolasjon

VA-frase, planlagt av Norconsult

Eiendomsgrense

Jordkabel høyspent

Jordkabel lavspent

Trekkerør/kanal

EL/tele/fiber

Tele/Fiber

Kum

Kum m/brannventil

Belysning, master

Kumnummer

Prosjektavgrensing

Merknader:

SID-NR

K10

Kummer innenfor tiltaksområdet må tilpasses nytt terreng. Se poster i mengdebeskrivelse.

1

2

3

4

5

6

Prosjektet VA tilkobles til eksisterende VA-anlegg. Det skal graves fram, og posisjon og høyder på anlegget skal måles inn før arbeidene starter. Ev. større avvik meldes tilbake til konsulenten for revidering av VA-planer.

Dimensjon på vannledning til vannpost må tilpasses valgt type for vannpost.

Planlagt beplantning/konstruksjon/utstyr/mur/master o.l, som ligger over eks. VA-frase. For nærmere beskrivelse, se søknad om dispensasjon fra VA-normen. Se L0-tegninger fra LARK for detaljer.

Planlagt frase avløp Hinna, planlagt av Norconsult.

Høyspentkabler til/fra nettstasjon utgår

Eksisterende vannledning isoleres med plateisolasjon

A-01 Anbudstegning		27.03.26	VT	ML
Rev.	Tekst	Rev dato	Tegn	Kont

Prosjekt

Hovedgrøntområde

Jättåvågen 2

Oversiktstegning

Planlagt VA

Prosjektfase

Detaljprosjekt/ anbudsfase

Dato

31.10.25

Oppdragsgiver

642474-01

Koordinatssystem

NTM Sone 5

Høydereferanse

NN2000

Utført av

SSM

Kontrollert av

MSH

Godkjent av

AW

Målestokk

1:500

Format

A1

Oppdragsnavn

Stavanger Utvikling KF

Tegningsnummer

HB 001

Revisjon

A-01

asplan

viak

AV