

Snitt Balanseemakk A-A'

Steiner - varierende høyde over nyttt terreng 10-50 cm. 1/3 stein etableres under terreng.

10 cm grus 0-11 mm

Bærelag 0-32 mm

Stokker barks, føres 10 cm ned i terreng. Legges på drenerende masse. Varierende vis - 10- 30 cm

Balansemakk etableres av trestammer og steiner fra depot på byggeplass.

Målsetting i tegning er veiledende og må tilpasses til tilgjengelige tremateriale.

Minimum avstand mellom elemeter skal være 25 cm slik at en ikke setter fast foten.

Trestammene bakes.

Alle stammene etableres ca 10 cm ned i bakken og legges på drenerende masse.

Dimensjoner trestokker
Mål er oppgitt i cm

6 steiner ø 20-60 cm- legges med 10 cm mellomrom

2 parallelle trestokker

ø 20-30 cm legges med 15 cm mellomrom

Stokk ø 40 cm

stor stein ø 80-100 cm

Stokk ø 30 - 40 cm

2 parallelle trestokker

ø 20-30 cm legges med 15 cm mellomrom

Stokk ø 30 cm

Snitt A - A'

Snitt A - A'

Prosjekt
Jåttåvågen
Stavanger Utvikling KF

Oppdragsgiver
Stavanger Utvikling KF

Prosjektfase
Detaljprosjekt / Anbudstegning

Dato	Oppdragsnr. AV	Koordinatsystem	Heydereferanse	
31.10.2025	642474-01	UTM32 Sone 5	NN2000	
Utført av	Kontrollert av	Godkjent av	Målestokk	Format
IAO	AW		1:20/100	A1

Detaljer	
Balansemakk	

Tegningsnummer		Revisjon
L J	-- 513	A-01
Fag	Type	Et.
	Løpenr.	

Tegningsnummer		Revisjon
L J	-- 513	A-01
Fag	Type	Et.
	Løpenr.	



1:100