

Teknisk utstyrsbeskrivelse

Prosjektnummer 90531
Prosjektnavn Notodden ungdomsskole
Kantinekjøkken

Posnr.	Ant.	Produkt	Avdeling	Tegningsnr	EL spesifikasjon	VVS spesifikasjon	Beskrivelse
1	1	R.F.Returvogn	Oppvask/skrubb				Ca. mål: 600*600*900. Returvogn med 2 geiderpar for kurver, underhulle og benkplate for stabling av tallerkener. 4 hjul, der 2 er vingbare med lås.
2	1	Spylepunkt med opptrekkbar slange	Oppvask/skrubb			Kv og vv tilknyttet: Inn: 1/2".	Spylepunkt med automatisk såpedoseringsapparat og integrert ramme for såpekanne. Spylepunktet leveres med 8 m. armert slange, pistol og fjærbelastet slangehulle med automatisk tilbaketrekk. Termostatregulert blandebatteri. VVS-LEVERANDØR.
3	1	R.F. Sluk	Oppvask/skrubb			Avløptilknyttet: 110 mm.	R.F. (rustfritt) sluk med sklisikker stavrist. VVS-LEVERANDØR.
4	1	R.F. Håndvask	Oppvask/skrubb		230V 16A 0,1 kW. Anslutning: Fast.	Kv, vv og avløptilknyttet: Inn: 1/2". Ut: 1 1/2".	R.F. (rustfri) håndvask med vaskmontert fotocellestyrt blandebatteri. Servanttype: Intra RS uten sprutskjerm, eller tilsvarende. Vaskhøyde: 850 mm. ok gulv. VVS-LEVERANDØR.
5	1	R.F. Avfallsvogn	Oppvask/skrubb				Ca. mål: 550*550*650 mm. Kapasitet:2x60 L. 2 stk løse avfallsbøtter av plast med lokk. Rustfritt mobilt understell. To hjul med brems.
6	1	R.F. Vegghulle for kurver	Oppvask/skrubb				Ca. mål: 600*550. Veggmontert innleveringshulle med ett skråstilthulleplan for en kurv.
7	1	Forspyler med kran	Oppvask/skrubb			Kv og vv tilknyttet: Inn: 1/2".	Ettgreps forspyler i benkmontert utførelse. Forspyleren med kran skal tilknyttes termostatregulert blandebatteri. VVS-LEVERANDØR.

8	1	R.F. Benk med kum	Oppvask/skrubb		Avløptilknyttet: Ut: 1 1/2".	Ca. mål: 1900*700*870. R.F. benk med stor kum, løs trådrist til kummen, integrert sprutskjerm i benkens lengde, plass for underliggende avfallsvogn, underhulle og låsbart benkeskap for kjemikalier.
9	1	R.F. Ventilasjonshette	Oppvask/skrubb	230V 16A 0,7kW. Anslutning: Stikk.		Ca. mål: 2100*1100. Ventilasjonshette med avtrekk og lys. Der det ikke er lagt inn tilluft i hetta, må dette tilføres via tilluftsventiler i himmlingen, eller fra andre steder i rommet. VVS LEVERANDØR.
10	1	Oppvaskmaskin overbenk	Oppvask/skrubb	230V 3Fas 12kW. Anslutning: Fast med servicebryter.	Kv, vv og avløptilknyttet. Inn: 3/4". Ut: 1 1/2" brutt avløp pos 11.	Ca. mål: 670*750*1500(2100). Overbenk oppvaskmaskin basert på vask og skrubbfunksjon.
11	2	R.F. Gulvbrønn	Oppvask/skrubb		Avløptilknyttet: 110 mm.	Mål. 400*400. Gulvbrønnen leveres i R.F. (rustfri) utførelse,- med skliskker R.F.stavrist og oppløftbart R.F.silkurv. Ca. avløpshastighet: 3,7 l/s. Ca. Volum 36 l. VVS-LEVERANDØR.
12	1	Benk for kurver ut	Oppvask/skrubb			Ca. mål: 600*1100*870 mm. R.F. (rustfri) benk med geiderseksjon for kurver under benk.
13	1	R.F. Vegghylle	Oppvask/skrubb			Ca. mål: 800*400. Ribb hylle i kraftig utførelse. For lagring av bestikk og tilbehør.
14	1	R.F. Kurvvogn	Oppvask/skrubb			Ca. mål: 550*550*1600. Kurvvogn med 6 geiderpar for kurver.
15	1	R.F. Reol	Oppvask/skrubb			Ca. mål: 900*500*2050. Kapasitet: Reolen har rettstilte hylleplan for lagring av kurver, brett, tallerken og tilbehør.
16	1	R.F. Håndvask	Kantinekjøkken	230V 16A 0,1 kW. Anslutning: Fast.	Kv, vv og avløptilknyttet: Inn: 1/2". Ut: 1 1/2".	R.F. (rustfri) håndvask med vaskmontert fotocellestyrt blandebatteri. Servanttype: Intra RS uten sprutskjerm, eller tilsvarende. Vaskhøyde: 850 mm. ok gulv. VVS-LEVERANDØR.

17	2	R.F. Kjøleskap	Kantinekjøkken	230V 16A 0,5kW. Anslutning: Stikk.		Ca. mål: 700*800*2000. R.F (rustfri) kjøleskap i låsbar utførelse med innvendig belysning. Kjøleskapet er GN tilpasset og innredet med tråhyller.
18	1	R.F. Fryseskap	Kantinekjøkken	230V 16A 1,2kW. Anslutning: Stikk.		Ca. mål: 700*800*2000. R.F (rustfri) fryseskap i låsbar utførelse med innvendig belysning. Fryseskapet er GN tilpasset og innredet med tråhyller.
19	1	R.F. Reol	Kantinekjøkken			Ca. mål: 1200*500*2050. Kapasitet: Reolen har rettstilte, høyderegulerbare hylleplan.
20	1	Kombidamper	Kantinekjøkken	230V 3Fas 11kW. Anslutning: Fast med servicebryter.	Kv, vv og avløptilknyttet: Inn: 1/2". Ut: 1 1/2" brutt avløp pos 11.	Ca. mål: 850*850*800. Kapasitet: 6 1/1 GN. Kombidamper i programmerbar utførelse. Kombidamperen tilpasses overliggende ovn med montasjeramme, alternativt integrert løsning. Høyden til øverste geiderplan i ovnen skal ikke overstige 1700 mm. OK gulv av hensyn til ergonomien.
21	1	Kombidamper	Kantinekjøkken	230V 3Fas 19kW. Anslutning: Fast med servicebryter.	Kv, vv og avløptilknyttet: Inn: 1/2". Ut: 1 1/2" brutt avløp pos 11.	Ca. mål: 850*850*1000. Kapasitet: 10 1/1 GN. Kombidamper i programmerbar utførelse. Kombidamperen tilpasses underliggende ovn med montasjeramme, alternativt integrert løsning. Høyden til øverste geiderplan i ovnen skal ikke overstige 1700 mm. OK gulv av hensyn til ergonomien.
22	1	Induksjon koketopp	Kantinekjøkken	230V 3Fas 20kW. Anslutning: Fast med servicebryter.		Ca. mål: 800*800*900. Induksjon koketopp med 4 kokesoner. Enheten leveres med rustfritt understell med underskap.
23	1	R.F. benk	Kantinekjøkken			Ca. mål: 1300*800*900. R.F. (rustfri) benk med tett underhylle med 2 plan. Enheten leveres med R.F. understell med høyderegulerbare ben for avretting mot underlaget.
24	1	R.F. Ventilasjonshette	Kantinekjøkken	230V 16A. 1kW. Anslutning: Stikk.		Ca. mål: 2400*1500. Ventilasjonshette med avtrekk, integrert tilluft, fettfilter og ledlys. VVS LEVERANDØR.
Se VVS for ventilasjonshette						
25	1	R.F. Reolvogn	Kantinekjøkken			Ca. mål: 900*550*1800. R.F. (rustfri) reolvogn med 4 rettstilte, tette hylleplan, der 2 hyller leveres høyderegulerbare og 2 faste.

26	4	R.F. Overskap	Kantinekjøkken			Ca. mål: 800*300*650. R.F. (rustfritt) overskap med 2 høyderegulerbare hylleplan og bunn.
27	3	Et greps blandebatteri	Kantinekjøkken		Kv og vv tilknyttet: Inn: 1/2".	Ett greps blandebatteri for benkmontasje. Enheten leveres i storkjøkkenutførelse. VVS LEVERANDØR.
28	3	R.F. Kjølebank	Kantinekjøkken	230V 16A 0,7kW. Anslutning: Stikk.		Ca. mål: 1300*650*900. R.F. (rustfri) kjølt arbeidsbank med 2 skapseksjoner. Enheten leveres uten topplate og er integrert i overliggende arbeidsbank som en helhet.
29	3	R.F. Bank med kum	Kantinekjøkken		Avløptilknyttet: Ut: 1 1/2".	Ca. mål: 2400*650*900. R.F. (rustfri) bank med kum, benkskap under kum, GN tilpasset skuffeseksjon og plass for kjøledisk. nheten leveres med R.F. understell med høyderegulerbare ben for avretting mot underlaget.
30	1	Serveringsdisk	Kantinekjøkken			Ca. mål: 3700*900*900. Serveringsdisk med topplate i komposittmateriale. Tykkelse topplate 30 mm. Fronter og endevanger i valgfri høytrykk laminat. Kantlister tilnærmet lik laminaten. Fronten leveres med utsparing for hylle for brett og med nødvendig lufting og inspeksjonsmulighet. Rustfritt understell med underhylle mot kjøkkensiden og høyderegulerbare føtter mot underlaget. 150 mm. rustfri/aluminium sparkeplate mot gulv i front og sider.
31	1	Kjølebank med kjølt monter	Kantinekjøkken	230V 16A 1.2kW. Anslutning: Stikk fra koblingsdkorridor.		Ca. mål: 1600*650*(900)1600. Åpent kjølt GN-tilpasset monter i kubisk utførelse, med 2 GN-tilpasset kjølte hylleplan og brønn for 1/1 GN brett. Underliggende kjølt GN tilpasset skapseksjon. Enheten tilpasses serveringsdisk som en helhet.
32	1	R.F. Sluk	Kantinekjøkken		Avløptilknyttet: 110 mm.	R.F. (rustfritt) sluk med sklisisikker stavrist. VVS-LEVERANDØR.
33	1	Varmeplate	Kantinekjøkken	230V 16A 1.2 kW. Anslutning: Stikk fra koblingskorridor.		Ca. mål: 1200*650*900. Keramisk varmeplate. Kapasitet 3 GN. Enheten leveres som integrert løsning i serveringsdisken.

34	3	Varmelampe	Kantinekjøkken	230V 16A 0.25 kW. Anslutning: Stikk fra himling.	Varmelamper med justerbar høyde fra 800-1700 mm fra taket. Ca. diameter 180 mm.
----	---	------------	----------------	--	--