




Konkurranseregler del III med ebevis



Stavanger kommune








Table of contents

- 1 Formål
- 2 Omfang
- 3 Avtale
- 4 Frister
- 5 Gjennomføring av konkurransen
- 6 Krav til leverandøren
 - 6.1 Økonomisk aktivitet i land underlagt sanksjoner
 - 6.2 eBevis
- 7 Behov
- 8 Tildelingskriterier
- 9 Evalueringsmetode
- 10 Krav til tilbudet
- 11 Innsyn og offentlighet
- Vedlegg





1 Formål

Stavanger kommune, Sandnes kommune og Sola kommuner, heretter også omtalt som Oppdragsgiver, inviterer med dette til konkurranse for rammeavtale om levering av komplette tjenester med materiell innen lås og beslag, samt øvrige varer og tjenester som faller naturlig inn under låsesmedbransjen.

Oppdragsgiver er ikke én juridisk enhet. Kommunene bruker felles konkurransegrunnlag, men vil inngå egne kontrakter med vinner av konkurransen og skal betraktes som 3 oppdragsgivere med ulike leverings- og fakturaadresser. Stavanger kommune har sekretariatfunksjon for denne konkurransen og ivaretar all kontakt med leverandørene på vegne av kommunene til kontrakt er signert.

Låsarbeidet gjelder å bistå oppdragsgiver med utskifting, reparasjon eller vedlikeholdsarbeider på Oppdragsgivers bygningsmasse når det gjelder låskasser, låssystemer og dørautomatikker samt andre oppgaver som naturlig faller under låsarbeidet.

Materielleveransen gjelder i hovedsak nøkler, lås og beslag, samt deler og utstyr til låssystemer for sikring og styring av vinduer, dører og porter, o.l.

I tillegg skal avtalen dekke handikapløsninger og elektroniske låssystemer som nøkkelsystemer med elektroniske nøkler, låskasser med kodepanel eller brikke/kortleser eller fingeravtrykk-leser. I enkelte tilfeller også "stand alone" kortlesere.

Leverandøren skal også gi Oppdragsgiver oppdatert informasjon om hva som finnes av gode produktløsninger og kunne tilby nyeste teknologi innenfor rammeavtalens område.

Oppdragsgivernes eget driftspersonell forbeholder seg retten til selv å utføre lås og beslagsarbeid og kan benytte seg av innkjøp av materiell til vilkår satt i denne avtalen.

Ved investeringer i nye bygg og større ombyggings-, rehabiliterings- eller vedlikeholdsprosjekter på eksisterende bygg forbeholder Oppdragsgiver seg retten til å gjennomføre konkurranse særskilt for det enkelte prosjekt.

Mer informasjon om oppdragsgiver:

<https://www.stavanger.kommune.no/om-stavanger-kommune/anskaffelser/>

<https://www.sandnes.kommune.no/>


<https://www.sola.kommune.no/>


2 Omfang

Oppdragsgiver forventer at oppstart av avtalen vil skje i slutten av august 2026.

Avtalen varer i 2 år. Oppdragsgiver har opsjon på ytterligere forlengelse av avtalen med 1 +1 år på samme vilkår. Oppdragsgiver kan også forlenge avtalen for en kortere periode enn 1 år, men ikke kortere enn 6 måneder.

Oppdragsgivere	Estimert verdi for 1 år	Estimert verdi inkludert alle opsjoner	Maksimal verdi inkludert alle opsjoner
Stavanger kommune	7 250 000	29 000 000	43 500 000
Sandnes	4 250 000	17 000 000	25 500 000





kommune			
Sola kommune	1650 000	6 600 000	9 900 000

Oppdragsgiver opplyser om estimert verdi kun for informasjon, og er ikke bundet til denne.

3 Avtale

Avtaletype: Rammeavtale

Avtalen vil bli regulert av Avtaledokumentet, generelle avtalevilkår og Faktureringsvilkår

4 Frister

Fristen for å stille spørsmål er 6/8/2026 12:00 PM.

Fristen for å levere tilbud er 6/16/2026 12:00 PM.

Vedståelsesfrist er

3
måneder regnet fra tilbudsfristen.

5 Gjennomføring av konkurransen

Vi er en offentlig oppdragsgiver og er dermed pålagt å gjennomføre konkurransen etter anskaffelsesloven og den tilhørende anskaffelsesforskriften del I og del III. Vi anbefaler dere å gjøre dere godt kjent med deres retter og plikter som tilbyder.

Denne anskaffelsen følger prosedyren *åpen anbudskonkurranse*. I en åpen anbudskonkurranse kan alle interesserte leverandører gi tilbud. Det er ikke tillatt å gjennomføre forhandlinger eller til å endre på tilbudet etter tilbudsfristens utløp.

Konkurransen foregår i Mercell. Vi anbefaler dere å gjøre dere kjent med veiledningene og ofte stilte spørsmål. Ved behov for ytterligere bistand, kontakt Mercell support.

Dere skal kun kommunisere med oss i Mercell og all kommunikasjon skal være på norsk eventuelt skandinavisk språk.

Hvis dere har spørsmål, kan dere be om tilleggsopplysninger innen spørsmålsfristen. Vi vil så publisere anonymiserte spørsmål med svar for samtlige leverandører.


Inntil 6 dager før tilbudsfristen kan vi foreta endringer i anskaffelsedokumentene som ikke er vesentlige.


Hvis dere oppdager feil eller uklarheter i anskaffelsedokumentene, melder dere dette til oss snarest.

Dere kan endre eller trekke tilbake tilbudet før tilbudsfristen.

Dere må dekke alle kostnader ved deltakelse i konkurransen.

Dere vil få en skriftlig tilbakemelding om hvem vi vil inngå avtale med og en begrunnelse for valget senest 10 dager før signering av avtalen.





6 Krav til leverandøren

Dere må fylle ut det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) under følgende faneblad i Mercell:

- "ESPD - II: Opplysninger om leverandør"
- "ESPD - III: Avvisningsgrunner"
- "ESPD - IV: Kvalifikasjonskrav"

Alle avvisningsgrunner og kvalifikasjonskrav er angitt direkte i Mercell.

Før avtaleinngåelsen må de valgte leverandørene på forespørsel og uten opphold framlegge dokumentasjon på at de oppfyller kvalifikasjonskravene. Dere skal ikke legge ved dokumentasjon for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav i tilbudet.

Hvis	Så må
Dere støtter dere på andre foretak for å bli kvalifisert	<ul style="list-style-type: none">• hvert foretak fylle ut et separat ESPD-skjema• det foreligge en forpliktelseserklæring mellom tilbyderen og hvert foretak
Flere leverandører går sammen om å levere tilbud	<ul style="list-style-type: none">• hvert foretak fylle ut et separat ESPD-skjema

6.1 Økonomisk aktivitet i land underlagt sanksjoner

Leverandør skal overholde sanksjoner som er innført av staten, i forbindelse med internasjonale konflikter som medfører brudd på menneskerettigheter og humanitærretten. Herunder, skal leverandør, gjennom hele avtaleperioden, overholde avtalevilkårene om «Økonomisk aktivitet i land underlagt sanksjoner», iht.

«Generelle avtalevilkår» punkt 28


Dokumentasjonskrav: Leverandør skal bekrefte, i tilbudsbrevet, at selskapet vil være i stand til å overholde vilkårene, som er beskrevet ovenfor. Bekreftelsen skal gjelde for hele avtaleperioden, og i hele leverandørkjeden. Dersom bekreftelsen ikke foreligger ved tilbudsfristens utløp, kan oppdragsgiver etterspørre den.


Oppdragsgiver kan innhente slik dokumentasjon gjennom hele avtaleperioden. Herunder, kan oppdragsgiver be om dokumentasjon for leverandørens rutiner, med å sikre etterlevelse av vilkårene i hele leverandørkjeden.

6.2 eBevis

Oppdragsgiver benytter eBevis i denne konkurransen. eBevis gjør det mulig for oppdragsgiver å elektronisk hente inn opplysninger som dokumenterer at du oppfyller kvalifikasjonskravene knyttet til firmaattest og at det ikke foreligger avvisningsgrunner mht. skatter og avgifter. Oppdragsgiver kan få tilgang til virksomhetsinformasjon fra Brønnøysundregistrene og restanser fra Skatteetaten.

Før oppdragsgiver kan hente opplysninger gjennom eBevis må du gi samtykke. Dette gjøres i Altinn.





Dersom du ikke samtykker til bruk av eBevis må dokumentasjonen oppdragsgiver ber om sendes inn manuelt.

7 Behov

1 Kvalitet (Response required)

Alle nye nøkkelsystemer som leveres skal være patenterte systemer fra kvalitets leverandører. Leveres det Trio Ving skal dette system leveres i nivå Flex. Ved levering av andre fabrikat skal dette leveres i samme nivå Flex som for Trio Ving. Leverandør av andre merker enn Trio Ving systemer må vise til og dokumentere at deres merker ikke er bundet opp til kun dem som eneleverandør i distriktet. Leverandøren skal vedlegg dokumentasjon på dette i tilbudet til Oppdragsgiver.

2 Nøkler (Response required)

Leverandør skal kunne levere nøkler i alle Oppdragsgivers eksisterende nøkkelsystemer gjennom denne rammeavtale. Påslag på pris for nøkler levert fra andre leverandører må fremkomme i dokumentasjon fra leverandør.

Stemplingen av låsesystemnummeret og løpenummer skal være tydelig og ikke forsvinne fra nøkkelen i forhold til slitasje. Løpenummer regnes som standard stempling.

3 Sylindere (Response required)

Sylindere skal være tilpasset skandinaviske låskassestandarder med ovale og runde sylindere, i vanlig og boresikker utførelse, samt industrilås, hengellåser og såkalte «eurosylindere».

Sylinderne og deres komponenter skal være testet og tåle vær og vindforhold for vårt klima samt testet iht. EN 1303 -2015. Alle sylinderdeler, festemidler og komponenter for sylindersett skal være produsert av materialer som ikke korroderer, for eksempel bronse, messing eller rustfritt stål.

Sylindere på ytterdører skal, på utsiden, alltid være boresikret med tilsvarende kvaliteter som brukes i en FG-godkjent låseenhet. Hvis ikke annet er beskrevet er standard overflate forkrommet matt for sylindere og sylindersett.

Ved utskiftninger er normalen at man velger ny sylinder med samme utseende som den sylinderen man skifter ut. Det skal derfor kunne leveres sylindere både med bakkantfeste og frontfeste i ovale og runde former og i overflater som messing, forkrommet messing og forkrommet matt


Sylindere som leveres i etterkant tilhørende systemer skal merkes med systemnummer inngravert med tydelig skrift som ikke forsvinner.


Leverandøren må kunne levere sylindere til alle Oppdragsgivers nøkkelsystemer gjennom denne rammeavtalen. Leverandøren må synliggjøre i dokumentasjon prispåslaget for synlidere leverandøren må levere gjennom andre produsenter.

4 Hengerlås for systemnøkkel (Response required)

Hus i messing, bøyle i herdet stål med diameter 8 mm. Leveres med 25, 50 eller 100 mm bøyleåpning. FG godkjent. Standardsylinder leveres med 3 nøkler, eller tilpasset systemnøkkel.

5 Elektrisk sluttstykke for innvendige dører (Response required)





Sluttstykket skal ha stolpe tilpasset modullås, en bruddstyrke på min. 1200 kg, og skal åpne med listetrykk eller preloadfunksjon min. 250 kg, for sikker åpning. Der det iht. brannrapport er krav til selvlukking må sluttstykket være godkjent iht. oppgitt brannklasse. 24 VDC (+15% / -10%) er standard driftsspenning hvis ikke annet er beskrevet. Lukket/låst indikering skal alltid være tilgjengelig for adgangskontrollsystemet.

6 Elektrisk sluttstykke for ytterdører (Response required)

Sluttstykket skal ha stolpe tilpasset modullås i rustfritt stål, en bruddstyrke på min. 1200 kg. og skal åpne med listetrykk på min. 250 kg. 24 VDC (+15% / -10%) er standard driftsspenning hvis ikke annet er beskrevet. Lukket/låst indikering skal alltid være tilgjengelig for adgangskontrollsystemet. Doble sluttstykkefaller.

7 Modullåskasse (Response required)

Modullåskasser med låsuttak iht. NS3155 og SS817383. Skal også kunne leveres som FG godkjent låskasse til sikring av dører i ytre skall på bygninger. Leveres i galvanisert stål eller i rustfri utførelse. Skal kunne inneholde mikrobryter for alarmtilkobling

8 Låskasse 51 og 52 serie TrioVing (Response required)

Leverandør skal til enhver tid inneha et bredt sortiment av reservedeler til låskasse serie 51 og 52 fra Trio Ving. Det skal også kunne levere nye låskasser i 51 serie Trio Ving eller tilsvarende låskasser. Skal kunne inneholde mikrobryter for alarmtilkobling.

9 Elektrisk låskasse og Solenoid lås (Response required)

Leveres komplett med kabel. Driftsspenning er 24 VDC (+10% / -10%) hvis ikke annet er beskrevet. Lukket/låst indikering skal alltid være tilgjengelig for adgangskontrollsystemet. Brannsertifisert.

10 Motorlås med reile og motorlås med hakereile (Response required)

Lås av anerkjent fabrikat med mål iht. NS3155 og SS817383. Skal inngå som del av FG-godkjent låseenhet. Leveres komplett med kabel og styresentral. Driftsspenning er 24 VDC (+15% / -10%) hvis ikke annet er beskrevet. Lukket/låst indikering skal alltid være tilgjengelig for adgangskontrollsystemet. Skal ha mulighet for mekanisk opplåsing ved brann/rømning. Brannsertifisert.


11 Dørlukkere - kamskive (Response required)


Til alle typer dører,, inkl. branndører. Dørpumper skal være testet og godkjent iht. EN-1154, med styrke tilpasset dørens bredde og vekt. Det må kunne leveres forskjellige festebraketter for dørlukkerne og for armene.

12 Dørautomatikk (Response required)

Dørautomatikk for slagdører opptil 1600mm bredde og vekt opptil 400 kg.. Skal kunne brukes på ytter- og innerdører, inkl. branndører.

Det skal leveres elektrohydrauliske åpnerne av anerkjent merke.





Alle ledd, produkter, prosjektering, informasjon, sikkerhetstiltak og tilbud om serviceavtale skal være oppfylt iht. EN-16005. Det skal være mulig å koble til sikkerhetssensorer både ved åpning og lukking av dør med tanke på klemfare/slag av dør.

Alle dører skal tilkobles sikkerhetssensor i henhold til EN 16005.

Automatikkens styrekort skal levere alle funksjoner og tilkoblinger som er nødvendige for å ivareta krav iht. TEK-17 og andre funksjoner som blir beskrevet av oppdragsgiver (adgangskontroll, brannsignal, sikkerhetssensorer og åpneradar for automatisk åpning av dør)

Skal levere 12-24 volt (+/-10%) til lås/sluttstykke.

Krav om UPS/reservestrøm: Forskjellige risikoklasser angir forskjellige tidskrav til reservestrøm (30 og 60 min.) Hvis det ikke finnes UPS sentralt på bygget skal dette leveres med for hver automatikkenhet, enten integrert i lukker, eller som ekstra enhet plassert over himling/ved dør.

13 Albuebryter (Response required)

Albuebrytere skal leveres tydelig merket med forståelig skilting som døråpnere. Skal plasseres ved dører i henhold til universell utforming. Albuebrytere skal monteres kablet og være berøringsfrie.

14 Nødåpner (Response required)

Nødåpner med frontdeksel i plastikk, tilbakestillingsfunksjon, LED belysning og alarmfunksjon. Leveres med 2 nøkler for reseting. Min. 3 stk. kontaktsett.

15 Panikkbeslag enfløyet slagdør eller aktiv del tofløyet slagdør, og panikkbeslag passiv del tofløyet dør (Response required)

Utenpåliggende beslag med dekk-kapper, trykkstang, skåter etc. Løsninger skal leveres fra kvalitets produsent som kan etterlevere deler. Standard utførelse i sølv.

16 Dørvidere (Response required)

Godkjent iht. NS-EN 1906, klasse 4 (brukskategori). Skal kunne leveres i kvalitetene messing, forkrommet messing, børstet stål og rustfritt. Dørvidere skal ha rullelager eller nålelager, alternativt bajonettinnfestning. Skal være nikkelfrie.


17 Langskilt (Response required)


Langskilt tilpasset modul låskasser. Skal kunne leveres i kvalitetene messing og rustfritt stål i forskjellige utførelser og overflater. Skal kunne leveres i flere hullkombinasjoner i forhold til sylindere og dørhåndtak. Skal være forberedt for gjennomgående festeskruer.

18 Nøkler og sylindere i dp CLIQ systemer, iLOQ eller tilsvarende system (Response required)

Etterlevere brukernøkler, programmerings/administrasjonsnøkler og sylindere inn i eksisterende systemer i Oppdragsgivers bygg. Det må også kunne ytes support ovenfor Oppdragsgivers dataverktøy/programvare vedrørende systemet.

Ved nyanskaffelse av elektronisk nøkkelsystem kan tilbyder levere tilsvarende system som dp CLIQ eller iLOQ, med følgende krav til dette at systemet er patentert, at systemet tåler å utsettes vann, at sylindere følger tidligere krav til sylindere under varegruppe 2, at programvaren er enkel i





bruk og kan driftes på PC, mobil, nettbrett etc. At programmerings/administrasjonsnøkler ikke kan manipuleres eller kopieres fra utlandet.

19 Kortleser dørbladmontert, for ytterdør/innerdør (Response required)

Berøringsfri kortleser m/u tastatur. Skal kunne programmeres for å kunne styre dør mellom bruk av kort, kort og pin kode, felles pin kode og/eller opplåst dør. Skal kunne lese kort med EM teknologi, MiFire teknologi, og den enkelte kommunes standard kort. Det skal kunne leveres værhus til kortleser.

20 Nøkkelpersonell (Response required)

Krav til Montør: Det skal tilbys en montør med svennebrev eller godkjent NL-låsesmed med minimum 5 års erfaring.

Prosjektleder/rådgiver: Det skal tilbys en prosjektleder/rådgiver med med minimum 5 års relevant erfaring.

Dokumentasjonsbevis: Leverandøren skal legge ved tilbudet CVer for nøkkelpersonell nevnt over.

Det skal være tilstrekkelig nok personell med høy faglig kompetanse for prosjekterende, rådgivende og utførende personell som er dedikert til rammeavtalen. Det skal ytes assistanse både pr. telefon og ved fysisk oppmøte angående bl.a iLOQ nøkkelsystem, samt Arx og Salto AK.

21 Vaktordning (Response required)


Leverandørene må ha egen 24 timers vaktordning som Oppdragsgivere kan benytte seg av.

22 Vareutvalg og lager (Response required)

Leverandørene skal til enhver tid ha et større relevant vareutvalg på eget lager for hurtig og stabil levering av materiell.

8 Tildelingskriterier

Name	Type	Weight
1.0 Klima og miljø	No Response	30.0%
1.1 Utslippsfrie kjøretøy	No Response	35.0%
<p>Evaluerings: Oppdragsgiver skal evaluere leverandøren på andel oppdrag utført på rammeavtalen som gjennomføres ved nullutslipps kjøretøy eller biogass.</p> <p>Dokumentasjonsbevis: Leverandøren skal fylle ut vedlegg 2 - Liste over kjøretøy. Henviser til samme vedlegg for nærmere spesifisering av hvordan listen skal fylles ut.</p>		
1.2 Produkter	No Response	35.0%





Evaluerings: Oppdragsgiver ønsker at leverandør skal tilby produkter med så lav klima- og miljø påvirkning som mulig. Det er spesielt ønskelig at produkter har lang levetid, lave CO2-ekv utslipp ved produksjon og transport samt ikke inneholder miljøgiftige stoffer som Krom 6. Det er særlig ønskelig at dette dokumenteres gjennom type 1 miljømerker eller miljødeklarasjoner (EPDer). Det er også ønskelig at produktene har god tilgang på reservedeler samt at de kan enkelt repareres.

Dokumentasjonsbevis: Leverandøren skal legge ved tilbudet en beskrivelse av punkter under "Evaluerings". Det er også ønskelig at dokumentasjon for type 1 miljømerker eller/og EPDer legges ved tilbudet dersom disse finnes for tilbudte produkter. Annen relevant dokumentasjon som dokumenterer positive klima og miljø egenskaper ved produktene kan også legges ved tilbudet.

1.3	Andre forhold	No Response	30.0%
-----	---------------	-------------	-------

Evaluerings: Oppdragsgiver ønsker at leverandøren skal komme med konkrete og forpliktende tiltak for å minimere klima- og miljø påvirkningen for denne rammeavtalen. Eksempler her vil være eksempelvis en beskrivelse av rutiner for avfallshåndtering, sorteringsgrad og miljøhåndteringsplaner. Det påpekes her at forhold knyttet til produkter og siste ledd transport ikke vil være gjenstand for evaluering under dette underkriteriet.

Dokumentasjonsbevis: Leverandøren skal legge ved tilbudet en beskrivelse av dokumentasjon etterspurt under "Evaluerings".

2.0	Pris	Price	70.0%
-----	------	-------	-------

Evaluerings: Oppdragsgiver skal evaluere totalprisen fra ferdig utfylt vedlagt prisskjema. Alle priser skal være ekskl.mva

Dokumentasjonsbevis: Leverandøren skal fylle ut vedlagt prisskjema, og legge det ved tilbudet. Leverandøren skal også fylle inn totalprisen i "Produkter" fanen i Mercell


9 Evalueringsmetode

Vi vil evaluere tilbudene med bruk av absolutt metode der avvik fra beste teoretiske kvalitet, blir regnet om til en kvalitetskompensasjon og lagt til tilbudsprisen. Tilbyder med laveste sammenligningspris (tilbudspris + kvalitetskompensasjon) vinner konkurransen.

Dere kan laste ned dokumentasjon med simuleringsmuligheter i Excel-format ved å trykke på ikonet med teksten «Simuler» under konkurransen i Mercell. Dere kan finne informasjon om poengskala/rating ved å trykke på ikonet med teksten «Kunngjøring» under konkurransen i Mercell.

Veileder for evalueringsmetoden finner dere ved å trykke på ikonet med teksten «Support» i Mercell-portalen.





10 Krav til tilbudet

Tilbudet skal være skriftlig på norsk, bindende og skal leveres elektronisk i Mercell.

Tilbudet regnes ikke som levert før dere har digitalt signert det. Vi anbefaler at dere leverer tilbudet i god tid før fristens utløp. Dere bærer risikoen for at tilbudet er levert korrekt og innen fristen.

Eventuelle avvik bør være tydelig beskrevet.

Følgende dokumenter skal legges ved tilbudet under fanebladet "Dokumenter" i Mercell:

- Vedlegg 1 - Leverandørens tilbudsbrief inkludert oversikt over tilbudets dokumenter
- Vedlegg 2 - Fullstendig utfylt prisskjema
- Vedlegg 3 - Fullstendig utfylt liste over kjøretøy
- Vedlegg 4 - Dokumentasjon på underkriteriet for klima og miljø "Produkter"
- Vedlegg 5 - Dokumentasjon på underkriteriet for klima og miljø "Andre forhold"
- Vedlegg 6 - CV for montør
- Vedlegg 7 - CV for prosjektleder/rådgivende

Vennligst lever dokumentene med samme struktur og filnavn som ovenfor. Dokumenter som skal fylles ut av leverandøren må leveres tilbake i opprinnelig format. Dere kan ikke levere en samling av dokumenter i .zip-format eller andre tilsvarende formater.

Kravene skal dere besvare direkte i Mercell under fanebladet "Krav".

11 Innsyn og offentlighet





Allmennheten har rett til innsyn i tilbud og protokoll etter at valg av leverandør er gjort. For å kunne gjøre unntak fra hovedregelen om innsyn, må det foreligge en hjemmel.

Taushetsbelagte opplysninger er unntatt fra innsynsretten etter offentleglova § 13 og forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2. Bestemmelsen gir kun rett til å unnta opplysninger om: «*tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår*».


Leverandørene kan bli bedt om å oversende en sladdet versjon av tilbudet. På forespørsel må dere oversende dette snarest. Hver enkelt opplysning dere sladder i tilbudet må være omfattet av taushetsplikten og dere må kunne begrunne dette konkret.


Vi gjør oppmerksom på at informasjonen vi får fra leverandørene bare er veiledende, og det er vårt selvstendige ansvar å gi korrekt innsyn. Hvis noen ber om innsyn i et tilbud, vil vi vurdere den sladdede versjonen og begrunnelsen før vi gir innsyn.








Vedlegg

Name	Description	Version	Change date	
 Vedlegg 1 - Prisskjema - Lås og beslag arbeider med tilhørende materiell		1	5/8/2026 2:42 PM	
 Vedlegg 2 - Liste over kjøretøy .xlsx		1	4/13/2026 10:17 AM	

(4)





Name	Change date	Description	
 Avtaledokumentet	5/29/2026 12:18 PM		
 Faktureringsvilkår	5/12/2026 8:12 AM		
 Generelle avtalevilkår	5/12/2026 8:12 AM		
 Konkurranseregler del III med ebevis	5/12/2026 8:12 AM	Brukes i anskaffelser hvor forventet kontraktsverdi (inkl. opsjoner) er over 2,2 mill ekskl. mva. For bygg og anleggskontrakter over 56 mill. ESPD er obligatorisk i del III anskaffelser og skal ikke fjernes. All støttetekst som er uthevet må fjernes før publisering.	