



Uis Optimisten  
Kantine

Teknisk posisjonsliste - til bruk for prosjekterende konsulenter.

Dato	28.11.2025	Data i denne listen er ikke tilstrekkelig for innhenting av pristilbud fra storkjøkkenleverandører. Se egne dokumenter med kravspesifikasjoner, forhold til regelverk, prisskjema og grensesnitt mot andre fag. Effekter og tilkoblinger oppgitt i denne listen vil avvike noe fra valgt leverandørs produkter.
P. nr:	2025-019	
Rev.	-	

Posnr	Antall	Beskrivelse	Leverandør	Lengde	Bredde	Høyde	kW	Volt	Fase	Kaldt Vann	Varmt Vann	Avløp	Kommentar
1	1	VAREMOTTAK - LAGER											
1.1	1	Kjølerom	Kjøleteknisk leveranse	1800	1200		x	kW	x			x	Elektriker må levere strøm til styring, lys, varmekabler osv. til kjøleteknisk leveranse.
1.2	1	Hylleinnredning kjølerom	Storkjøkken	17000	500								
1.3	1	Fryserom	Kjøleteknisk leveranse	2100	2400		x	kW	x			x	Elektriker må levere strøm til styring, lys, varmekabler osv. til kjøleteknisk leveranse.
1.4	1	Hylleinnredning fryserom	Storkjøkken	5500	500								
1.5	1	Trillebord 2 plan	Storkjøkken	600	900								
1.S1	1	Industrisluk med silkurv for bruk i storkjøkken	Rørlegger	150	1000							75-110mm	
1.S2	1	Industrisluk med silkurv for bruk i storkjøkken	Rørlegger	150	1000							75-110mm	
1.S3	1	Industrisluk med silkurv for bruk i storkjøkken	Rørlegger	200	200							75-110mm	
1.S4	1	Industrisluk med silkurv for bruk i storkjøkken	Rørlegger	150	1000							75-110mm	
2	1	KOLDTKJØKKEN											
2.1	1	Håndvask med berøringsfritt armatur.	Rørlegger	560	500					19 mm	19 mm	DN50	
2.2	1	Arbeidsbenk m. kum, åpent for isbitmaskin	Storkjøkken	2400	750								
	1	Kum 500/400/300	Storkjøkken	400	500							DN50	
2.3	1	Storkjøkkenbatteri høy utgave	Rørlegger							15 mm	15 mm		
2.4	1	Isbitmaskin	Storkjøkken	630	545		0,5	kW	230 V	19 mm		3/4"	
2.5	1	Kaffemaskin brygger 2x20L	Storkjøkken	1150	950		11.5	kW	400 V	19 mm			
2.6	1	Kombidamper 10 1/1 GN	Storkjøkken	900	900		19	kW	400 V	19 mm		DN50	
2.7	1	Arbeidsbenk m skuffeseksjon	Storkjøkken	1700	650								
2.8	1	Kombidamper 10 1/1 GN	Storkjøkken	900	900		19	kW	400 V	19 mm		DN50	
2.9	1	Brettvogn for 1/1 GN	Storkjøkken	460	700								
2.10	1	Hyllereol utstyr	Storkjøkken	800	500								
2.11	1	Arbeidsbenk m. kum, og skuffeseksjon	Storkjøkken	2200	650								
	1	Matkum 500/400/250	Storkjøkken	500	400							DN50	
2.12	1	Storkjøkkenbatteri høy utgave	Rørlegger							15 mm	15 mm		
2.13	1	Arbeidsbenk hev/senk	Storkjøkken	1400	650								
2.14	1	Kjølebank m 3 dører, uten topplate	Storkjøkken	1750	700		0,25	kW	230 V			DN20	
2.15	1	Kjølebank m 3 dører, uten topplate	Storkjøkken	1750	700		0,25	kW	230 V			DN20	
2.16	1	Topplate til overdekking kjølebenker 2.14 og 2.15	Storkjøkken	1800	1400								
2.17	1	Arbeidsbenk hev/senk	Storkjøkken	2000	700								
2.18	1	Arbeidsbenk hev/senk	Storkjøkken	2000	700								
2.19	1	Overhulle 2 plan, takhengt	Storkjøkken	3000	400								
2.20	1	Varmevogn 8 1/1 GN	Storkjøkken	550	850		1,2	kW	230 V				
2.21	1	Håndvask med berøringsfritt armatur.	Rørlegger	560	500					19 mm	19 mm	DN50	
2.22	1	Håndvask med berøringsfritt armatur.	Rørlegger	560	500					19 mm	19 mm	DN50	
2.S1	1	Industrisluk med silkurv for bruk i storkjøkken	Rørlegger	200	200							75-110mm	
2.S2	1	Industrisluk med silkurv for bruk i storkjøkken	Rørlegger	150	1000							75-110mm	
2.S3	1	Industrisluk med silkurv for bruk i storkjøkken	Rørlegger	200	200							75-110mm	
2.S4	1	Industrisluk med silkurv for bruk i storkjøkken	Rørlegger	150	1000							75-110mm	
2.S5	1	Industrisluk med silkurv for bruk i storkjøkken	Rørlegger	200	200							75-110mm	
2.S6	1	Industrisluk med silkurv for bruk i storkjøkken	Rørlegger	150	1000							75-110mm	
2.S7	1	Industrisluk med silkurv for bruk i storkjøkken	Rørlegger	150	1000							75-110mm	
2.V1	1	Ventilasjonshette	Ventilasjonentreprenør	3855	1600								
3	1	SKRUBB											
3.1	1	Håndvask med berøringsfritt armatur.	Rørlegger	560	500					19 mm	19 mm	DN50	
3.2	1	Spyleslange 15m	Rørlegger	200	800					24 mm	24 mm		
3.3	1	Forspylebasseng		1200	650							DN50	
3.4	1	Forspyledusj	Storkjøkken	250	470					19 mm	19 mm		
3.5	2	Hylleinnredning rent utstyr skrubb	Storkjøkken	1000	500								
3.6	1	GJENNBRUK Grovoppvaskmaskin - Granulat	GJENNBRUK	1452	1089		29	kW	400 V				
3.S1	1	Industrisluk med silkurv for bruk i storkjøkken	Rørlegger	150	1000							75-110mm	
3.V1	1	Ventilasjonshette/dampnette	Ventilasjonentreprenør	2100	1600								
3S2	1	Industrisluk med silkurv for bruk i storkjøkken	Rørlegger	200	200							75-110mm	
4	1	VARMKJØKKEN											
4.1	1	Håndvask med berøringsfritt armatur.	Rørlegger	560	500					19 mm	19 mm	DN50	
4.2	1	Grønnsaksutter	Storkjøkken	500	600		1,5	kW	400 V				
4.3	1	Arbeidsbenk	Storkjøkken	2418	700								
	1	Matkum 500/400/250	Storkjøkken	400	500							DN50	
4.4	1	Storkjøkkenbatteri høy utgave	Rørlegger							15 mm	15 mm		
4.5	1	Kjølebank m 2 dører	Storkjøkken	1300	700		0,25	kW	230 V			DN20	
4.6	1	Hylleplan på halvvegg	Storkjøkken	2500	400								



Posnr	Antall	Beskrivelse	Leverandør	Lengde	Bredde	Høyde	kW	Volt	Fase	Kaldt Vann	Varmt Vann	Avløp	Kommentar
4.7	1	Arbeidsbenk m kum og åpent for kjølebenk	Storkjøkken	2600	700								
	1	Matkum 500/400/200	Storkjøkken	500	400							DN50	
4.8	1	Storkjøkkenbatteri høy utgave	Rørlegger							15 mm	15 mm		
4.9	1	Kjølebenk m 3 dører, uten toppplate	Storkjøkken	1750	700		0,25	kW	230 V			DN20	
4.10	1	Kokegryte 200L	Storkjøkken	1350	900		25	kW	400 V	KV - sjekk vannmengde KV - sjekk vannmengde		til sluk	
4.11	1	Kokegryte 100L	Storkjøkken	1350	900		18	kW	400 V			til sluk	
4.12	1	Varmevogn 8 1/1 GN	Storkjøkken	550	850		1,2	kW	230 V				
4.13	1	Kombidamper 20 1/1 GN med vogn	Storkjøkken	900	900		37	kW	400 V	19mm		DN 50	
4.14	1	Kombidamper 20 1/1 GN med vogn	Storkjøkken	900	900		37	kW	400 V	19mm		DN 50	
4.15	1	Tralle tilpasset 20 GN kombidamper	Storkjøkken	550	800								
4.16	1	GJENNBRUK - Kombidamper 20 1/1 GN med vogn	GJENNBRUK	900	900		x	kW	400 V	19mm		DN 50	
4.17	1	Hyllereol utstyr	Storkjøkken	800	500								
4.18	4	Brettvogn for 1/1 GN	Storkjøkken	460	700								
4.19	1	Multi Stekepanne 150L	Storkjøkken	1600	900		36	kW	400 V	19		50	
4.20	1	Avlastningsbord	Storkjøkken	400	850								
4.21	1	Kokebord m/ 4x 400x400mm kokeplater	Storkjøkken	870	870		16	kW	440 V				
4.22	1	Kjøkkenarmatur veggmontert med leddet tut	Rørlegger	220	550					19 mm	19 mm		
4.23	1	Arbeidsbenk	Storkjøkken	2200	850								
4.24	1	Kjølebenk m 3 dører, uten toppplate	Storkjøkken	1750	700		0,25	kW	230 V			DN20	
4.25	1	Hylleplan på halvvegg	Storkjøkken	1992	400								
4.26	1	Arbeidsbenk hev/senk	Storkjøkken	2000	700								
4.27	1	Arbeidsbenk	Storkjøkken	2400	700								
	1	Matkum 500/400/250	Storkjøkken	500	400							DN50	
4.28	1	Storkjøkkenbatteri høy utgave	Rørlegger							15 mm	15 mm		
4.29	1	Mixer 40L	Storkjøkken	550	900		1,5	kW	400 V				
4.30	1	Arbeidsbenk hev/senk	Storkjøkken	2000	700								
4.31	1	Arbeidsbenk hev/senk	Storkjøkken	2000	700								
4.32	1	Arbeidsbenk m kum	Storkjøkken	1200	700								
	1	Kum 500/400/250	Storkjøkken	500	400							DN50	
4.33	1	Berøringsfritt armatur for håndvask.	Rørlegger	45	145					19mm	19mm		
4.34	2	Varmevogn 8 1/1 GN	Storkjøkken	550	850		1,2	kW	230 V				
4.35	1	Brettvogn for 1/1 GN	Storkjøkken	460	700								
4.36	1	Hurtignedkjøler 100 kg roll inn.	Storkjøkken	1200	900		2,1	kW	400 V			DN20	Kjøleeffekt CO2 ca. 10kW, bekreftes endelig ved valg av leverandør
4.S1	1	Industrisluk med silkurv for bruk i storkjøkken	Rørlegger	150	1000							75-110mm	
4.S2	1	Industrisluk tilpasset kokegryte	Rørlegger	600	900								
4.S3	1	Industrisluk tilpasset kokegryte	Rørlegger	500	800								
4.S4	1	Industrisluk med silkurv for bruk i storkjøkken	Rørlegger	200	200							75-110mm	
4.S5	1	Industrisluk med silkurv for bruk i storkjøkken	Rørlegger	200	200							75-110mm	
4.S6	1	Industrisluk med silkurv for bruk i storkjøkken	Rørlegger	150	1000							75-110mm	
4.S7	1	Industrisluk med silkurv for bruk i storkjøkken	Rørlegger	150	1000							75-110mm	
4.S8	1	Industrisluk med silkurv for bruk i storkjøkken	Rørlegger	150	1000							75-110mm	
4.S9	1	Industrisluk med silkurv for bruk i storkjøkken	Rørlegger	200	200							75-110mm	
4.V1	1	Ventilasjonshette	Ventilasjonentreprenør	3600	3100								
4.V2	1	Ventilasjonshette	Ventilasjonentreprenør	4100	1600								
5	1	SERVERINGSOMRÅDE											
5.1	6	Mineralvannskap med roterende innredning	Storkjøkken	900	750		1,5	kW	230 V				
5.2	1	Serveringsdisk kald mat	Storkjøkken	6000	1000								
5.3	1	Serveringsmonter med luker	Storkjøkken	1600	650		1,5	kW	230 V				
5.4	1	Serveringsmonter med luker	Storkjøkken	1600	650		1,5	kW	230 V				
5.5	1	Varmeskap benkmodell	Storkjøkken	500	500		2,5	kW	220 V				
5.6	1	Serveringsdisk varm mat	Storkjøkken	6450	1000								
5.7	1	Vannbad 4 GN på stativ	Storkjøkken	1400	650		2,5	kW	230 V				
	1	Varmelampe	Storkjøkken				0,25	kW	230 V				
5.8	1	Vannbad 4 GN på stativ	Storkjøkken	1400	650		2,5	kW	230 V				
	1	Varmelampe	Storkjøkken				0,25	kW	230 V				
5.9	1	Vannbad 4 GN på stativ	Storkjøkken	1400	650		2,5	kW	230 V				
	1	Varmelampe	Storkjøkken				0,25	kW	230 V				
5.10	1	Serveringsøy kald mat	Storkjøkken	2600	1800								
5.11	2	Kjølebrønn	Storkjøkken	1750	630		1,5	kW	230 V				
5.12	1	Serveringsøy kald mat	Storkjøkken	2600	1800								
5.13	1	Kjølebrønn	Storkjøkken	1402	630		1,5	kW	230 V				
5.14	1	Overhille		1200	600								
5.15	1	Serveringsøy nøytral	Storkjøkken	1400	1800								
	1	Kum 270/330/180	Storkjøkken	270	330							DN50	
5.16	2	Dispenser for oppvaskkurver	Storkjøkken	590	590								
5.17	1	Storkjøkkenbatteri høy utgave	Rørlegger							15 mm	15 mm		
5.18	1	Helautomatisk kaffemaskin	Storkjøkken	500	640		10.5	kW	400 V	19 mm		50 mm	
5.S1	1	Industrisluk med silkurv for bruk i storkjøkken	Rørlegger	150	1000							75-110mm	
5.S2	1	Industrisluk med silkurv for bruk i storkjøkken	Rørlegger	200	200							75-110mm	
5.S3	1	Industrisluk med silkurv for bruk i storkjøkken	Rørlegger	200	200							75-110mm	
5.S4	1	Industrisluk med silkurv for bruk i storkjøkken	Rørlegger	200	200							75-110mm	
6	1	OPPVASK											
6.1	2	Hylleinnredning rent utstyr	Storkjøkken	1100	500								
6.2	1	Håndvask med berøringsfritt armatur.	Rørlegger	560	500					19 mm	19 mm	DN50	
6.3	1	Spyleslange 15m	Rørlegger	200	800					24 mm	24 mm		
6.4	1	Innleveringsbord	Storkjøkken	2600	1450					19 mm		48 mm	



Posnr	Antall	Beskrivelse	Leverandør	Lengde	Bredde	Høyde	kW	Volt	Fase	Kaldt Vann	Varmt Vann	Avløp	Kommentar
6.5	1	Overhyle innlevering	Storkjøkken	2600	850								
6.6	1	Bløtleggingstralle for bestikk	Storkjøkken	580	580								
6.7	1	Brettinnlevering	Storkjøkken	492	1700								
6.8	1	Forspylebasseng m/ ruller	Storkjøkken	800	650								
6.9	1	Forspyleduj veggmontert	Storkjøkken	250	470					19 mm	19 mm		
6.10	1	Automatisk forspyler	Storkjøkken	773	1250					19 mm		DN 50	
6.11	1	Tunelloppvaskmaskin	Storkjøkken	3100	800		25	kW	400 V				
6.12	1	180° motorisert sving	Storkjøkken	1040	1498		1	kW	400 V				
6.13	1	Tørkebenk med ruller	Storkjøkken	2600	630								
6.S1	1	Industrisluk med silkurv for bruk i storkjøkken	Rørlegger	150	1000								
6.S2	1	Industrisluk med silkurv for bruk i storkjøkken	Rørlegger	300	300							75-110mm	
6.S3	1	Industrisluk med silkurv for bruk i storkjøkken	Rørlegger	200	200							75-110mm	
6.V1	1	Ventilasjonshette / damphette	Ventilasjontreprenør	6000	1300								

