

Asfaltering Nordreisa 2026 - Konkurranse beskrivelse DEL II

Forarbeider før asfaltering samt asfaltarbeider



NORDREISA KOMMUNE
RÁISSA SUOHKAN
RAISIN KOMUUNI

INNHOLDSFORTEGNELSE - 003 Asfaltering Nordreisa 2026

00 Generelt	3
01 Etablering, drift og avvikling	11
03 Grunnarbeider	14

00 Generelt

00 Generelt**00.01.1****Nordreisa Kommune inviterer til tilbudskonkurranse på:****Asfaltering Nordreisa Kommune 2026**

Tilbudet skal gis på grunnlag av innhold og bestemmelser i de tilbudsdokumenter som er listet opp i prosjektbeskrivelsen.

Det vil ikke bli avholdt offisiell tilbudsbefaring. Tilbudsreglene fremgår i prosjektbeskrivelsen. For å være med i tilbudskonkurransen må tilbudet være ankommet til:

Nordreisa Kommune i KGV-light.

Tilbudet skal være merket:
Asfaltering Nordreisa 2026

Tilbudet skal være mottatt innen 12.06.26, 12.00
Tilbyder er bundet av sitt tilbud til 12.09.26, 12.00

Det vil ikke bli holdt offisiell tilbudsåpning.
Eventuelle spørsmål stilles til Nordreisa Kommune via KGV-Light.

Siste frist for spørsmål 29.05.26.

Nordreisa den 12.05.26.

Ron Victor Olsen
Sign.

00.02.1**1 Konkurranseregler**

Oppdragsgiveren skal beskrive hvilke regler som skal gjelde for gjennomføring av konkurransen.

1.1 Alminnelige konkurranseregler

Oppdragsgiveren skal beskrive hvilke relevante, alminnelig tilgjengelige bestemmelser for konkurranser, med eller uten forhandling som skal gjøres gjeldene.

1.2 Spesielle konkurranseregler

Oppdragsgiveren spesifiserer eventuelle spesielle regler som supplerer eller erstatter enkelte av de alminnelige regler.

Spesielle regler som supplerer eller erstatter alminnelige regler skal ha entydige henvisninger til de regler

00 Generelt

som suppleres eller erstattes.

00.03.1

I samsvar med tilbudsdokumentene og de opplysninger og forbehold som er gitt nedenfor, tilbyr undertegnede seg å utføre de komplette arbeider og ytelser vedrørende:

.....
til de priser som er oppført i tilbudet og som samlet gir en sum på:

kreks. mva

Forbehold

Lønns- og prisstigning på arbeidene i perioden reguleres i henhold til totalindeks-metoden, NS 3405.

.....
.....
.....
.....

Byggetid

Arbeidene kan starte:

Arbeidene utføres i løpet av:mnddager

Undertegnede forplikter seg til utføre arbeidet innen: 15.10.2026

Godkjenninger

Bedriften har følgende godkjenninger:

Øvrige opplysninger

.....
.....
..... den

Anbyder stempel/signatur

00.04.1**DIGITAL LEVERING AV ANBUDET**

Prosjektdokumentet er sendt ut som NS 3459 fil med filformat .xml og ISY Linker anbudsfil med filformatet .gab.

For å åpne NS 3459 fil må mottaker ha et kalkyleprogram som kan importere og eksportere dette filformatet.

For å åpne anbudsfil .gab må mottaker laste ned et gratis program, ISY Linker, fra <http://www.nois.no/nedlasting/anbudsbeskrivelser/#ISY-Linker>

Fyll inn postenes priser. Linker summer side- og kapittelsummer.

Lag prisfil ferdig priset anbudsfil. Fil->Anbudsbehandling->Lag prisfil

Prisfilen *.gap er kryptert og skrivebeskyttet og kan ikke åpnes for redigering av poster og priser.

Utskrift med priser leveres sammen med prisfilen.

Prosjektdokument med håndskrevne enhetspriser vil ikke bli akseptert.

Sum: 0

00 Generelt

NS 3459 eksport/import fra ISY Linker

Linker anbudsfil kan eksportere til NS 3459 Prisforespørsel for import til et kalkyleprogram. NS3459 Tilbudsfil med priser importeres til den opprinnelige anbudsfilen (.gab) før utskrift av dokumentet med priser.

Merk at poster i Linker anbudsfilen (*.gab) ikke kan redigeres, derfor må eventuelle tilføyelser gjøres på utskriften.

For support på ISY Linker kontakt: 820 83 530 eller linker@nois.no

Linker leveres også med supportavtale eller som Pluss versjon. Kontakt 67 57 15 30 eller jro@nois.no for et tilbud.

00.A1.1**Generelle innledende tekster**

Teknisk beskrivelse.

Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 med veiledninger. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger

00.A2.1**INNLEDNING TIL TEKNISK BESKRIVELSE**

For anbudets priser, krav til materialer og til arbeidets utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, gjelder bestemmelsene i NS 3420, 4.utgave.

Alle arbeider skal tilfredstille krav til utførelse etter NS3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave 4 og NBI's detaljer der dette er relevant. Sluttresultatet skal generelt tilfredsstille kravene til normalt toleranse for det enkelte fag iht. NS3420. Dersom andre funksjonelle forhold eller krav tilsier skjerpet toleranse, må disse tilfredsstilles.

Der beskrivelsen avviker fra krav i NS 3420, gjelder beskrivelsen foran disse.

Alle priser skal, hvor intet annet er uttrykkelig angitt, omfatte levering og montering inklusive alle hjelpe- og underlagsarbeider for å oppnå et fullverdig resultat, selv om disse arbeider ikke uttrykkelig er spesifisert i etterfølgende beskrivelse.

Alle kostnader vedrørende nødvendig skjerming, tildekking, tetting av tilstøtende rom, konstruksjoner, installasjoner, m.v. skal, hvor dette ikke er spesifisert i egne poster, innkalkuleres i anbyderens rigg og driftskostnader eller i enhetsprisene for de enkelte arbeider.

Skader som oppstår ved bygningers rom, konstruksjoner, eller tekniske installasjoner, m.v. på grunn av entreprenørens uaktsomhet eller uforsiktighet i utførelsen av kontraktsarbeidene eller andre arbeider i forbindelse med disse, skal utbedres av entreprenøren, eller på hans regning.

Det forutsettes at entreprenøren selv foretar nødvendig besiktigelse på stedet for å klarlegge forhold som har, eller kan ha betydning for gjennomføringen av arbeidene, og innarbeider disse i sine kostnadskalkyler.

00 Generelt

Det vil ikke bli innrømmet tillegg for feil eller mangler som skyldes mangelfull registrering av forholdene på og omkring byggestedet. Dette gjelder i forhold til byggegrunnen med tilstøtende områder, og eksisterende bygninger, så vel som hensyn til naboer.

Før asfaltering påbegynnes skal underlaget kontrolleres av entreprenøren i henhold til kravene i Konkurransegrunnlag Del III.

Asfaltering skal ikke utføres på åpenbart uegnet underlag. Eventuelle forhold som kan påvirke kvalitet, levetid eller trafiksikkerhet skal varsles byggherre og avklares før videre arbeid.

Krav til utførelse, kontroll og dokumentasjon er nærmere beskrevet i Konkurransegrunnlag Del III – Asfaltering, utførelse og dokumentasjon.

Der Del III stiller krav til prosedyre, kontroll eller dokumentasjon, gjelder disse i tillegg til NS 3420.

00.A3.1**Orientering om prosjektet**

Nordreisa kommune skal foreta asfaltering av grusveier av grusveier og oppgradering av eksisterende fastdekkeveier.

Disse er:

Del 1 - Oppgradering av eksisterende fastdekkeveier:

- Straumfjordnesveien, Ca 1200x6m=7200m²

Del 2 - Lyngsmark:

Lyngsmarkveiren, Ca 225x6m=1350m²

Del 3 - Lapping:

- 3 Hull ved Coop Extra, ca 16m²
- Asfaltkutt ved Skogly 23 ca 10m²
- Goppa/ Bjørkløysvingen ca 11 m² ved kum 468.
- Fjernvarmetrase ved ambulansestasjonen, ca 36m²
- Overganger ved Krakenesbru begge sider 40m² Kildal side 90m² Krakenes side
- Gravekutt etter Kristian F. Fredriksen Krakenesveien 20m²
- Vann og avløps kummer på Rovdas og Høgegga ca 20m²
- Nordsiden kryss til Rundhaug, her skapes det farlige situasjoner når det havner grus ut på Fylkesveien pga. manglende asfalt 32m²
- Legg asfalt rundt kum 55402 Strandveien 34m²
- Lyngsmark ved Flykningmottaket ca 6m²
- Gravekutt Fossvollveien (5100 Vann) Ca 18m²
- Asfalt skade Ravelseidet Ytre ca 92m²

Avrundet til 400m²

Del 4 - Asfaltering ved Meieriveien 20 (opsjon)Diverse lapping ca 300m²**Del 5 - Asfaltering ved rådhuset (opsjon)**Diverse lapping ca 250m²

Forarbeider utføres av Nordreisa Kommune.

Byggherren tar forbehold om finansiering. Dersom innkomne tilbud overstiger budsjettvedtak vil omfang bli redusert.

Alle poster utføres som regulerbare mengder.

Se vedlagt kartskisse i KGV light.

Fremdrift / ønsket leveranse:

Det er ønskelig at asfaltering foregår i tidsrommet 15 Sept. - 15 okt. 2025.

00.A4.1**Kort om kontraktsarbeidets omfang****Byggetid**

Kommunen ønsker oppstart så tidlig som mulig i løpet av, og at fremdriften går uavbrutt fram til ferdigstilling. Med minst mulig konsekvens for brukerne av veiene.

Entrepriseform og konkurransestype

Dette er en offentlig anbudskonkurranse som blir lagt ut på KGV-Light. Entreprisen er i henhold til NS8406.

Oppdragsgiverens organisasjon

Kommunen har egne prosjektledere som vil være byggherrens representant på byggeplassen. Prosjektleder Ron Victor Olsen vil være den som har oppfølgingen.
Epost: ron.olsen@nordreisa.kommune.no
Mobil: 418 63 282

Oppdragsgivers organisering av HMS-arbeidet

Oppdragsiver skal orientere om hvordan han organiser HMS-arbeidet slik at hans forpliktelser i hht. Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften) blir ivaretatt (HMS plan).

Spesielle forhold på byggeplassen

Oppdragsgiver skal orientere om spesielle forhold som har betydning for tilbyders vurdering av oppgaven. Dette omfatter forhold som ikke umiddelbart fremgår av beskrivelsen av arbeidenes art og omfang (A3.1), herunder blant annet

- Anleggsarbeidet skal tilpasses slik at veiene kan benyttes under anleggsperioden, entreprenøren er selv ansvarlig for skiltplaner, trafikkdirigering, lysregulering ol.
- Boligbebyggelse ligger nært inntil veiene.
- Asfaltarbeider kan utføres på hverdager innenfor tidsrommet kl. 06:00–23:00.
- Det skal ikke forekomme anleggsarbeid i tidsrommet kl. 23:00–06:00 (nattefred). Arbeid på søndager er ikke tillatt, med mindre det foreligger særlige forhold knyttet til liv og helse og dette er avklart med byggherre på forhånd.

00 Generelt

- Ved oppføring av brakker ol. vil kommunen anwise tilkobling av vann/avløp og strøm.

00.B1.1**GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER**

Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406 "Norsk bygge- og anleggskontrakt". Tilføyelser/endringer som følger av nedenstående punkter, gjelder fremfor NS 8406.

KONTRAKTEN**Avtaledokument**

Det skal opprettes avtaledokument (kontrakt) mellom byggherren og entreprenøren. Som grunnlag for dokumentet skal NS 3410 "Formular for kontrakt om utførelse av bygg- og anleggsarbeider" benyttes.

Kontraktsform

Kontrakten som skal opprettes for arbeidene, bli en enhetspriskontrakt hvor den endelige avregning vil skje på grunnlag av anbudets enhetspriser og medgåtte mengder bestemt i henhold til målereglerne som er angitt i anbudsdokumentene. Anbudets RS-poster (Rund sum) er imidlertid faste og ikke gjenstand for justering selv om de endelige mengder fraviker de som er angitt i beskrivelsen.

Kontraktssum

Kontraktssummen skal inkludere alle omkostninger av enhver art som er nødvendige for å utføre samtlige bygge- og installasjonsarbeider som fremgår av anbudsdokumentene. Kontraktssummen skal også omfatte omkostninger som følge av gjeldende offentlige påbud, verne- og miljøtiltak. Alle ulemper og utgifter ved å drive arbeidene også på vinterstid skal være inkludert.

Anbudet skal baseres på de materialpriser, overenskomstbestemmelser, lovbestemmelser m.v. som var offentliggjort 14 kalenderdager før tilbudsdato.

TILLEGGSARBEID. REGNINGSARBEID.

Byggherren kan pålegge entreprenøren å utføre tilleggsarbeider som skal gjøres opp etter anbudets enhetspriser eller hvor disse ikke passer, etter tilbud (fast pris) fra entreprenøren eller som regningsarbeid. Ethvert arbeid som medfører krav om tilleggsbetaling utover kontrakts-summen, skal ikke settes i gang før det foreligger skriftlig rekvisisjon fra byggherren.

Regningsarbeid skal gjøres opp etter entreprenørens selvkost for materialer og gjeldende arbeidslønn for vedkommende arbeid med påslag av de prosenter for administrasjon, fortjeneste, sosiale utgifter osv. som entreprenøren har oppgitt på skjema B.5 "Regler for regnings-arbeid bygg og VVS", evt. skjema B.6 "Kalkulasjonsfaktorer ved regningsarbeid elektro".

Ved regningsarbeid skal entreprenøren hver uke sende byggherren for attestasjon oppgave over tid- og materialforbruk i form av timelister og materialsedler. For regningsarbeid av lengre varighet foretas oppgjør månedsvis. Sluttnota for regningsarbeid skal sendes byggherren innen 14 dager etter vedkommende arbeids avslutning.

LØNNS- OG PRISREGULERING

Som følge av endringer i lønns- eller prisnivå eller i størrelsen av de sosiale utgifter skal kontraktens priser ikke endres utover det som er oppgitt i pkt. B.2. og/eller pkt. B.3.

00.B1.2**TIDSFRISTER - DAGMULKT**

Byggearbeidet igangsettes og fullføres innenfor de tidsfrister som blir avtalt ved kontraktsinngåelse. Bindende fremdriftsplan vil bli utarbeidet i samråd med alle involverte parter. Ved overskridelse av de fastsatte tidsfrister i fremdriftsplanen uten gyldig og god tatt grunn, betaler entreprenøren til byggherren en dagmulkt på 5 o/oo av kontraktssummen inklusive merverdiavgift gjelder alle kalenderdager.

SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Her er det i tillegg til det som fremgår av de øvrige kontrakts-bestemmelser, angitt noen direkte endringer og tilføyelser til enkelte punkter i NS 3430.

00 Generelt

Sikkerheten for entreprenørens ansvar og forpliktelser i garantitiden skal svare til 10% av kontraktsummen.

NS 3430 pkt. 94 Utbedring av feil i byggetiden

Pkt. 94 gjelder med følgende tilføyelser:

Arbeidet betraktes som kontraktsstridig også om feilen eller manglen er av utseendemessig art. Fremgangsmåten for utbedringsarbeidene skal fastlegges i samråd med byggherren.

NS 3430, pkt. 22 Gebyrer og avgifter

Pkt. 22 gjelder med følgende tilføyelser:

I den utstrekning disse gebyrer og avgifter gjelder ytelser i forbindelse med drift av entreprenørens tilrigging og brakker, skal utgiftene betales av entreprenøren.

00.C1.1**HMS - erklæring****EGENERKLÆRING OM HELSE, MILJØ OG SIKKERHET.**

Undertegnet erklæring skal leveres sammen med anbudet. Hovedentreprenøren plikter også å kreve tilsvarende

Erklæring fra alle underentreprenører ved inngåelse av kontrakt som overstiger en verdi på kr. 200 000,- eks. mva.

Denne erklæringen er i samsvar med Forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr. 402, § 3-4 og vedlegg 2.

Denne bekreftelsen gjelder:

Firma

Adresse

Postnr./sted

Land

Jeg bekrefter med dette atAS arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstiller kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), fastsatt ved kgl. res. av 6. desember 1996 nr. 1127 i medhold av lov av 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v.

Jeg bekrefter at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter.

Jeg aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere virksomhetens system for ivaretagelse av helse, miljø og sikkerhet.

Daglig leder sign/Dato:

Det bekreftes med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for oppfylle ovennevnte krav i helse-, miljø og Sikkerhetslovgivningen.

Representant for de ansatte sign/Dato:

For utenlandske oppdragstakere gjelder følgende:

Det bekreftes med dette at det ved utarbeidelse av anbudet er tatt hensyn til helse-, miljø og sikkerhetslovgivningen som følger av forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) fastsatt ved kgl. Res. 6. desember 1996 i medhold av lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv.

00 Generelt

Det aksepters at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av virksomhetens system for ivaretagelse av helse, miljø og sikkerhet.

Daglig leder sign/Dato:

00.D1.1**Timepriser og regningsarbeider**

Her skal grunnlaget for påslag og timepriser for regningsarbeider angis. Det skal tilrettelegges for oppstilling av dette.

Dette kan omfatte

- timepriser for mannskap og maskiner
- påslag for eksterne innkjøp (materialer og underentreprenører)

Arbeid - timepris

Timepris omfatter utbetalt arbeidslønn samt alle tillegg, variable og faste kostnader utover dette.

Justering av kummer kr/time
Asfaltfres kr/time
Asfalttlegger kr/time
Skjæring asfaltkant kr/lm
Hjullaster 10-20 tonn kr/time
Lastebil 3 akslet kr/time
Lastebil 4 akslet kr/time
Lastebil med henger kr/time
Asfaltarbeider: Svern / Fagarbeider kr/time
Fagarbeider kr/time
Hjelpearbeider kr/time
Lærling kr/time
Prosjektleder/ingeniør kr/time

Timepris for Lærling: i.h.t gjeldende % i Fellesoverenskomsten for byggfag §3-2.

Timepris for Hjelpearbeider: 85% av svern/fagarbeider.

Materiell og utstyr

For materiell og utstyr omfatter påslagsfaktoren fortjeneste, risiko samt alle utgifter som administrasjon, frakt, assurance, brekkasje, samt håndtering på byggeplassen etc.

Påslagsprosent materiell og utstyr: %

Generelt

Alle priser er eksklusive merverdiavgift med mindre annet er angitt.

Beregninger av regulering av kontraktssum utføres etter totalindeks-metoden, NS 3405.

01 Etablering, drift og avvikling

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01	Etablering, drift og avvikling				
01.1	AV1.1A ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering:</i> Straumfjordnes <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Alle kostnader med etablering av bygge eller anleggsplass skal inkluderes i denne posten.	RS			
01.2	AV2.1A DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering:</i> Straumfjordnes <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Alle kostnader med drift av bygge eller anleggsplass skal inkluderes i denne posten.	RS			
01.3	AV3.1A AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering:</i> Straumfjordnes <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Alle kostnader med avvikling av bygge eller anleggsplass skal inkluderes i denne posten.	RS			
01.4	AV1.1A ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering:</i> Lyngsmark <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Alle kostnader med etablering av bygge eller anleggsplass skal inkluderes i denne posten.	RS			
01.5	AV2.1A DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering:</i> Lyngsmark <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Alle kostnader med drift av bygge eller anleggsplass skal inkluderes i denne posten.	RS			
Sum:					0

003 Asfaltering Nordreisa 2026					
01 Etablering, drift og avvikling					
Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.6	AV3.1A AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering:</i> Lyngsmark <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Alle kostnader med avvikling av bygge eller anleggsplass skal inkluderes i denne posten.	RS			
01.7	AV1.1A ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering:</i> Flatelapping <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Alle kostnader med etablering av bygge eller anleggsplass skal inkluderes i denne posten.	RS			
01.8	AV2.1A DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering:</i> Flatelapping <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Alle kostnader med drift av bygge eller anleggsplass skal inkluderes i denne posten.	RS			
01.9	AV3.1A AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering:</i> Flatelapping <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Alle kostnader med avvikling av bygge eller anleggsplass skal inkluderes i denne posten.	RS			
01.10	AV1.1A ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering:</i> Meieriveien 20 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Alle kostnader med etablering av bygge eller anleggsplass skal inkluderes i denne posten.	RS			
01.11	AV2.1A DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID				
Sum:					0

01 Etablering, drift og avvikling

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	Rund sum <i>Lokalisering:</i> Meieriveien 20 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Alle kostnader med drift av bygge eller anleggsplass skal inkluderes i denne posten.	RS			
01.12	AV3.1A AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID				
Opsjon	Rund sum <i>Lokalisering:</i> Meieriveien 20 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Alle kostnader med avvikling av bygge eller anleggsplass skal inkluderes i denne posten.	RS			
01.13	AV1.1A ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID				
Opsjon	Rund sum <i>Lokalisering:</i> Rådhuset <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Alle kostnader med etablering av bygge eller anleggsplass skal inkluderes i denne posten.	RS			
01.14	AV2.1A DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID				
Opsjon	Rund sum <i>Lokalisering:</i> Rådhuset <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Alle kostnader med drift av bygge eller anleggsplass skal inkluderes i denne posten.	RS			
01.15	AV3.1A AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID				
Opsjon	Rund sum <i>Lokalisering:</i> Rådhuset <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Alle kostnader med avvikling av bygge eller anleggsplass skal inkluderes i denne posten.	RS			
Sum:					0

003 Asfaltering Nordreisa 2026						Side 14
03 Grunnarbeider						
Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum	
03	Grunnarbeider					
03.1	ZB5.45A FRESING Areal Dekketype: Agb Dybde: Fra 40 mm til 50 mm <i>Lokalisering:</i> Straumfjordnes, 7200m2 fra avsluttet punkt asfaltering 2025. Lengde ca 1200m <i>Jevnhet og struktur:</i> <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Alle kostnader med fresing av eksisterende asfaltdekke inkludert tilrigging og transport skal inkluderes i denne posten. c) Utførelse Opprettingen skal gi et jevnt og stabilt underlag for nytt asfaltdekke. Underlaget skal kontrolleres før utlegging av slitelag. Dersom det avdekkes forhold som kan påvirke kvalitet eller levetid, skal byggherre varsles og avklaring foretas før videre arbeid. x) Mengderegler Mengde kan justeres etter behov, i henhold til postens enhetspriser	m2	7 200			
03.2	JH2.11115125A VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE Areal Formål: Veg Asfalttype: Agb Nominell steinstørrelse: 11 Lag: Slitelag Belastning: ÅDT 300 - 1500 Tykkelse: 50 mm <i>Lokalisering:</i> Straumfjordnes, 7200m2 fra avsluttet punkt asfaltering 2025. Lengde ca 1200m <i>Bindemiddel:</i> Bitumen <i>Steinkvalitet:</i> Agb11 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Alle kostnader for varmprodusert asfaltdekke inkludert opplasting, transport, leveranse og utlegging av asfaltdekke skal inkluderes i denne posten.	m2	7 200			
Sum:						0

003 Asfaltering Nordreisa 2026

Side 15

03 Grunnarbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	<p>Teoretisk mål: 6x1200m</p> <p>c) Utførelse</p> <p>Utførelse, kontroll og dokumentasjon skal skje i samsvar med Konkurransgrunnlag Del III – Asfaltering, utførelse og dokumentasjon.</p> <p>Leggerapport Nordreisa kommune – versjon 1.0 skal benyttes som hoveddokumentasjon.</p> <p>x) Mengderegler</p> <p>Mengde kan justeres etter behov, i henhold til postens enhetspriser.</p> <p>Posten kommer bare til utførelse etter avtale med byggherren.</p>				

Sum: 0

03 Grunnarbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.3	JH1.113A OPPRETTING AV UNDERLAG MED ASFALT Rund sum Asfalttype: Agb <i>Lokalisering:</i> Straumfjordnes, 7200m2 fra fra avsluttet punkt asfaltering 2025. Lengde ca 1200m <i>Forbruk:</i> <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Alle kostnader med oppretting av underlag med asfalt skal være inkludert i denne posten. c) Utførelse Opprettingen skal gi et jevnt og stabilt underlag for nytt asfaltdekke. Underlaget skal kontrolleres før utlegging av slitelag. Dersom det avdekkes forhold som kan påvirke kvalitet eller levetid, skal byggherre varsles og avklaring foretas før videre arbeid	RS			
03.4	JH2.11115125A VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE Areal Formål: Veg Asfalttype: Agb Nominell steinstørrelse: 11 Lag: Slitelag Belastning: ÅDT 300 - 1500 Tykkelse: 50 mm <i>Lokalisering:</i> Lyngsmark <i>Bindemiddel:</i> Bitumen <i>Steinkvalitet:</i> Agb11 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Alle kostnader for varmprodusert asfaltdekke inkludert opplasting, transport, leveranse og utlegging av asfaltdekke skal inkluderes i denne posten. Teoretisk mål: 6x225m Se vedlagt kart c) Utførelse Utførelse, kontroll og dokumentasjon skal skje i samsvar med Konkurransgrunnlag Del III – Asfaltering, utførelse og dokumentasjon. Leggerapport Nordreisa kommune – versjon 1.0 skal benyttes som hoveddokumentasjon.	m2	1 350		
Sum:					0

03 Grunnarbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.5	<p>x) Mengderegler Mengde kan justeres etter behov, i henhold til postens enhetspriser. Posten kommer bare til utførelse etter avtale med byggherren.</p> <p>JH1.113A OPPRETTING AV UNDERLAG MED ASFALT Rund sum Asfalttype: Agb <i>Lokalisering:</i> Flatelapping <i>Forbruk:</i> <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Alle kostnader med oppretting av underlag med asfalt skal være inkludert i denne posten.</p> <p>c) Utførelse Opprettingen skal gi et jevnt og stabilt underlag for nytt asfaltdekke.</p> <p>Underlaget skal kontrolleres før utlegging av slitelag. Dersom det avdekkes forhold som kan påvirke kvalitet eller levetid, skal byggherre varsles og avklaring foretas før videre arbeid</p>	RS			
03.6	<p>JH2.11115125A VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE Areal Formål: Veg Asfalttype: Agb Nominell steinstørrelse: 11 Lag: Slitelag Belastning: ÅDT 300 - 1500 Tykkelse: 50 mm <i>Lokalisering:</i> Flatelapping i henhold til liste <i>Bindemiddel:</i> Bitumen <i>Steinkvalitet:</i> Agb11 <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Alle kostnader for varmprodusert asfaltdekke inkludert opplasting, transport, leveranse og utlegging av asfaltdekke skal inkluderes i denne posten.</p> <p>Flatelapping i henhold til liste</p> <p>Kommunens anleggsseksjon har skjært asfalt,</p>	m2	400		
Sum:					0

003 Asfaltering Nordreisa 2026

Side 18

03 Grunnarbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.7	avrettet og komprimert klar for asfaltering.				
	c) Utførelse Utførelse, kontroll og dokumentasjon skal skje i samsvar med Konkurransesgrunnlag Del III – Asfaltering, utførelse og dokumentasjon. Leggerapport Nordreisa kommune – versjon 1.0 skal benyttes som hoveddokumentasjon. x) Mengderegler Mengde kan justeres etter behov, i henhold til postens enhetspriser.				
03.7	JH1.113A OPPRETTING AV UNDERLAG MED ASFALT Rund sum Asfalttype: Agb <i>Lokalisering:</i> Flatelapping i henhold til liste <i>Forbruk:</i> <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Alle kostnader med oppretting av underlag med asfalt skal være inkludert i denne posten. c) Utførelse Skal benyttes som underlag for nytt asfaltdekke. Komprimeres normalt. x) Mengderegler Mengde kan justeres etter behov, i henhold til postens enhetspriser. Posten kommer bare til utførelse etter avtale med byggherren.	RS			
03.8	JH2.11115125A VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE Areal Formål: Veg Asfalttype: Agb Nominell steinstørrelse: 11 Lag: Slitelag Belastning: ÅDT 300 - 1500 Tykkelse: 50 mm <i>Lokalisering:</i> Asfaltering ved Meieriveien 20 <i>Bindemiddel:</i> Bitumen <i>Steinkvalitet:</i> Agb11 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag	m2	300		
Opsjon					

Sum: 0

03 Grunnarbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	<p>Alle kostnader for varmprodusert asfaltdekke inkludert opplasting, transport, leveranse og utlegging av asfaltdekke skal inkluderes i denne posten.</p> <p>Kommunens anleggsseksjon har skjært asfalt, avrettet og komprimert klar for asfaltering.</p> <p>c) Utførelse Utførelse, kontroll og dokumentasjon skal skje i samsvar med Konkurransesgrunnlag Del III – Asfaltering, utførelse og dokumentasjon.</p> <p>Leggerapport Nordreisa kommune – versjon 1.0 skal benyttes som hoveddokumentasjon.</p> <p>x) Mengderegler Mengde kan justeres etter behov, i henhold til postens enhetspriser.</p>				
03.9	JH1.113A				
Opsjon	OPPRETTING AV UNDERLAG MED ASFALT				
	<p>Rund sum</p> <p>Asfalttype: Agb</p> <p><i>Lokalisering:</i> Meieriveien 20</p> <p><i>Forbruk:</i></p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Alle kostnader med oppretting av underlag med asfalt skal være inkludert i denne posten.</p> <p>c) Utførelse Opprettingen skal gi et jevnt og stabilt underlag for nytt asfaltdekke.</p> <p>Underlaget skal kontrolleres før utlegging av slitelag. Dersom det avdekkes forhold som kan påvirke kvalitet eller levetid, skal byggherre varsles og avklaring foretas før videre arbeid</p> <p>x) Mengderegler Mengde kan justeres etter behov, i henhold til postens enhetspriser. Posten kommer bare til utførelse etter avtale med byggherren.</p>	RS			
03.10	JH2.11115125A				
Opsjon	VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE				
	Areal	m2	250		

Sum: 0

03 Grunnarbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	Formål: Veg Asfalttype: Agb Nominell steinstørrelse: 11 Lag: Slitelag Belastning: ÅDT 300 - 1500 Tykkelse: 50 mm Lokalisering: Rådhuset Bindemiddel: Bitumen Steinkvalitet: Agb11 Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Alle kostnader for varmprodusert asfaltdekke inkludert opplasting, transport, leveranse og utlegging av asfaltdekke skal inkluderes i denne posten. Kommunens anleggsseksjon har skjært asfalt, avrettet og komprimert klar for asfaltering. c) Utførelse Utførelse, kontroll og dokumentasjon skal skje i samsvar med Konkurransesgrunnlag Del III – Asfaltering, utførelse og dokumentasjon. Leggerapport Nordreisa kommune – versjon 1.0 skal benyttes som hoveddokumentasjon. x) Mengderegler Mengde kan justeres etter behov, i henhold til postens enhetspriser.				
03.11	JH1.113A OPPRETTING AV UNDERLAG MED ASFALT Rund sum Asfalttype: Agb Lokalisering: Rådhuset Forbruk: Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Alle kostnader med oppretting av underlag med asfalt skal være inkludert i denne posten. c) Utførelse Opprettingen skal gi et jevnt og stabilt underlag for nytt asfaltdekke. Underlaget skal kontrolleres før utlegging av slitelag. Dersom det avdekkes forhold som kan påvirke kvalitet eller levetid,	RS			
Opsjon					
Sum:					0

003 Asfaltering Nordreisa 2026

Side 21

03 Grunnarbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	skal byggherre varsles og avklaring foretas før videre arbeid				
	x) Mengderegler Mengde kan justeres etter behov, i henhold til postens enhetspriser. Posten kommer bare til utførelse etter avtale med byggherren.				

Sum: 0