



Tilstandsrapport

Florø kunstgras

Utarbeidet av Norges Fotballforbund v/Robert Winnem, 2. mars 2026



Forord

Denne tilstandsrapporten er utarbeidet i henhold til **NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk**, undersøkelsesnivå 1 (visuell inspeksjon). Rapporten er basert på observasjoner under befaring og opplysninger fra eier/drifter.

Tilstandsgrader (TG) er vurdert slik:

- TG 0: Ingen symptomer
- TG 1: Svake symptomer
- TG 2: Tydelige svekkelser
- TG 3: Alvorlige symptomer / mulig funksjonssvikt

Rapporten gir ingen garanti mot skjulte feil eller mangler, da det ikke er foretatt inngrep i konstruksjonen.

Undersøkelsesnivå 1 innebærer:

- Kun visuelle observasjoner av tilgjengelige flater uten fysiske inngrep
- Inspeksjon kun på lett tilgjengelige deler av konstruksjonen
- Flater som er skjult av snø eller på andre måter utilgjengelige er ikke kontrollert
- Ingen funksjonsprøving av installasjoner eller bygningsdeler
- Enkle målinger av fiberlengde og ifyllnivå er utført

Oppsummering og konklusjon

Florø kunstgras fremstår generelt som en funksjonell bane med tilfredsstillende jevnhet, gode sikkerhetssoner og meget god drenering. Lysanlegget er nylig oppgradert og holder tilfredsstillende nivå.

Det er imidlertid betydelig slitasje på kunstgressfibrene. Fibrene fremstår som splittet og nedtråkket, med noe fiberslipp, noe som påvirker spillegenskaper som ballsprett og ballrulle. Ifyllet virker noe komprimert enkelte steder, og det er mindre overflateskader i dekket.

Samlet vurderes banen å være i brukbar stand, men med tydelig tegn på aldring i selve kunstgressdekket. Det bør planlegges for rehabilitering av dekke innen relativt kort tid, særlig med tanke på fiberens tilstand og fremtidige spilleegenskaper.

Grunndata

Dato	02.03.2026
Banenavn	Florø kunstgras
Anleggsnummer	30746
Adresse	Storåsvegen 11, 6905 Florø
Kommune/Fylke	Kinn kommune / Vestland fylke
Eier/Drifter/Klubb	Kinn kommune / Kinn kommune samfunn, kultur og miljø/Florø Sportsklubb
Totalt mottatt spillemidler	2 871 000 kr
Banestørrelse	62 x 103 m
Sikkerhetssoner	Bør dobbeltsjekkes iht. krav – avstand til ballfangernett/stenger
Type innfyll	SBR
Fiberhøyde	60 mm (anslått 50–60 mm)
Undervarme	Nei
Pad	Nei
Byggeår/rehabiliteringsår	2005 / 2012
Brukstimer (per år)	1000–1200 timer
Drifts/vedlikeholdslogg	Ja
Lysanlegg/LUX	Tre master med LED / ca. 200 lux (2024)
Kunstgressleverandør	Bresco
Oppbygging	Etablert på tidligere grusbane uten pad. Kunstgress med anslått stråhøyde 50–60 mm, sand som stabiliserende lag og SBR-gummigranulat som innfyll.

Tilstandsgrad og anbefalinger

Element	Tilstandsgrad	Funn	Anbefaling
Banejevnhet	1	Banen fremstår som jevn og fin	Ved rehabilitering bør det ikke kun gjennomføres dekkeutskifting, men også foretas en grundig vurdering av underbygningen. Det må avklares om eksisterende bærelag og avrettingslag kan rettes opp, eller om det er behov for bearbeiding og/eller utskifting av masser for å sikre tilstrekkelig jevnhet før nytt dekke legges.
Ifyllsmengde	1	Banen er relativt myk, men noe innfyll fremstår komprimert/tettpakket.	Maks 15 mm fri stråhøyde anbefales for å oppnå best mulig spillegenskaper samt unngå at fiberen knekker.
Skader	1	Noen få små «sår», ellers lite skader i kunstgresset.	Mindre svakheter
Skjøter	0	Ingen løse skjøter.	God tilstand,
Banelinjer	0	Rette og hele linjer.	God tilstand
Kunstgressfiber	3	Mye slitt fiber. Splittet, ligger nede og en del fiberslipp. Påvirker trolig ballsprett og ballrulle.	Alvorlige symptomer
Lysanlegg	0	Nytt lys fra 2024 med ca. 200 lux.	God tilstand

Sikkerhetssoner	1	Bør måles om det er iht. krav ifm. ballfangernett/stolper.	For baner med spilleflate på 45 x 90 m og større skal sikkerhetssonen være minimum 4 m utenfor sidelinjen og 5 m utenfor mållinjen. Baner med spilleflate mindre enn 45 x 90 meter skal ha sikkerhetssoner på minimum 3,0 meter rundt hele banen. Se Kunstgressboka for mer informasjon.
Drenering	0	Meget bra. Betydelig nedbør i forkant av befarings uten vannansamlinger.	Anbefaler en vanngjennomslippelighetstest før nytt kunstgress legges.
Miljøtiltak	1	Filter i kum og delvis fysiske barrierer etablert. Ved valg av plastholdig innfyll må krav i forurensningsforskriften 23A følges.	Etablere miljøtiltak ved rehabilitering iht. Forurensningsforskriften 23A dersom plastholdig ifyll velges. Dersom organisk ifyll velges anbefales det likevel at noen tiltak følges for å unngå ifyll på avveie.

Standardtillegg

Tekniske forutsetninger

Rapporten bygger på visuell befarings og tilgjengelig dokumentasjon. Det er ikke foretatt destruktive undersøkelser. Tilstandsgradene er satt etter NFFs retningslinjer og erfaringstall.

Kunstgress, krav og typer

NFF anbefaler kunstgressbaner som tilfredsstiller FIFA Quality eller tilsvarende standard. Banen bør ha riktig fiberhøyde, tilstrekkelig ifyll og godkjent støtdemping. Regelmessig vedlikehold er avgjørende for å opprettholde spillegenskaper, sikkerhet og levetid.

1. **Plastholdig ifyll:** Tradisjonelt alternativ, men med krav om tiltak for å forhindre granulatflukt.
2. **Uten plastholdig ifyll:** Miljøvennlig alternativ som olivenstein, sand eller kork etc.
3. **Uten ifyll:** Uten ifyll, egnet for spesifikke behov.

Salgsforbud av granulat:

EU har vedtatt et salgs- og omsetningsforbud for gummigranulat som trer i kraft 17. oktober 2031. Banen kan fortsatt brukes frem til levetiden for eksisterende dekke er utløpt, men rehabilitering med gummigranulat vil ikke være tillatt etter denne datoen.

Spillemidler og tilskudd

Tilskuddsordninger for Kunstgress:

Generelt Tilskudd:

1/3 av godkjent kostnad kan søkes for skifte av kunstgress.

Økt tilskudd for kunstgressbaner uten plastholdig innfyll.

Se **Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet** for mer informasjon om fotballanlegg samt aktuelle satser og tilleggselementer.

Bilder fra befaring kan ettersendes ved behov.