




## Huske Mira

**8081528**



Husken Mira fungerer som lekeplassens hjerte og inviterer besøkende i alle aldre til å nyte spenningen ved å svinge høyt. Bygget med en slitesterk, vedlikeholdsfattig stålramme, er Mira tilgjengelig i ulike størrelser og konfigurasjoner for å passe forskjellige lekeplassbehov. Alle typer huskeseter selges separat, noe som muliggjør en skreddersydd huskekombinasjon. Ideell for offentlige rom, Mira gir tidløs glede og spenning til alle. Denne varianten har plass til ett gruppehuskesete og 2 enkeltseter, har nedgravd fundamentforankring og er rød.

**S**

Nedsenket fundament



6700 x 7900

Red

Base Module + 2 pl



Aldersgruppe



Antall brukere



Monteringstid



Fri fallhøyde  
EN1176





Støtflate EN1176



Rullestoltilgjengelig



Plassbehov




Mira Base Module with 2 seat frame

## Spesifikasjoner

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Aldersgruppe:                 | 3+                |
| Lengde (mm):                  | 1550 mm           |
| Bredde (mm):                  | 7150 mm           |
| Høyde (mm):                   | 2400 mm           |
| Nettovekt:                    | 285 kg            |
| Sikkerhetsområde bredde (mm): | 6700 mm           |
| Sikkerhetsområde lengde (mm): | 7900 mm           |
| Sikkerhetsområde              | 53 m <sup>2</sup> |
| Fallhøyde (mm):               | 1500 mm           |
| Monteringstid:                | 6.5 timer         |

## Forankring



S

Nedsenket fundament



**Resirkulert:** Laget av materialer som er behandlet og gjenbrukt i stedet for å bli kastet.

**Resirkulerbart:** Kan samles inn, behandles og omdannes til nye produkter i stedet for å bli avfall.

**Fornybart:** Kommer fra naturlige kilder som kan fornyes over tid, for eksempel bærekraftig høstet tre.

Åpenhet er nøkkelen for HAGS. Våre materialer kommer fra ulike leverandører, derfor vises prosentandelene for resirkulert, resirkulerbart og fornybart materiale som de høyest mulige verdiene som brukes i materialene. Etter hvert som vi finner mer bærekraftige materialer, vil disse tallene endres.

| Materiale                  | kg            | %           | Resirkulert | Resirkulerbar | Fornybar |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|----------|
| Aluminium                  | 0.476         | 0.17        | 0 % *       | 100%          | 0%       |
| Støpejern                  | 2.9           | 1.05        | 10%         | 100%          | 0%       |
| Betong                     | 123           | 44.47       | 0%          | 0%            | 0%       |
| Polyamid (PA)              | 0.572         | 0.21        | 0%          | 100%          | 0%       |
| Polyeten (PE)              | 0.157         | 0.06        | 100%        | 100%          | 0%       |
| Pulverlakking polyester    | 3.676         | 1.33        | 0%          | 0%            | 0%       |
| Rustfritt stål             | 0.315         | 0.11        | 90%         | 100%          | 0%       |
| Ubehandlet stål            | 145.329       | 52.54       | 69%         | 100%          | 0%       |
| Sink (elektro-galvanisert) | 0.068         | 0.02        | 0%          | 100%          | 0%       |
| Sink (varmgalvanisert)     | 0.108         | 0.04        | 70%         | 100%          | 0%       |
|                            | <b>277 kg</b> | <b>100%</b> |             |               |          |

\* Vi bruker REDUXA, et høykvalitets, sertifisert **lavkarbonaluminium**, produsert ved hjelp av fornybar energi (hovedsakelig vannkraft og vindkraft). Karbonavtrykket er **maks 4,0 kg CO<sub>2</sub> per 1 kg aluminium**, som er omtrent en fjerdedel av det globale gjennomsnittet (ca. 16 kg CO<sub>2</sub> per 1 kg). Det produseres ved hjelp av ren energi og moderne, energieffektive teknologier.



# HAGS®

## Inkluderende informasjon

8081528: Swing Mira

## Lekeaktører

- ✓ **Betydelig utfordring**
- ✓ **Passiv tilgang**
- Syn ikke påkrevd
- ✓ **Lav kognitiv belastning**
- Beroligende
- Tilgang på bakkenivå
- ✓ **Multisensorisk**
- ✓ **Hørsel ikke påkrevd**
- ✓ **Tilgjengelig for voksne**
- ✓ **Individuell lek**



## Lekeopplevelser

### Fysisk



Spinning og rulling



Skli



Husking / Gynging



Klatring



Krypning



Balansering



Hopping / Spretting



Gåing og løping



Henging (fra armene)



Peke og berøre

### Sosial



Samarbeider



Deling



Kommunisere



Bytte på



Konkurrerende

### Kognitiv



Lek med matematiske konsepter



Lek med lese- og skrivekonsepter



Problemløsning



Konsentrere



Huske



Planlegging / Taktikk

### Kreativ



Dyrking / Planting



Maling / Tegning / Merking



Bygging / Tilrettelegging



Lydleik



Fantasi / Historiefortelling



Konstruksjonsstål



Høytrykkslaminat (HPL)



Nordisk furu



FSC-sertifisert hardtre



Varmebehandlet nordisk furu



Tau med stålkjerne



Resirkulert plast



Aluminium



Gummi,



Festemidler

For mer informasjon om våre materialer, vennligst besøk **Materialer**-siden via **Om oss**.

For mer informasjon om våre produktgarantier, vennligst besøk siden **Garantier** via **Om oss**.

**Vennligst merk:** Disse garantiene gjelder kun for HAGS-produkter. Tredjepartsprodukter kan ha egne separate garantivilkår.

For mer informasjon, ta gjerne **kontakt med oss**.



## Velkommen til HAGS' verden

Vi ønsker å hjelpe mennesker med å oppleve livet på HAGS-måten. Vi inspirerer alle generasjoner til å åpne fantasien og utforske verden gjennom lek og tilknytning. Vi streber etter å knytte mennesker til naturen for å harmonisere med den. Vi bidrar til å hjelpe lokalsamfunn med å bli lykkeligere og sunnere gjennom trening. Vi er dedikert til å sikre trygg og enkel tilgang til båter og sjøen ved å utvikle brukervennlige og effektive bryggesystemer.

### Men vent, det er mer til vår historie...

...vi oppnår disse målene gjennom vårt enestående utvalg av lekeutstyr, viktige park- og bymøbler, samt vårt utmerkede sports- og treningsutstyr.

### Veiledning til HAGS-symboler

Våre produkter er merket med symboler som viser monterings tid, anbefalt alder, inkluderende lek, fri fallhøyde, nødvendig plass, etc. Se nedenfor for symbolene som brukes i denne brosjyren.



Aldersgruppe



Antall brukere



Monteringstid



Fri fallhøyde  
EN1176



Støtflate EN1176



Rullestoltilgjengelig



Plassbehov

For mer informasjon om alle våre fantastiske produkter, vennligst besøk  
[www.hags.com](http://www.hags.com)