SØR-AURDAL BEREDSKAPSSENTER - ROMBEHANDLINGSSKJEMA 1. ETASJE - 07.05.20206

						GULV									VEGGER										TAK			
		AREAL	UBEHANDLET BETONG	LITHURIN BETONGIMPREGNERING	KERAMISK FLIS M/SOKKELFLIS	VINYL BELEGG	OPPKANT	AVSKRAPNINGSMATTE - 1400x1500mm	SPORTSGULV GUMMI 15mm	LAMINAT, 1-STAVS		GRUNNING PÅ BETONG	SPARKLING, GRUNNING OG 1 STRØK MALING PÅ BETONG	SPARKLING, GRUNNING OG 2 STRØK MALING PÅ BETONG	STRIMLING, SPARKLING, GRUNNING OG 1. STRØK MALING PÅ GYPROC HABITO	STRIMLING, SPARKLING, GRUNNING OG 2. STRØK MALING PÅ GYPROC HABITO	VÅTROMSPLATER	LAKKERT STÅLPLATE, TRP16, EL. TILSVARENDE.	BETONGIMPREGNERING			SPARKLING, GRUNNING OG 1 STRØK MALING PÅ BETONG	SPARKLING, GRUNNING OG 2 STRØK MALING PÅ BETONG	STRIMLING, SPARKLING, GRUNNING OG 2. STRØK MALING PÅ GIPSPLATER	SYSTEMHIMLING 600x600	HYGIENEHIMLING 600x600	LYDDEMPENDE PLATER 600x600mm, MONTERES TIL BETONGDEKKE.		
ROM NR.	ROMBETEGNELSE		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y		
101-1	HOVEDINNGANG	5,9			X			X								X									X				
101-2	GANG	10			X											X									X				
102	UTRYKNINGSGARDEROBE HERRER	41,7				X	X										X									X			
103	UTRYKNINGSGARDEROBE DAMER	21,4				X	X										X									X			
104	WC DAMER (REN)	1,7				X	X										X									X			
105	DUSJ DAMER	5,3				X	X										X									X			
106	UREN GARDEROBE DAMER	3,6				X	X										X									X			
107	WC DAMER (UREN)	1,6				X	X										X									X			
108	WC HERRER (REN)	1,7				X	X										X									X			
109	DUSJ HERRER	5,3				X	X										X									X			
110	UREN GARDEROBE HERRER	3,6				X	X										X									X			
111	GANG	8,6				X	X										X									X			
112	FINVASK	16,5				X	X										X									X			
113	GROVVASK	33,2		X													X									X			
114	WC UREN (UNISEX)	1,9				X	X										X									X			
115	GARASJE / VERKSTED FEIERE	29,1		X												X							X				X		
116	NØDSTRØMSAGGREGAT	24,6		X												X								X					
117	VASKEHALL	89,8		X														X	X				X				X		
118	VOGNHALL	194,3		X												X			X				X				X		
119	LAGER 1	6,0		X										X		X									X				
120	GANG (TIL VOGNHALL)	5,6		X												X									X				
121	LAGER 2	1,8		X										X		X									X				
122	AMBULANSEGARASJE	51,2		X												X			X								X		
123	LAGER AMBULANSE	9,6				X	X									X									X				
124	TRAPPEROM INKL. LØFTEPLATTFORM	19,4			X									X		X									X				
125	SKITTENTØY AMBULANSE	1,1				X	X									X									X				
126	RENHOLDSROM	6,0				X	X										X								X				
127	TRENINGSROM	37,9				X	X		X							X											X		
	SUM TOTALT	638,4																											