SØR-AURDAL BEREDSKAPSSENTER - ROMBEHANDLINGSSKJEMA 2. ETASJE - 07.05.2026

						GULV									VEGGER									TAK			
		AREAL	UBEHANDLET BETONG	LITHURIN BETONGIMPREGNERING	KERAMISK FLIS M/SOKKELFLIS	VINYL BELEGG	OPPKANT	AVSKRAPNINGSMATTE - 1400x1500mm	SPORTSGULV GUMMI 15mm	LAMINAT, 1-STAVS		GRUNNING PÅ BETONG	SPARKLING, GRUNNING OG 1 STRØK MALING PÅ BETONG	SPARKLING, GRUNNING OG 2 STRØK MALING PÅ BETONG	STRIMLING, SPARKLING, GRUNNING OG 1. STRØK MALING PÅ GYPROC HABITO	STRIMLING, SPARKLING, GRUNNING OG 2. STRØK MALING PÅ GYPROC HABITO	VÅTROMSPLATER	LAKKERT STÅLPLATE, TRP16, EL. TILSVARENDE.				SPARKLING, GRUNNING OG 1 STRØK MALING PÅ BETONG	SPARKLING, GRUNNING OG 2 STRØK MALING PÅ BETONG	SYSTEMHIMLING 600x600	HYGIENEHIMLING 600x600	LYDDEMPENDE PLATER 600x600mm, MONTERES TIL BETONGDEKKE.		
ROM NR.	ROMBETEGNELSE		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
201	TRAPPEROM INKL. LØFTEPLATTFORM	23,8			X									X	X									X				
202	FEIERE, SKRIVEPLASS	15,2				X	X									X								X				
203	OPPHOLDSROM AMBULANSE	48,3								X						X								X				
204	KORRIDOR	18,3				X	X									X								X				
205	LAGER	5,1				X	X									X								X				
206	KONTOR/SKIVEPLASS	7,7				X	X									X								X				
207	SOVEROM 1	6,7				X	X									X								X				
208	WC 1	1,6				X	X										X							X				
209	WC 2	1,6				X	X										X							X				
210	SOVEROM 2	6,7				X	X									X								X				
211	WC 3	1,6				X	X										X							X				
212	SOVEROM 3	6,7				X	X									X								X				
213	WC 4	1,6				X	X										X							X				
214	DISP. LAGER	10,2				X	X									X								X				
215	LINTØYLAGER	7				X	X									X								X				
216	RENHOLDSROM	7,2				X	X										X							X				
217	HCWC	5				X	X										X							X				
218	KURS-/MØTEROM OG ØVINGSROM	38,0				X	X									X								X				
219	TEKNISK ROM	68,8				X	X									X						X						
220	IKT-ROM	6				X	X									X								X				
	SUM TOTALT	287,1																										