



Vedlegg 2.5 Funksjonsbeskrivelse opsjoner

Generelt

Med profesjonell kvalitet, egnet for hyppig bruk, med dokumentert levetid og tilgjengelig service- og reservedelsapparat i Norge. Energieffektiv løsning egnet for kontinuerlig drift. Komplett leveranse med alle tilhørende tilkoblinger. Leverandøren skal dokumentere oppfyllelse av kravene gjennom produktdatablad, CE-erklæring, relevant standarddokumentasjon og beskrivelse av service- og reservedelsapparat i Norge. Utstyret skal tilfredsstillende relevante gjeldende EU-direktiver og harmoniserte standarder. Det skal foreligge dokumentert service- og reservedelsapparat i Norge i minimum 10 år etter levering. Leverandøren skal beskrive responstid, servicepunkter og tilgjengelige vedlikeholdsavtaler.

Skjema skal fylles ut med pris både med og uten tilkoblinger, da selve utstyret skal bekostes av leietaker.

1.1 Flaskefylleskap

Eksplisjonsikkert skap for fylling av flasker for pressluftapparat. Skapet skal være konstruert og dokumentert for sikker fylling av 300 bar flasker iht. gjeldende regelverk. Minimum fylling av 6 flasker samtidig. Tilkobles kompressor levert av Valdres brann og redning. Ved innløsning av opsjon vil flaskefylleskap erstatte fyllepanel. Type Bauer B – SAFE 300 eller tilsvarende.

Pris kun utstyr: _____

Pris inkl. tilkoblinger(overføres til vedlegg 1): _____

1.2 Utstyrsvasker

Utsyrsvasker skal ha plass for 2 stk. røykdykkermeiser. Skal være egnet for fjerning av sot, PAH og brannrelaterte kontaminanter. Vasken skal være skånsom mot masker og regulatorer. Lukket system som hindrer spredning av forurensning. Tilkobling for varmt og kaldt vann, elektrisk oppvarming, trykkluftstilkobling til meiser. Skal ha program for ulik varighet og intensitet. Vaskemiddel skal være plassert på teknisk rom.

Pris kun utstyr: _____

Pris inkl. tilkoblinger(overføres til vedlegg 1): _____

1.3 Barrierevaskemaskin utrykningstøy

Maskin skal ha uttak på ren og skitten sone, Automatisk doseringsanlegg skal inkluderes, vaskemidler skal være plassert på teknisk rom, ulike program for desinfisering, rengjøring og impregnering. Forhåndsdefinerte og brukerprogrammerbare vaskeprogram. Tøyvekt med tilpasset dosering, display på begge sider, tilkobling for varmt og kaldt vann, elektrisk oppvarming. Kapasitet for å rengjøre tre sett med røykdykkerbekledning.

Pris kun utstyr: _____



Pris inkl. tilkoblinger(overføres til vedlegg 1): _____

1.4 Barrierevaskemaskin underbekledning brann

Maskin skal ha uttak på ren og skitten sone, Automatisk doseringsanlegg skal inkluderes, vaskemidler skal være plassert på teknisk rom, ulike program for desinfisering og rengjøring. Forhåndsdefinerte og brukerprogrammerbare vaskeprogram. Tøyvekt med tilpasset dosering, display på begge sider, tilkobling for varmt og kalt vann, elektrisk oppvarming. Kapasitet 10 kg.

Pris kun utstyr: _____

Pris inkl. tilkoblinger(overføres til vedlegg 1): _____

1.5 Finvask håndklær ol.

Ensidig mating, Automatisk doseringsanlegg skal inkluderes, vaskemidler skal være plassert på teknisk rom, ulike program for desinfisering og rengjøring, tøyvekt med tilpasset dosering, tilkobling for varmt og kalt vann, elektrisk oppvarming. Kapasitet 10 kg.

Pris kun utstyr: _____

Pris inkl. tilkoblinger(overføres til vedlegg 1): _____

1.6 Barrierevaskemaskin ambulanse

Maskin skal ha uttak på ren og skitten sone, Automatisk doseringsanlegg skal inkluderes, vaskemidler skal være plassert på teknisk rom, ulike program for desinfisering, rengjøring og impregnering, tøyvekt med tilpasset dosering, display på begge sider, tilkobling for varmt og kalt vann, elektrisk oppvarming. Kapasitet 10 kg.

Pris kun utstyr: _____

Pris inkl. tilkoblinger(overføres til vedlegg 1): _____

1.7 Tørketrommel ambulanse

Ensidig mating, ulike program for tøy/håndklær ol. Kapasitet 10 kg.

Pris kun utstyr: _____

Pris inkl. tilkoblinger(overføres til vedlegg 1): _____



1.8 Tørkeskap

Ensidig mating, program for ulik intensitet og varighet, plass til 6 sett brannmannsbekledning. Stativ for sko og hansker. Maks temperatur tilpasset brannbekledning i henhold til produsentens anbefalinger.

Pris kun utstyr: _____

Pris inkl. tilkoblinger(overføres til vedlegg 1): _____

1.9 Avtrekkskap

Avtrekkskap for oppbevaring av kontaminert utstyr og bekledning frem til vasking. Avtrekksvifte med avkast gjennom yttervegg med nødvendig filtrering. Tidsstyring. Størrelse om lag 1500x500x2000mm.

Pris kun utstyr: _____

Pris inkl. tilkoblinger(overføres til vedlegg 1): _____