

LAMINERTE MASSIVDØRER.

D-1 7 STK.
790x2090
SLAGDØR
BRANNKLASSE: -
LYDKLASSE: -
TERSKEL: UTEN
KARM: LAKKERT STALKARM, VEGGOMSLUTTENDE
DØRBLAD: LAMINERT, MASSIV
KANTLIST: EIK
SPARKEPLATE: -
SLAGRETNING: 2 STK.
HØYRE: 5 STK.
VENSTRE: -
FARGEKODE: BESTEMMES SENERE

D-2 11 STK.
990x2090
(FRI ÅPNINGSBREDDA MIN. 860mm)
SLAGDØR
BRANNKLASSE: -
LYDKLASSE: -
TERSKEL: STÅL, LAVTBYGGENDE
KARM: LAKKERT STALKARM, VEGGOMSLUTTENDE
DØRBLAD: LAMINERT, MASSIV
KANTLIST: EIK
SPARKEPLATE: -
SLAGRETNING: 4 STK.
HØYRE: 7 STK.
VENSTRE: -
FARGEKODE: BESTEMMES SENERE

D-3 1 STK.
990x2090
(FRI ÅPNINGSBREDDA MIN. 860mm)
SLAGDØR
BRANNKLASSE: R/w 25dB
LYDKLASSE: STÅL, LAVTBYGGENDE
TERSKEL: LAKKERT STALKARM, VEGGOMSLUTTENDE
KARM: LAMINERT, MASSIV
DØRBLAD: LAMINERT, MASSIV
KANTLIST: EIK
SPARKEPLATE: -
SLAGRETNING: 1 STK.
HØYRE: -
VENSTRE: -
FARGEKODE: BESTEMMES SENERE

D-4 3 STK.
990x2090
(FRI ÅPNINGSBREDDA MIN. 860mm)
SLAGDØR
BRANNKLASSE: R/w 38dB
LYDKLASSE: STÅL, LAVTBYGGENDE
TERSKEL: LAKKERT STALKARM, VEGGOMSLUTTENDE
KARM: LAMINERT, MASSIV
DØRBLAD: LAMINERT, MASSIV
KANTLIST: EIK
SPARKEPLATE: -
SLAGRETNING: 3 STK.
HØYRE: -
VENSTRE: -
FARGEKODE: BESTEMMES SENERE

D-5 5 STK.
990x2090
(FRI ÅPNINGSBREDDA MIN. 860mm)
SLAGDØR
BRANNKLASSE: EI230-Sa
LYDKLASSE: -
TERSKEL: STÅL, LAVTBYGGENDE
KARM: LAKKERT STALKARM, VEGGOMSLUTTENDE
DØRBLAD: LAMINERT, MASSIV
KANTLIST: EIK
SPARKEPLATE: -
SLAGRETNING: 3 STK.
HØYRE: 2 STK.
VENSTRE: -
FARGEKODE: BESTEMMES SENERE

D-6 2 STK.
990x2090
(FRI ÅPNINGSBREDDA MIN. 860mm)
SLAGDØR
BRANNKLASSE: EI230-CSa
LYDKLASSE: -
TERSKEL: STÅL, LAVTBYGGENDE
KARM: LAKKERT STALKARM, VEGGOMSLUTTENDE
DØRBLAD: LAMINERT, MASSIV
KANTLIST: EIK
SPARKEPLATE: -
SLAGRETNING: 1 STK.
HØYRE: 1 STK.
VENSTRE: -
FARGEKODE: BESTEMMES SENERE
DØR FORBEREDES FOR AUTOMATISK ÅPNING.
MAX. ÅPNINGSKRAFT 30 N.

D-7 1 STK.
990x2090
(FRI ÅPNINGSBREDDA MIN. 860mm)
SLAGDØR
BRANNKLASSE: EI230-CSa
LYDKLASSE: R/w 33dB
TERSKEL: STÅL, LAVTBYGGENDE
KARM: LAKKERT STALKARM, VEGGOMSLUTTENDE
DØRBLAD: LAMINERT, MASSIV
KANTLIST: EIK
SPARKEPLATE: -
SLAGRETNING: 1 STK.
HØYRE: -
VENSTRE: -
FARGEKODE: BESTEMMES SENERE
DØR FORBEREDES FOR AUTOMATISK ÅPNING.
MAX. ÅPNINGSKRAFT 30 N.

D-8 1 STK.
990x2090
(FRI ÅPNINGSBREDDA MIN. 860mm)
SLAGDØR
BRANNKLASSE: EI260-CSa
LYDKLASSE: -
TERSKEL: STÅL, LAVTBYGGENDE
KARM: LAKKERT STALKARM, VEGGOMSLUTTENDE
DØRBLAD: LAMINERT, MASSIV
KANTLIST: EIK
SPARKEPLATE: -
SLAGRETNING: 1 STK.
HØYRE: -
VENSTRE: -
FARGEKODE: BESTEMMES SENERE
DØR FORBEREDES FOR AUTOMATISK ÅPNING.
MAX. ÅPNINGSKRAFT 30 N.

INNERDØRER AV LAKKERT ALUMINIUM.

AL-1 1 STK.
1590x2090
SLAGDØR M/FAST SIDEFELT
I LAKKERT ALUMINIUM M/GLASS.
(FRI ÅPNINGSBREDDA MIN. 860mm)
BRANNKLASSE: EI230-CSa
LYDKLASSE: -
TERSKEL: LAVTBYGGENDE
KARM: LAKKERT ALUMINIUM
DØRBLAD: LAKKERT ALUMINIUM
M/PERSONSIKKERHETSGLOSS
SLAGRETNING: 1 STK.
HØYRE: -
VENSTRE: -
FARGEKODE: BESTEMMES SENERE
DØR FORBEREDES FOR AUTOMATISK ÅPNING.
MAX. ÅPNINGSKRAFT 30 N.
RØMNINGSDØR

AL-2 1 STK.
990x2090
(FRI ÅPNINGSBREDDA MIN. 860mm)
SLAGDØR I LAKKERT ALUMINIUM M/GLASS
BRANNKLASSE: EI260-CSa
LYDKLASSE: -
TERSKEL: LAVTBYGGENDE
KARM: LAKKERT ALUMINIUM
DØRBLAD: LAKKERT ALUMINIUM
M/PERSONSIKKERHETSGLOSS
KANTLIST: -
SPARKEPLATE: -
SLAGRETNING: 1 STK.
HØYRE: 1 STK.
VENSTRE: -
FARGEKODE: BESTEMMES SENERE
DØR FORBEREDES FOR AUTOMATISK ÅPNING.
MAX. ÅPNINGSKRAFT 30 N.
RØMNINGSDØR

AL-3 1 STK.
1590x2090
SLAGDØR M/ÅPNINGSBART SIDEFELT
I LAKKERT ALUMINIUM M/GLASS.
(FRI ÅPNINGSBREDDA MIN. 860mm)
BRANNKLASSE: EI230-CSa
LYDKLASSE: -
TERSKEL: LAVTBYGGENDE
KARM: LAKKERT ALUMINIUM
DØRBLAD: LAKKERT ALUMINIUM
M/PERSONSIKKERHETSGLOSS
SLAGRETNING HOVEDDØR:
HØYRE: -
VENSTRE: 1 STK.
FARGEKODE: BESTEMMES SENERE
DØR FORBEREDES FOR AUTOMATISK ÅPNING.
MAX. ÅPNINGSKRAFT 30 N.
RØMNINGSDØR

AL-4 1 STK.
990x2090
(FRI ÅPNINGSBREDDA MIN. 860mm)
SLAGDØR I LAKKERT ALUMINIUM M/GLASS
BRANNKLASSE: EI230-CSa
LYDKLASSE: R/w 33dB
TERSKEL: LAVTBYGGENDE
KARM: LAKKERT ALUMINIUM
DØRBLAD: LAKKERT ALUMINIUM
M/PERSONSIKKERHETSGLOSS
SLAGRETNING: 1 STK.
HØYRE: -
VENSTRE: -
FARGEKODE: BESTEMMES SENERE
DØR FORBEREDES FOR AUTOMATISK ÅPNING.
MAX. ÅPNINGSKRAFT 30 N.
RØMNINGSDØR

AL-5 1 STK.
1590x2090
SLAGDØR M/FAST SIDEFELT
I LAKKERT ALUMINIUM M/GLASS.
(FRI ÅPNINGSBREDDA MIN. 860mm)
BRANNKLASSE: EI230-CSa
LYDKLASSE: R/w 33dB
TERSKEL: LAVTBYGGENDE
KARM: LAKKERT ALUMINIUM
DØRBLAD: LAKKERT ALUMINIUM
M/PERSONSIKKERHETSGLOSS
SLAGRETNING: 1 STK.
HØYRE: -
VENSTRE: -
FARGEKODE: BESTEMMES SENERE
DØR FORBEREDES FOR AUTOMATISK ÅPNING.
MAX. ÅPNINGSKRAFT 30 N.
RØMNINGSDØR

LAMINERTE SKYVEDØRER.

SK-1 1 STK.
1025x2040 (DØRBLAD)
SKYVEDØR, UTENPÅLIGGENDE.
BRANNKLASSE: -
LYDKLASSE: -
TERSKEL: SPØR FOR STYRESKINNE.
KARM: UTENPÅLIGGENDE, SKINNE.
DØRBLAD: LAMINERT, MASSIV
KANTLIST: EIK
SPARKEPLATE: -
FARGEKODE: BESTEMMES SENERE

SK-2 1 STK.
2200x2100 (LYSMÅL)
SKYVEDØRER (3 STK.) M/3-SPØRS STYRESKINNE.
BRANNKLASSE: -
LYDKLASSE: -
TERSKEL: 3-SPØRS STYRESKINNE.
KARM: SKINNE.
DØRBLAD: LAMINERT, MASSIV
KANTLIST: EIK
SPARKEPLATE: -
FARGEKODE: BESTEMMES SENERE

INNVEDIGE STÅLDØRER.

ST-1 1 STK.
990x2090
(FRI ÅPNINGSBREDDA MIN. 860mm)
SLAGDØR I STÅL
BRANNKLASSE: -
LYDKLASSE: -
TERSKEL: LAVTBYGGENDE
KARM: LAKKERT STÅL
DØRBLAD: LAKKERT STÅL
KANTLIST: -
SPARKEPLATE: -
SLAGRETNING: 1 STK.
HØYRE: -
VENSTRE: -
FARGEKODE: BESTEMMES SENERE

ST-2 1 STK.
1190x2090
(FRI ÅPNINGSBREDDA MIN. 860mm)
SLAGDØR I STÅL M/GLASS
BRANNKLASSE: EI260-Sa
LYDKLASSE: -
TERSKEL: LAVTBYGGENDE
KARM: LAKKERT STÅL
DØRBLAD: LAKKERT STÅL
KANTLIST: -
SPARKEPLATE: -
SLAGRETNING: 1 STK.
HØYRE: -
VENSTRE: -
FARGEKODE: BESTEMMES SENERE

ST-3 4 STK.
990x2090
(FRI ÅPNINGSBREDDA MIN. 860mm)
SLAGDØR I STÅL
BRANNKLASSE: EI260-Sa
LYDKLASSE: -
TERSKEL: LAVTBYGGENDE
KARM: LAKKERT STÅL
DØRBLAD: LAKKERT STÅL
KANTLIST: -
SPARKEPLATE: -
SLAGRETNING: 2 STK.
HØYRE: 2 STK.
VENSTRE: -
FARGEKODE: BESTEMMES SENERE

ST-4 1 STK.
1590x2090
(FRI ÅPNINGSBREDDA MIN. 860mm)
SLAGDØR M/ ÅPNINGSBART SIDEFELT
I LAKKERT STÅL
BRANNKLASSE: EI260-Sa
LYDKLASSE: -
TERSKEL: LAVTBYGGENDE
KARM: LAKKERT STÅL
DØRBLAD: LAKKERT STÅL
KANTLIST: -
SPARKEPLATE: -
SLAGRETNING HOVEDDØR:
HØYRE: 1 STK.
VENSTRE: -
FARGEKODE: BESTEMMES SENERE

TILBUDSTEGNING

revisjoner				distribuert			
rev.	dato	sign.	revideringen omfatter				
SØR-AURDAL KOMMUNE SØR-AURDAL BEREDSKAPSSENTER MØHAUGVEGEN, 2930 BAGN GNR. 22, BNR. 191 SØR-AURDAL KOMMUNE							
prosjekt				antall kopier sendt til:			
1:50				07.05.2026			
målestokk				sign.			
2326-110				Nils Moe Gamlev. 3 2900 Fagernes mob. 91 60 71 15			
tegn.nr.							