

Rev:																	
Luftmengdeberegning for Sør Aurdal Beredskapssenter										Utført: 19.11.2025		Sign: TM					
Benytter ved beregningene:										Oppdr.nr.: 1407							
7 l/s, pers		2 l/s, m2 materialer			0 l/s, m2 prosess			-20 l/s san.utstyr			5 % kap reserve						
Rom Nr.	Rom	Areal	l/s,m2	Ant.pers		Ant.utst	l/s,utst	Prosess	Kap.res	m3/h beregnet	VALGT tilluft	VALGTAvtrekk	m3/m2/h	Rom Nr.	System Nr.	Kommentar	
Søraurdal beredskapssenter																	
Plan 1																	
115	Garasje/verksted Feiere	29,1	2	0	7		-		5	220	275	275	9,5	115	360.002	Overstrøm fra 122	
118	Vognhall	194,3	2	0	7		-		5	1 469	1 650	2150	11,1	118	360.002		
119	Lager	6	2	0	7		-	-	5	45	50	50	8,3	119	360.002		
120	Gang	5,6	2	0	7		-	-	5	42	75	0	-	120	360.002		
121	Lager	1,8	2	0	7		-	-	5	14	-	75	41,7	121	360.002	Overstrøm til 118	
122	Ambulansegarasje	51,2	2	2	7		-	-	5	440	500	0	-	122	360.002		
SUM		258,9		2						Sum m3/h:	2 550	2550					