

Rev:																
Luftmengdeberegning for Sør Aurdal Beredskapssenter										Utført: 19.11.2025		Sign: TM				
Benytter ved beregningene:										Oppdr.nr.: 1407						
<u>7 l/s, pers</u>		<u>2 l/s, m2 materialer</u>			<u>0 l/s, m2 prosess</u>			<u>-20 l/s san.utstyr</u>			<u>5 % kap reserve</u>					
Rom Nr.	Rom	Areal	l/s,m2	Ant.pers		Ant.utst	l/s,utst	Prosess	Kap.res	m3/h beregnet	VALGT tilluft	VALGTavtrekk	m3/m2/h	Rom Nr.	System Nr.	Kommentar
Søraurdal beredskapssenter																
Plan 1																
117	Vaskehall	89,9	2	0	7		-		5	1 798	1 800	1800	20,0	117	360.003	Valgt ca 20m3/m2
SUM		89,9		0						Sum m3/h:	1800	1800				