

Krav til vintervedlikehold

ved Statsbyggs eiendommer i Harstad

1 Arbeidsbeskrivelse

1.1 Generelt

Det skal oppgis en totalpris pr sesong for utførelse av alle de arbeider dette tilbudet omfatter:

- snøbrøyting av veger, gangveger, plasser*.
- nedsetting og vedlikehold av brøytestikker etter egen vurdering.
- Vårrengjøring av asfalterte og steinbelagte arealer (feiing) inklusive fjerning av grus/sand på tilliggende områder forårsaket av vintervedlikeholdet.

*Snø må ryddes på en slik måte at strøsand og grus ikke blir kastet ut på plenareal.

Kontrakten skal også omfatte følgende arbeider, men disse skal honoreres som regningsarbeider og skal ikke prises inn i sesongpris:

- Sandstrøing av veger, gangveier og plasser og foran alle inngangspartier.
- Bortkjøring av snø
- Høvling av veger, gangveger og plasser.
- Andre tilleggsarbeider innen alminnelig vinterskjøtsel.

1.2 Standard

Veger og plasser skal ryddes i full bredde og det skal ryddes ned til fast grunn (dekke) eller til fast is eller snølag. Oppløst snø eller islag (slaps) må fjernes når forholdene tilsier det av hensyn til fremkommeligheten på vegen/plassen. Høvling skal ikke være med som en del av fast sesongarbeid, men prises som tilleggstjeneste.

Sandstrøing skal foretas når det er behov, dvs. gående, syklende skal kunne ferdes trygt. Veger, gangveger og plasser skal strøs i full bredde med tilstrekkelig mengde strøsand eller tilsvarende. Det skal kun benyttes strøsand eller singel, ikke subus og lignende. Sandstrøing skal ikke være med som del av fast sesongarbeid og vil honoreres etter medgått tid/kg.

Reparasjoner etter skader som er påført ifm. brøyting skal bekostes og utføres av Leverandøren. Eksempelvis skader på kantstein, plenområder, skilt osv. I overganger mot andre brøyteområder skal brøytingen utføres slik at kuler og groper ikke oppstår. Spesielt gjelder dette områder/grensesnitt mot kommunale veier.

Ved sesongavslutning skal leverandøren foreta vårrengjøring slik at områdene ser ryddig og presentable ut til vårsesongen. Vårrengjøring skal i tillegg til feiing av asfalterte arealer også innbefatte fjerning av den sand/grus som har havnet utenfor asfalterte arealer som en følge av vintervedlikeholdet. Plenområder der det er spredd strøsand på skal rengjøres/feies. Frist for vårrengjøring er senest 15. mai etter hver sesong.

1.3 Prioritering og tidspunkt for utførelse

1.3.1 UiT Campus Harstad

Universitetet benyttes av ansatte og studenter hele uken, slik at det må være ryddet for snø/strødd alle dager ved behov, også helligdager.

Arbeidet må være utført innen:

Mandag-fredag	Kl. 07.00
Lørdag-søndag og helligdager	Kl. 08.00

Merk. Det er forbudt å parkere på eiendommen i tidsrommet 22:00-06:00, parkerte biler vil derfor ikke være til hinder for utførelse av vedlikehold.

1.3.2 Harstad Trafikkstasjon

Arbeidet må være utført innen:

Mandag-fredag	Kl. 07.00
---------------	-----------

1.3.3 Akseptabel snømengde

Brøyting skal være igangsatt senest ved 5 cm.

Leverandøren er selv ansvarlig for at dette krav overholdes til enhver tid. Leverandøren er selv ansvarlig for å tilkalle ekstra mannskaper og maskiner for at dette krav skal opprettholdes. Oppdragsgiver kan om nødvendig tilkalle ekstra mannskap på leverandørens regning hvis dette krav ikke overholdes.

Arbeidene skal utføres på en slik måte at det ikke blir til skade, til hinder eller ulempe for andre. Oppdragsgiver må sørge for at kjøretøy og utførende personell syns godt. Bruk av markeringslys og synlighetsklær er påkrevd.

1.4 Brøytestikker

Det skal oppsettes brøytestikker ved alle veger og plasser ved behov. Leverandøren skal selv merke de områder som skal brøytes med brøytestikker. Brøytestikker skal fjernes hver vår ifm. kosting/feiing av alle arealer. Det skal gjennomføres innsamling av ødelagte og utrangerte brøytestikker. Materialer og plastrester skal ikke etterlates i natur eller grøfter og skal leveres til godkjent mottak for forsvarlig avfallshåndtering.

Leverandøren må selv holde materiellet og sørge for oppsetting der det anses nødvendig. Leverandøren må også sørge for at oppsatte brøytestikker holdes vedlike gjennom sesongen.

1.5 Underliggende dekke

Leverandør skal i forkant av vedlikeholdsarbeidet orientere seg på områder hvor det skal utføres brøyting, og skal være bevisst på underliggende dekke og kanter og dets tilstand ved utførelse av vintervedlikeholdet.

1.6 Bortkjøring av snø

Leverandøren skal sørge for opplasting og bortkjøring av snø ved behov eller når opplagret snø er til hinder for trafikk og/eller parkering. Ved behov skal oppdragsgiver også kunne bestille bortkjøring av snø til eksternt godkjent deponi fremskaffet av Leverandøren.

Opplasting og bortkjøring av snø vil honores pris pr. m³ (kubikkmeter), iht. Tilbudsskjema pkt. 1.2, og skal ikke inngå i fast sesongpris.

Leverandøren kan mellomlagre snø internt på eiendommene på angitte plasser, se kart for angitte deponeringsplasser. Ved slutten av brøyteperioden, senest innen 15. mai, skal eventuelle gjenværende stedlige deponier ved anleggene være fjernet/bortkjørt.

1.7 Sand

Leverandøren må selv fremskaffe nødvendige mengder sand til strøing.

1.8 Beredskap

Leverandøren skal ha tilstrekkelig beredskap og oversikt av de lokale vær og føreforhold, slik at oppdragsgiver ikke behøver å varsle om at arbeider må utføres. Dersom oppdragsgiver ønsker det, må entreprenøren kunne fremlegge oversikt over sin beredskapsordning.

Etter kontraktsinngåelse skal telefon-/vaktliste overleveres oppdragsgiveren.