

Krav til vintervedlikehold ved Geofysen (Langnesvegen 3, Tromsø)

1 Arbeidsbeskrivelse

1.1 Generelt

Det skal oppgis en totalpris pr sesong for utførelse av alle de arbeider dette tilbudet omfatter:

- snøbrøyting av parkering og vei foran inngangspartiet.
- sandstrøing av parkering og vei foran inngangspartiet.
- nedsetting og vedlikehold av brøytestikker.

Kontrakten skal også omfatte følgende arbeider, men disse skal honoreres som regningsarbeider og skal ikke prises inn i sesongpris:

- Bortkjøring av snø.
- Andre tilleggsarbeider innen alminnelig vinterskjøtsel.

Merk. Fast sesongarbeid ved Langnesveien 3 omfatter ikke feiing/kosting da underliggende dekke består av grus.

1.2 Standard

Veger og plasser skal ryddes i full bredde og det skal ryddes ned til fast grunn (dekke) eller til fast is eller snølag. Oppløst snø eller islag (slaps) må fjernes når forholdene tilsier det av hensyn til fremkommeligheten på vegen/plassen.

Merk. Langnesvegen 3 er en bolig. Brøyting skal utføres på en slik måte at det skal kunne parkere opptil tre biler på eiendommen.

Sandstrøing skal foretas når det er behov, dvs. gående, syklende skal kunne ferdes trygt. Veger, gangveger og plasser skal strøs i full bredde med tilstrekkelig mengde strøsand eller tilsvarende. Det skal kun benyttes strøsand eller singel, ikke subus og lignende.

Reparasjoner etter skader som er påført ifm. brøyting skal bekostes og utføres av Leverandøren. Eksempelvis skader på kantstein, plenområder, skilt osv. I overganger mot andre brøyteområder skal brøytingen utføres slik at kuler og groper ikke oppstår. Spesielt gjelder dette områder/grensesnitt mot kommunale veier.

Ved sesongavslutning skal leverandøren foreta vårrengjøring slik at områdene ser ryddig og presentable ut til vårsesongen. Vårrengjøring skal i tillegg til feiing og spyling av asfalterte arealer også innbefatte fjerning av den sand/grus som har havnet utenfor asfalterte arealer som en følge av vinterdelikeholdet. Plenområder der det er spredd strøsand på skal rengjøres/feies. Frist for vårrengjøring er senest 15. mai etter hver sesong.

1.3 Prioritering og tidspunkt for utførelse

Langnesvegen 3 benyttes som bolig, slik at det må være ryddet for snø/strødd alle dager ved behov, også helligdager.

Arbeidet må være utført innen:

Mandag-fredag	Kl. 07.30
Lørdag-søndag og helligdager	Kl. 09.00

1.3.1 Utløsende snømengde

Brøyting skal være igangsatt senest ved 10 cm.

Leverandøren er selv ansvarlig for at dette krav overholdes til enhver tid. Leverandøren er selv ansvarlig for å tilkalle ekstra mannskaper og maskiner for at dette krav skal opprettholdes.

Oppdragsgiver kan om nødvendig tilkalle ekstra mannskap på leverandørens regning hvis dette krav ikke overholdes.

Arbeidene skal utføres på en slik måte at det ikke blir til skade, til hinder eller ulempe for andre.

Oppdragsgiver må sørge for at kjøretøy og utførende personell syns godt. Bruk av markeringslys og synlighetsklær er påkrevd.

1.4 Brøytestikker

Leverandøren må selv holde materiellet og sørge for oppsetting der det anses nødvendig.

Leverandøren må også sørge for at oppsatte brøytestikker holdes vedlike gjennom sesongen.

Oppsatte brøytestikker skal fjernes hver vår. Det skal gjennomføres innsamling av ødelagte og utrangerte brøytestikker. Materialer og plastrester skal ikke etterlates i natur eller grøfter og skal leveres til godkjent mottak for forsvarlig avfallshåndtering.

1.5 Underliggende dekke

Leverandør skal i forkant av vedlikeholdsarbeidet orientere seg på områder hvor det skal utføres brøyting, og skal være bevisst på underliggende dekke og kanter og dets tilstand ved utførelse av vintervedlikeholdet.

1.6 Bortkjøring av snø

Ved behov skal oppdragsgiver kunne bestille bortkjøring av snø til eksternt godkjent deponi fremskaffet av Leverandøren. Dette vil honores pris pr. m³ (kubikkmeter), iht. Tilbudsskjema pkt. 1.2, og skal ikke inngå i fast sesongpris.

1.7 Sand

Leverandøren må selv fremskaffe nødvendige mengder sand til strøing.

1.8 Beredskap

Leverandøren skal ha tilstrekkelig beredskap og oversikt av de lokale vær og føreforhold, slik at oppdragsgiver ikke behøver å varsle om at arbeider må utføres. Dersom oppdragsgiver ønsker det, må entreprenøren kunne fremlegge oversikt over sin beredskapsordning.

Etter kontraktsinngåelse skal telefon-/vaktliste overleveres oppdragsgiveren.

