

Krav til vintervedlikehold

ved følgende eiendommer i Tromsø:

Eiendomsnr.	Navn på eiendom
14712	Politihuset i Tromsø
03574	Framsenteret i Tromsø

1 Arbeidsbeskrivelse

1.1 Generelt

Det skal oppgis en totalpris per sesong for utførelse av alle de arbeider dette tilbudet omfatter:

- snøbrøyting av veger, gangveger, plasser, rømningsveger, dører og porter som er mulig å komme til med maskiner.
- sandstrøing av veger, gangveger og plasser og foran alle inngangspartier.
- høvling av veger, gangveger og plasser.
- nedsetting og vedlikehold av brøytestikker.
- feiing/børsting av veger, gangveier og plasser ved endt sesong.
- Vårrengjøring av asfalterte og steinbelagte arealer (feiing og spyling) inklusive fjerning av grus/sand på tilliggende områder forårsaket av vintervedlikeholdet.

Kontrakten skal også omfatte følgende arbeider, men disse skal honoreres som regningsarbeider og skal ikke prises inn i sesongpris:

- Leverandøren skal sørge for opplasting og bortkjøring av snø til offentlig godkjent deponi når opplagret snø er til hinder for trafikk og/eller parkering. Denne tjenesten skal ikke være inkludert i sesongpris, men skal oppgis som pris pr. m³ (kubikkmeter). Dette skal gjennomføres samme dag som det brøytes, slik at det ikke deponeres snø på veier og parkeringsareal m.m.
- Andre tilleggsarbeider innen alminnelig vinterskjøtsel.

1.2 Standard

Veger og plasser skal ryddes i full bredde og det skal ryddes ned til fast grunn (dekke) eller til fast is eller snølag. Oppløst snø eller islag (slaps) må fjernes når forholdene tilsier det av hensyn til fremkommeligheten på vegen/plassen. Høvling skal være med som en del av anbudet og inngå i den totale prisen.

Sandstrøing skal foretas når det er behov, dvs. gående, syklende skal kunne ferdes trygt. Veger, gangveger og plasser skal strøs i full bredde med tilstrekkelig mengde strøsand eller tilsvarende. Det skal kun benyttes strøgrus (2-6 mm) eller singel, ikke subus og lignende.

Reparasjoner etter skader som er påført ifm. brøyting skal bekostes og utføres av Leverandøren. Eksempelvis skader på kantstein, plenområder, skilt osv. I overganger mot andre brøyteområder skal brøytingen utføres slik at kuler og groper ikke oppstår. Spesielt gjelder dette områder/grensesnitt mot kommunale veier.

Ved sesongavslutning skal leverandøren foreta vårrengjøring slik at områdene ser ryddig og presentable ut til vårsesongen. Vårrengjøring skal i tillegg til feiing og spyling av asfalterte arealer også innbefatte fjerning av den sand/grus som har havnet utenfor asfalterte arealer som en følge av vinterdelikelihoodet. Plenområder der det er spredd strøsand på skal rengjøres/feies. Frist for vårrengjøring er senest 15. mai etter hver sesong.

1.2.1 Utløsende snømengde

Brøyting skal være igangsatt senest ved 5 cm.

Leverandøren er selv ansvarlig for at dette krav overholdes til enhver tid. Høvling gjøres etter behov. Leverandøren er selv ansvarlig for å tilkalle ekstra mannskaper og maskiner for at dette krav skal opprettholdes.

Oppdragsgiver kan om nødvendig tilkalle ekstra mannskap på leverandørens regning hvis dette krav ikke overholdes.

Arbeidene skal utføres på en slik måte at det ikke blir til skade, til hinder eller ulempe for andre. Oppdragsgiver må sørge for at kjøretøy og utførende personell syns godt. Bruk av markeringslys og synlighetsklær er påkrevd.

1.3 Prioritering og tidspunkt for utførelse

Eiendommen er i døgndrift og det må være ryddet for snø/strødd alle dager ved behov, også helligdager. Veger, plasser, plattinger og gangarealer skal på hverdager være brøytet før kl. 07.00.

Fjerning av snø for sikt, blant annet foran skilt, skal utføres innen 1 døgn etter at området er ferdig brøytet.

1.4 Brøytestikker

Det skal oppsettes brøytestikker ved alle veger og plasser ved behov. Leverandøren skal selv merke de områder som skal brøytes med brøytestikker. Brøytestikker skal fjernes hver vår ifm. kosting/feiing av alle arealer. Det skal gjennomføres innsamling av ødelagte og utrangerte brøytestikker. Materialer og plastrester skal ikke etterlates i natur eller grøfter og skal leveres til godkjent mottak for forsvarlig avfallshåndtering.

Leverandøren må selv holde materiellet og sørge for oppsetting der det anses nødvendig. Leverandøren må også sørge for at oppsatte brøytestikker holdes vedlike gjennom sesongen.

1.5 Underliggende dekke

Leverandør skal i forkant av vedlikeholdsarbeidet orientere seg på områder hvor det skal utføres brøyting, og skal være bevisst på underliggende dekke og kanter og dets tilstand ved utførelse av vintervedlikeholdet.

På grusbelagte gårdsplasser skal grus rakes på plass etter brøyting.

1.6 Bortkjøring av snø

Leverandøren skal sørge for opplasting og bortkjøring av snø ved behov eller når opplagret snø er til hinder for trafikk og/eller parkering.

Ved behov skal oppdragsgiver kunne bestille bortkjøring av snø til eksternt godkjent deponi fremskaffet av Leverandøren. Dette vil honores pris pr. m³ (kubikkmeter), iht. Tilbudsskjema pkt. 1.2, og skal ikke inngå i fast sesongpris.

1.7 Sand

Leverandøren må selv fremskaffe nødvendige mengder sand til strøing. Det er strøkasse på eiendommene. Leverandør skal fylle strøkassen etter behov.

1.8 Beredskap

Leverandøren skal ha tilstrekkelig beredskap og oversikt av de lokale vær og føreforhold, slik at oppdragsgiver ikke behøver å varsle om at arbeider må utføres. Dersom oppdragsgiver ønsker det, må entreprenøren kunne fremlegge oversikt over sin beredskapsordning.

Etter kontraktsinngåelse skal telefon-/vaktliste overleveres oppdragsgiveren.