

Merknader

1) ID256A, ID267A, ID268A, ID269A, ID270A, ID271A og ID250A skal ha smekk-låskasse (8561 el.) Aperio H100 aktivert for åpning med kort fra 256 Åpen brukersonne, og kun aktiv dørvrider på motsatt side, langskilt.

2) ID267B, ID268B, ID269B, ID 270B og ID271B skal alle ha L vrider og blindskilt inn mot rom og L vrider og knappvrider mot 250 Korridor. De skal også leveres med låskasse UTEN smekk (565 el.)

3) Ingen ventilasjonskanaler må krysse vegger med 48dB krav. Der kanaler krysser skjørt over vegger med dører og 37dB krav må lydfelle plasseres helt inn til lydskjørt eller dobbel soundstop over underliggende vegger.


4) Det monteres 2 utvendige kjøle aggregat med til sammen 10 innvendige kjøleenheter montert i tak på følgende rom: 252, 253, 254, 256, 264, 267, 268, 269, 270 og 271.

5) For å effekten av kjølingen også ut i korridor 250, kan det med fordel lages overstrømningskanal med lydfelle inn til lydskjørt over vegg fra rom med kjøling og ut i korridor 250. Altså kun tilluft i rom med kjøling og avtrekk heller ute i korridor 250. Med umtak for åpen brukersonne 256, som IKKE skal ha noen overstrømning mot andre rom, men inn og avtrekk, inne i rommet.

6) 60x60 individuelt justerbare nye led lys i rom: 250, 267, 268, 269, 270, 271 og 256.

7) Elektrisk sluttstykke på dør ID269A og «låse opp» knapp for denne dør ved ansattes dør ID269B inne på 269.

8) Føliering: Det skal monteres tett frostfolie på alle glass inn mot åpen brukersonne 256. Det skal være folie mellom 800–1800mm fra gulvet. På dører skal det være 50mm rød horisontal stripe i topp og bunn av det folierte feltet, og i tillegg skal det være Nav logo midt på dører. I tillegg skal det over Nav logo være nummer med høyde 120–150mm på siden mot åpen brukersonne 256. 271: nr 1, 270: nr 2, 269: nr 3, 268: nr 4, 267: nr 5. Det skal også monteres folie på alle glass fra brukermøterom og ut mot korridor 250. Denne folien skal monteres mellom 800–1550mm fra gulvet, og det skal også her være rød stripe i topp og bunn av det folierte feltet på alle glass i dører. Dører skal ha samme nummer som annen dør i samme rom ut mot 250, men ingen Nav logo.

1	Ekstra brukermøterom, div justering og nummer			4/9-25	Ålgerthum	Ålgerthum	
Rev:	Revisjon gjelder:			Dato	Utlært av:	Godkjent av:	
Dato: 30/5-2025		Konstr./Tegner: Arne Gjerdum	Godkjent: Arne Gjerdum	Måsstokk: 1:100		<b>NAV Nordland</b>	
Prosjekt godkjenning: 		Trakt:	Standardkonfr:				

Plan 2. etg NAV Hadsel

Hadsel Rådhus

Sikrings tiltak