



HITRA KOMMUNE – Eiendom og drift

RETNINGSLINJER FOR BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD I HITRA KOMMUNE

Målsetting:

Målsettingen er at innbyggerne og brukere av kommunale veger og gater/plasser skal føle seg rimelig trygge på at alle kommunale veger (unntatt de roder som er overlatt drift til private veilag m.fl.) blir brøytet og strødd når det er behov for det. Brøyting og strøing av kjøreveg skal være godt nok driftet til at alle biler som er normalt utstyrt for vinterkjøring kommer seg fram.

Gangveger og fortau skal brøytes og strøs så godt at fotgjengere ikke velger å gå i vegbanen fordi denne er bedre brøytet/strødd. Brøyting og strøing for ferdsel til fots på skoleplasser, barnehager, torg og andre åpne areal utføres for gangsone i korteste ferdselsretning, og ikke hele arealet som er i bruk ellers i året.

Brøyting og strøing på parkeringsplasser skal utføres for maksimal utnyttelse av arealene. Store snøhauger bortkjøres for parkeringsplasser der det er stort parkeringsbehov, så som: Rådhusplassen, alle parkeringsplasser i Fillan sentrum og bak Helsetunet.

Det blir ikke prioritert brøyting og strøing i tilstrekkelig kvalitet for syklende da dette blir for kostnadskrevende med de budsjettmidler kommunen rår over.

Utsetting og opptak av brøytetikker utføres av kommunens personell.

Brøyting igangsettes:

- Ved **våt snø** igangsettes brøyting ved 6 cm i Fillan sentrumsområder og øvrige veger ved 8 cm
- Ved **tørr snø** igangsettes brøyting ved 8 cm i Fillan sentrumsområder og øvrige veger ved 10 cm

Strøing:

Behov for strøing vurderes av den enkelte entreprenør og i tvilstilfeller avtales nærmere med ansvarlig i kommunen. Ved sammenfallende behov blir brøyting prioritert foran strøing.

Dersom det er så glatt at dette er til vesentlig hinder for at normalt vinterutrustet biler ikke kan komme opp bakker, skal det strøs så snart framdrifta i brøytinga tillater det. Likedan vil det under særlige glatte forhold bli strødd stedvis for å bedre trafikksikkerheten. Eksempelvis framfor krysningspunkt for gangveger, i vegkryss, i vanskelige kurver og lignende.

På gang- og sykkelveier skal det strøs når det er så glatt at det er vanskelig å bruke vegen med vanlig fottøy for vinterbruk. Det skal strøs så snart framdrifta i brøytinga tillater dette. Ellers bør kvaliteten på vedlikeholdet av gang og sykkelveger ikke avvike fra kvaliteten på tilliggende veg. **De mest beferdede områder må prioriteres først, f.eks Fillan sentrum og gangsoner ved skole- og barnehager.**

Strøing på skoleplasser, barnehager, parkeringsplasser og åpne torg utføres i gang-linje mellom parkering og fram mot gangveg/bygning.

Prioritering ved brøyting og strøing:

I følgende prioriterte rekkefølge utføres brøyting og strøing:

- Alle kommunale veger (unntatt de roder som er overlatt drift til private veilag m.fl.)
- Gang- og sykkelveger
- Parkeringsplasser
- Samleveger
- Stikkveier
- Åpne torg o.l.

Tidspunkt for brøyting:

Gang- og sykkelveger og fortau skal være brøytet og/eller strødd før kl. 06.00. Mellom kl. 06.00. – 22.00. skal brøyting starte når snødybden er 6 cm ved våt snø og 8 cm ved tørr snø i Fillan sentrum. Øvrige gang- og sykkelveger brøytes ved 8 cm våt snø og 10 cm tørr snø.

Det bør normalt ikke brøytes mellom kl. 23.00. og 03.00. hvis snødybden ikke overstiger 8 cm ved våt snø og 10 cm ved tørr snø. Dette gjelder både veger, gangveger og plasser.

Ved spesielle store uforutsette snøfall må tiltakene vurderes i forhold til brukernes trygghet og krav til framkommelighet. Samme forhold gjelder ved utforutsett ising på veger og plasser.

Innbyggernes plikter:

Vær føre var og tilpass fart og opptreden i forhold til vær- og føreforhold. Brøyting og vintervedlikehold vil aldri kunne sikre oss mot vinterforhold og uheldige omstendigheter som følge avinterværet. Sørg for at egne gjerder og porter er synlig og godt merket.

Brøytekanter i privat vei eller innkjørsel må fjernes av eier/bruker.

Biler og andre kjøretøy må parkeres slik at brøyting og strøing ikke blir hindret. Kjøretøy som hindrer brøyting eller strøing kan bli tauet bort for eiers regning. Utstikkende greiner eller trær eller hekker må fjernes slik at brøyting eller strøing ikke blir hindret. Tømming av snø eller strøsand på offentlig veg er ikke tillatt.