








	Eks. vannledning
	Eks. spillvannsledning
	Eks. overvannsledning
	Eks. avløp felles
	Eks. VA-kum
	Eks. sluk
	Eks. slamavskiller
	Eks. Etna nett lavspent jord-/luftkabel
	Eks. Etna nett høyspent jord-/luftkabel
	Eks. Fiberkabel jordkabel
	Eks. Telenor kabel jord-/luftkabel
	Eiendomsgrenser

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
|  | Prosj. vannledning                |
|  | Prosj. spillvannsledning          |
|  | Prosj. pumpe spillvannsledning    |
|  | Prosj. overvannsledning           |
|  | Prosj. overvann/ plastring        |
|  | Prosj. pumpestasjon               |
|  | Prosj. kum                        |
|  | Prosj. sandfangsluk               |
|  | Prosj. avskjærende overvannsgrøft |
|  | Privat stikkledning               |
|  | Prosj. innstikkskum               |

## PROSJEKTERT NESTE FASE

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
|  | Proj. vannledning             |
|  | Proj. spillvannsledning       |
|  | Proj. pumpe spillvannsledning |
|  | Proj. overvannsledning        |
|  | Proj. pumpestasjon            |
|  | Proj. kum                     |
|  | Proj. sandfangsluk            |
- Kote 250, Statisk trykk er 3,4 bar

Tegningsnummer	Revisjon
H003	F01

## HENVISNINGER

1. Ved retningsforandring på selvfall uten kumpunkt skal det ikke benyttes større enn 30 graders langbend.
2. Stikkledninger føres innenfor torgbrense med innstikkskummer iht Søndre land kommune. VL føres i grøft fra nærmeste vannkum.
3. Ved helning over 20% skal det vurderes forankring på muffører. Det benyttes støpte forankringer på nedsiden av mufte på annehver rørlengde. Plastr beskyttes med svartpapp mot betong.

FORELØPIG 2026-04-29

F01	2026-05-12	For anskaffelse	PetTho	FrMKo	FrMKo
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent


Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

SØNDRE LAND KOMMUNE

1:500

## NYTT VA-ANLEGG PÅ FALL

### VA Oversikt K6 til K9 og K8 til K10

	Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon
	52105713	H003	F01