



Vedlegg - Plan for dokumentasjon

Generelt

Beskrivelse	Handling	Dato utsendt
Skiltplan og plan for sikring av anleggsområdet inkl. riggplass.	Entreprenøren oversender dokumentasjon innen anleggsarbeidets oppstart.	

Kunstgress

Beskrivelse	Handling	Dato utsendt
Dokumentasjon for mottatt kunstgress hos Re-Match	Oversendes innen overtakelse	
Nivellement/kotemåling for jevnhet og fallforhold for avrettet grusoverflate og ferdig utlagt kunstgress. Utføres med totalstasjon i 5 x 5 m nett eller ved droneoverflyving med kotenøyaktighet på + 4 mm. Dessuten utføres målingen av jevnhet med 3 m rettholt. Krav til jevnhet ± 10 mm. Byggherrens representant skal kunne være til stede under målingene.	Entreprenør utfører oppmåling før og etter utlegning av kunstgress	
FIFA Laboratorietest for tilbudt kunstgress system	Overleveres byggherren for godkjenning før installasjon av kunstgresssystemet starter	
Datablad/varedeklarasjoner for bestanddeler i kunstgresssystemet, lim, limstrimmel mv.	Entreprenør overleverer dokumentasjonen før installasjon, ref. kapittel 7 og 11 i beskrivelsen og fyller ut vedlagte egenkontrollskjema.	
Drift og vedlikeholdelsesveiledning for kunstgresssystem	Entreprenør overleverer dokumentasjon senest 14 dager før overlevering	
FIFA Field Test jf. Quality Program for Football Turf, Handbook of Requirements, October 2015 Edition, med rapport (FIFA Quality).	Entreprenør overleverer dokumentasjon 3-6 måneder etter kunstgressbanenes overlevering.	