

Drift og vedlikeholds manual til kunstgressbaner i Fredrikstad

Revidert 22.05.19

VEDLIKEHOLDSPLAN

	Uke 1	Uke 2	Uke 3	Uke 4	½ årlig	Årlig
Kosting	X	X	X	X		
Løsgjøring	X		X			
Overflaterens				X		
Søppelrydding*	X	X	X	X		
Kontroll av limskjøter**	X	X	X	X		
Kontroll av limskjøter***					X	
Dyprens						X
Dyprens****	Ved behov					
Kontroll av fri stråhøyde						X

*Idrettslagene har driftsavtale på søppelplukking 3 ganger per uke

**Limskjøter repareres fortløpende gjennom sesongen

***Limskjøter kontrolleres manuelt.

****Dyprens ved behov etter andre arrangementer.

MASKINER, UTSTYR OG DRIFTSMANNSKAP

- Kompaktraktorer (<2500kg, med plendekk)
 - John Deere 4720
- Utstyr:
 - Wiedenmann kost
 - Hammer HV320B harv
 - Redexim Speed-Clean
 - SMG TK1502 og Hørger SKU
- Eget kunstgresssteam som kun jobber med kunstgress i sommersesongen

HARV (MED PÅMONTERT KOST), HVER 2. UKE

-Løsgjøring av innfyll

-Kosting av kunstgress og innfyll

Hvordan

- Kompakttraktor med harv
- Hastighet 10 km/t
- Kjør primært på tvers av banen
- Aldri sving med harvepinnene nede
- Snu utenfor banedekket dersom mulig
- Børst alltid av granulat som har samlet seg på redskap etter avsluttet arbeid (inne på banen)

Hvorfor

- Grundig løsgjøring av granulat i dybden for å opprettholde banens mykhet, spillegenskaper og levetid
- Øker granulatens volum (ca. 2-3mm) noe som gir økt støtte til fibre

Frekvens

Hver 2. uke

KOST (4m), HVER UKE

-Kosting av kunstgress og innfyll

Hvordan

- Kompakttraktor med 4m kost
- Hastighet 10 km/t
- Kjør primært på langs av banen
- Snu utenfor banedekket dersom mulig
- Børst alltid av granulat som har samlet seg på redskap etter avsluttet arbeid (inne på banen)

Hvorfor

- Avretting av gummigranulat for en jevn overflate/ballrulle
- Bidrar til at fibrene løftes og holder seg stående

Frekvens

Hver 4. uke

OVERFLATERENSER, HVER 4. UKE

-Overflaterens av kunstgress og innfyll

-Lett løsgjøring av innfyll

-Kosting av kunstgress og innfyll

Hvordan

- Kompaktraktor med Redexim Speed-Clean overflaterenser eller lignende
- Hastighet 10 km/t
- Kjør på langs av banen
- Unngå å svinge med topprenseren nede
- Snu utenfor banedekket dersom mulig
- Beholdere tømmes i søppelkasse tilsluttet banen etter endt arbeid
- Børst alltid av granulat som har samlet seg på redskap etter avsluttet arbeid (inne på banen)

Hvorfor

- Fjerne mindre partikler og søppel fra overflaten av banedekket
- Avretting av gummigranulat for en jevn overflate/ballrulle
- Løsgjøring i det øvre sjiktet av banedekket for en mykere bane

Frekvens

Hver 4. uke

DYPRENS (ÅRLIG)

-Dyprens av innfyll

-Løsgjøring av innfyll

-Kosting av kunstgress og innfyll

Hvordan

- Kompakttraktor med Hørger SKU eller SMG TK1502
- Hastighet: 2-3 km/t
- Kjør på tvers av banen
- Aldri sving med dyprenseren nede
- Snu utenfor banedekket dersom mulig
- Banen med innfyll skal være tørr
- Børst alltid av granulat som har samlet seg på redskap etter avsluttet arbeid (inne på banen)

Hvorfor

- Fjerne finstoff og fremmedgjenstander i hele granulatens dybde

Frekvens

Årlig og ved behov etter andre arrangementer.