

Merknader

FORARBEIDER:

Landkar skal rengjøres etter prosess 84.62 eller 84.63. Forbehandling av underlag på landkar skal være etter mørtelleverandørens anbefalinger.

FORSKALINGSKRAVE:

Kraven bygges opp av et materiale som oppfyller kravene i prosessen 84.2 og ujevnheter tettes for mørtelpåstøp. Forskalingskraven fjernes før overbygningen plasseres.

MØRTELPÅSTØP:

Reparasjonsmørtel for horisontale flater. Klassifiseres etter NS-EN 1504-3 og oppfyllelse av klasse R4. Mørtelen skal være rasktherdende slik at den kan belastes etter minimum 2 timer. Mørtelen skal ha dokumentert egnethet for fryse/tine-vekslinger.

NEOPRENLAGER:


Neoprenlageret legges direkte på en glatt, avtrukket mørtelpute. Lageret skal monteres horisontalt.

L (lagerlengde): 5097 mm

B (lagerbredde): 250 mm

D (lagertykkelse): 25 mm

KRAV TIL LAGER:						
Tykkelse [mm]	Bredde [mm]	Maks. kraft (trykk) [kNm]	Trykkstivhet [kN/mm/m]	Skjærstivhet [kN/mm/m]	Skjærdeformasjon [mm]	Grense for rotasjon [rad]
25	250	1000	550	9.0	13	0.022

01	Til teknisk godkjenning			LSB	ILA	RSP	25.03.2026
Rev.	Revisjonen gjelder			Utarb	Kontr	Godkjent	Dato
 Trøndelag fylkeskommune Trööndelagen fylkhentjölte				Tegningsdato		13.02.2026	
				Bestiller		Ane Marte Olmb	
				Produsert for		Trööndelag fylkeskommune	
				Produsert av		AFRY	
				Prosjektnummer		D0262390	
				Prosjektfasenummer			
				Arkivreferanse			
50-0314 Fössbrua Lagerplan Konkurransegrunnlag				Målestokk A1-format		Som angitt	
				Byggeværksnummer		50-0314	
				Koordinatsystem		EUREF89 NTM9, NN2000	
Utarbeidet av		Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv		Tegningsnummer / revisjonsbokstav	
LSB		ILA	RSP	T:\D0262390		K109	
						01	