



Pos	Beskrivelse	DIM	Antall	Byggegh. mm	Merknader
<b>Vannkum V3</b>					
<b>Armatur</b>					
1	Flense t-rør m/brannventilavstikker og forankringsører	DN110	1		
2	Sluseventil	DN100	1		
3	PE-krage med løslens PE100 SDR11	DN100	1		m/påsveiset 1,2 m rør
4	Mellomring m/2" albue, kuleventil og lufteventil	DN100	1		
	Standard brannventil med beskyttelseshette	DN100	1		
5	Blindflens	DN100	1		For 2 stk. stikkledninger VL32 PE100 SDR11
	Inkludert nødvendige bolter/pakninger/fittings				Gjelder alle deler
<b>Alle rørdeler i PN10</b>					
<b>Betongkum</b>					
	NS Kumlokk, selvlåsende, pakning, tette spetthull	650	1		
	NS Flytende ramme	650	1		Boltes fast i kjegla
	Avslutningsring i resirkulert materiale	650	1	50	
	Kjegle	DN1600/650	1	1000	
	Kumring m/bunn og forankring type Bjønn	DN 1600	1	1000	Forankring dimensjonert for et prøvetrykk på 15 bar
	combipakning	110	1		
	AR-pakning	110	1		
	Stige 4 trinn		1		festes oppe og nede

Tegningsnummer:  
**HK -- 003**

Revisjon:  
**A-01**

Rev.	Revisjon gjelder	Rev.dato	Utarb.	Kontr.
-	-	-	-	-

Prosjekt  
**Vannledning Vean**

Oppdragsgiver  
**Aure kommune**

Oppdragsleder:  
**asplan viak**

Prosjektfase  
**Tilbudstegning**

Dato 18.05.2026	Oppdragsnr 644263-01	Koordinatsystem UTM32	Høydereferanse NN2000
Utarbeidet av AIO	Kontrollert av OL	Godkjent av AIO	Målestokk 1:20
Format A2			

Kumtegning  
Vannkum V3

Tegningsnummer  
**HK**  
Fag Type

**003**  
Løpenr.

Revisjon  
**A-01**