



KYSTVERKET

ASPLAN VIAK AS
NØISOMHEDVEGEN 13D, 6416 MOLDE
6416 MOLDE

Deres ref.:
Anders Iversen
Orten

Vår ref.:
2024/4998-19

Arkiv nr.:

Saksbehandler:
Tanya Boye Worsley

Dato:
06.02.2026

Vedtak - tillatelse til etablering av vannledninger i sjø - Klakken - Vean - Festbugen - Aure kommune - Møre og Romsdal fylke

Kystverket viser til søknad fra Asplan Viak AS (heretter kalt søker) av 11. november 2024 om tillatelse til etablering av vannledninger i sjø i Aure kommune, fra Klakken til Vean og fra Vean til Festbugen. Vi viser også til e-post av 14. januar 2026 med informasjon om gjennomført marinarkeologisk registrering og avklaring med kulturminnevernmyndigheter, og tilleggsopplysninger mottatt 22. januar 2026 og 4. februar 2026.

Kystverket har kommet frem til at søknaden kan godkjennes.

Vedtak

Med hjemmel i havne- og farvannsloven § 14 gir vi tillatelse til etablering av vannledninger i sjø fra Klakken til Vean og fra Vean til Festbugen, i Aure kommune.

Tillatelsen gis på følgende vilkår, jf. havne- og farvannsloven § 16:

1. Tiltaket skal utføres som beskrevet i denne tillatelsen og vist i kartutsnittet.
2. Vannledningene skal etableres slik at de følger bunntopografien uten heng, og legges forsvarlig slik at de ikke forandrer leie eller flyter opp. Eventuelle fester og søkker skal ha en heftfri utforming.
3. Arbeidet skal utføres på en måte som skjærer og begrenser påvirkning på natur, miljø og marint liv, slik som partikkeloppvirvling/-spredning mv.
4. Arbeidet skal utføres utenom torskens gyteperiode.
5. Arbeidet skal utføres på en måte som er til minst mulig ulempe for sjøtrafikken i området.
6. Deltakende fartøy skal føre reglementerte navigasjonssignaler og være utstyrt med kommunikasjonsutstyr for å kunne kontakte andre fartøy og opplyse om pågående arbeider.
7. Tiltakshaver skal sende inn P-melding før oppstart av arbeidet med å etablere tiltaket, herunder informasjonstekst, posisjon, oppstartstidspunkt og forventet ferdigstillelse til efs@kartverket.no Informasjon om tiltaket må sendes til Efs i god

Avdelinga for hav- og kystforvaltning

Sentral postadresse: Kystverket
Postboks 1502
6025 ÅLESUND

Telefon: +47 07847

Internett: www.kystverket.no
E-post: post@kystverket.no

For besøksadresse se www.kystverket.no

Bankgiro: 7694 05 06766

Org.nr.: NO 874 783 242

Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson

-

-



Parter og andre interessenter har hatt anledning til å uttale seg om saken jf. forvaltningsloven § 16. Søknaden med relevant informasjon ble sendt til uttalelse med fire ukers høringsfrist. Kystverket har mottatt uttalelser og disse oppsummeres kort her:

Statsforvalteren i Møre og Romsdal, brev av 5. desember 2024

Statsforvalteren kjenner ikke til naturverdier eller andre allmenne interesser som kan bli skadelidende som følge av tiltaket, og har ikke merknader til søknaden.

Møre og Romsdal fylkeskommune, brev av 8. desember 2024

Fylkeskommunens avdeling for samferdsel minner om at tiltak langs fylkesveinettet i forbindelse med tiltaket, vil kreve tillatelse fra fylkeskommunen.

Fiskeridirektoratet, brev av 10. desember 2024

Det er registrert et regionalt viktig gytefelt for kysttorsk i det aktuelle området. Torsken gyter i perioden fra og med månedsskiftet februar/mars til og med mai, og yngelen svømmer ned til bunn og vokser opp i grunne områder i nærheten av gytefeltet i perioden juni til juli. I dette tidsrommet er yngelen ekstra utsatt for ytre påvirkninger, og er spesielt sårbare for finpartikulært materiale. HI anbefaler generelt at tiltak som skal gjøres i eller i umiddelbar nærhet til gytefelt i størst mulig grad legges utenom gyteperioden for fisken.

Fiskeridirektoratet anser ikke at tiltaket vil komme i konflikt med fiskeriinteresser i området. Ledningen bør i så stor grad som mulig følge bunntopografien, og ikke ha frie heng i vannmassene. Ledningen må utformes slik at risikoen for at fiskeredsaker kan hefte i den er minst mulig. Vi ber om at tiltaket gjennomføres på en skånsom måte slik at omkringliggende miljø påvirkes i så liten negativ grad som mulig. Ideelt sett bør særlig inngripende/omfattende/støyende arbeider utføres i høst- /vinterhalvåret, når livet i sjøen er mest i ro. Vi ber om at anleggsperioden legges utenom den mest aktive gyteperioden for kysttorsk, 1. februar – 31. mai.

Møre og Romsdal fylkeskommune, brev av 19. desember 2024

Fylkeskommunens avdeling for kulturminnevern viser til at det er registrert kulturminner ved Klakken og Veian. Det vurderes at det er potensiale for konflikt mellom tiltaket og automatisk fredete kulturminner og det stilles krav om registrering av området.

NTNU Vitenskapsmuseet Institutt for arkeologi og kulturhistorie, brev av 8. januar 2025

NTNU Vitenskapsmuseet har arkivinformasjon om flere havnelokaliteter i nærområdet, noe som vitner om stor maritim aktivitet opp gjennom historien, og vurderer derfor at potensialet for kulturminner under vann som er fredet eller vernet av kulturminneloven §§ 4 eller 14 er til stede i tiltaksområdet. Det vil derfor være nødvendig å gjennomføre en marinarkeologisk registreringsundersøkelse langs traséene for de planlagte vannledningene, med den hensikt å avklare forholdet til kulturminner under vann.

NTNU Vitenskapsmuseet Institutt for arkeologi og kulturhistorie, brev av 23. september 2025

NTNU Vitenskapsmuseet gjennomførte 17. september 2025 en varslet marinarkeologisk registreringsundersøkelse av trasé for planlagt legging av sjøledning på strekningen Klakken - Veian - Festbugen i Aure kommune. Hensikten med undersøkelsen er å avklare hvorvidt det aktuelle inngrepet i sjø kan komme i konflikt med kulturminner under vann som er fredet eller vernet av kulturminneloven §§ 4 eller 14.

Undersøkelsen ble gjennomført ved bruk av sidesøkende sonar. Det ble ikke påvist kulturminner på sjøbunnen langs traséen, heller ikke anomalier som kan representere slike.

NTNU Vitenskapsmuseet har dermed ingen anmerkninger til tiltaket slik det foreligger, men minner om meldeplikten. Dette innebærer at dersom det under arbeidet oppdages kulturhistorisk materiale under vann som kan være vernet eller fredet etter loven (keramikk, glass, vrakdeler, etc. eldre enn 100 år), må arbeidet straks stanses og NTNU Vitenskapsmuseet eller Møre og Romsdal fylkeskommune varsles omgående, jf. kulturminneloven §14 tredje ledd. Tiltakshaver plikter å underrette den som skal utføre arbeidene om dette, men står også selv ansvarlig for at det blir overholdt.

Aure kommune, e-post av 4. februar 2026

Vurderingene som er gjort av Asplan Viak omfatter forholdene til legging av vannledning i gyteområde for fisk og påvirkning på fisk og gyting. Disse vurderingene fremstår som faglig gode vurderinger, og vurderes som tilfredsstillende i forhold til kravet om kunnskapsinnhenting i sjøområdeplanenes bestemmelser §4.4. Utlegging av vannledning som planlagt vurderes til å falle inn under bestemmelsenes §3.1 siste ledd, og det vurderes derfor til ikke å være behov for dispensasjon fra sjøområdeplanen for tiltaket. Det forutsettes at de avbøtende tiltak som er nevnt i e-posten blir fulgt opp i det videre arbeidet med legging av vannledningen.»

2. Kystverkets vurdering av saken

Etter Kystverkets vurdering kan omsøkte tiltak *“påvirke sikkerheten, ferdselen eller forsvars- og beredskapsinteresser i farvannet”* og krever derfor tillatelse etter havne- og farvannsloven § 14. Som tiltak regnes innretninger, naturinngrep og aktivitet jf. første ledd andre punktum. Etter havne- og farvannsloven § 14 andre ledd og Samferdselsdepartementets delegering er Kystverket tillatelsesmyndighet i saken.

Tillatelser etter havne- og farvannsloven § 14 kan ikke gis i strid med vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven jf. havne- og farvannsloven § 14 fjerde ledd. Aure kommune har vurdert at tiltaket ikke er i strid med plan, jf. e-post av 4.februar 2026.

Sjøtransportinteresser

Søknaden gjelder etablering av kommunale vannledninger i sjø fra Klakken til Veian og fra Veian til Festbugen. Tiltaket ligger i bileden *Torsetsundet – Dromnessundet*, farlednummer 2495. Farvannet trafikkeres blant annet av næringsfartøy som Kystekspresen, fiskebåter og lastefartøy. Trafikktall fra Kystdatahuset viser 200 - 300 passeringer i året av fartøy med AIS-transponder.

Vannledningene vil ligge på sjøbunnen og ved behov bli sikret med steinkurvadrasser ned til 2-3 m dybde. Kystverket vurderer at de i liten grad vil utgjøre noen ulempe for sjøfarende når de er etablert.

Av hensyn til sikkerheten og ferdselen i farvann settes det vilkår om at vannledningene skal ligge på sjøbunnen og legges slik at de ikke forandrer leie eller flyter opp. Eventuelle fester, lodd mv. skal ha en heftefri utforming.

Av hensyn til sikkerhet og for å holde sjøkartet oppdatert, settes det vilkår om at koordinater for vannledningene må sendes til Kartverket for inntegning i sjøkart når vannledningene er lagt ut.

Utlekking av vannledningene

Utlekking av vannledningene er anslått til å ta en dag og kan medføre ulemper for sjøtrafikken mens arbeidet pågår.

Av hensyn til sikkerhet og fremkommelighet i farvannet, settes det vilkår om at arbeidet skal meldes inn og varsles gjennom Etterretninger for sjøfarende (Efs). Det settes også vilkår om at utlegging av vannledningene gjennomføres på en måte som er til minst mulig ulempe for sjøtrafikken. Videre skal deltakende fartøy føre reglementerte navigasjonssignaler, og være utstyrt med kommunikasjonsutstyr (som VHF) for å kunne kontakte andre fartøy og opplyse om pågående arbeider.

Farvannsskilt

Det er ikke søkt om tillatelse til å etablere farvannsskilt ved vannledningenes landtak.

I dette tilfellet vil ikke Kystverket pålegge tiltakshaver å etablere farvannsskilt ved vannledningenes landtak. Dersom tiltakshaver vurderer at det er behov for å beskytte tiltakets landtak med farvannsskilt er dette søknadspliktig etter havne- og farvannsloven § 10.

Fiskeriinteresser

Det er registrert et regionalt viktig gytefelt for torsk i det aktuelle området.

Søker har vurdert at vannledningene har lite fysisk fotavtrykk og vil ikke endre habitatsstrukturer eller gyteresultat, men at utlegging av vannledningene kan påvirke gyteresultat dersom arbeidet utføres i gyteperioden. Søker skriver at følgende avbøtende tiltak vil iverksatt:

- Arbeidet gjennomføres uten graving, mudring eller nedspyling
- Vannledningene legges direkte på sjøbunnen
- Eventuell sikring skjer med steinkurvadrass
- Arbeidet utføres utenom torskens gyteperiode (januar-april)

Fiskeridirektoratet skiver i sin høringsuttalelse at de vurderer at vannledningene ikke vil komme i konflikt med fiskeriinteresser i området, men ber om at anleggsarbeidet legges utenom den mest aktive gyteperioden for kysttorsk, 1. februar – 31. mai.

Av hensyn til natur, miljø og marint liv settes det vilkår om at utlegging av vannledningene mv. skal gjennomføres på en skånsom måte, og at arbeidet utføres utenom torskens gyteperiode.

Kulturminner

Det er gjennomført marinarkeologisk registrering i det aktuelle området, jf. krav fra Møre og Romsdal fylkeskommune og NTNU Vitenskapsmuseet Institutt for arkeologi og kulturhistorie.

Det ble ikke påvist kulturminner på sjøbunnen langs traséen, heller ikke anomalier som kan representere slike. Forhold til kulturminnevern er dermed avklart.

Det minnes om meldeplikten ved funn av kulturhistorisk materiale.

Naturmangfoldloven

Prinsippene i naturmangfoldloven (nml) skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, jf. nml § 7. I vurderingen etter naturmangfoldloven, jf. §§ 8-12, har vi utført søk i Miljødirektoratets Naturbase og Artsdatabanken. Det er ikke avdekket registreringer av betydning for saken.

Etter vår vurdering foreligger det tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldet og virkninger på naturmangfoldet. «Føre-var-prinsippet» får dermed ikke anvendelse, jf. naturmangfoldloven § 9. Tiltaket innebærer relativt små inngrep i naturen, og det ansees som lav risiko for alvorlig eller irreversibel skade. Tiltaket vil derfor ikke få store konsekvenser i forhold til samlet belastning, jf. nml. § 10. Av samme grunn vil kostnaden ved tiltaket minimal, jf. nml § 11. Arbeider må iht. nml. § 12 utføres med miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder.

Det er viktig at utlegging av vannledningene mv. gjennomføres på en måte som skjermer og begrenser mulige negative virkninger for natur, miljø og maritimt liv, og det settes derfor vilkår om dette.

Vannforskriften

I denne saken er også Forskrift om rammer for vannforvaltningen av 12. desember 2006 nr. 1446 § 12 aktuell. Denne bestemmelsen skal tas med i vurderingen når det skal fattes enkeltvedtak om ny aktivitet eller nye inngrep i en vannforekomst som kan føre til at miljømålene i forskriften ikke nås, eller at tilstanden forringes.

Tiltaksområdet er lokalisert i kystvannsforekomsten *Gjerdsvika*, som i vannforvaltningsdatabasen Vann-nett pr. vedtaksdato er klassifisert med «god» økologisk tilstand og «ikke klassifisert» kjemisk tilstand, og med miljømål om «god» økologisk tilstand og «god» kjemisk tilstand¹.

Vi viser til Vann-nett for hvilke registrerte parametere som er med i tilstandsklassifiseringen, og eventuelle vurderinger. Basert på det som kommer frem av søknaden er Kystverkets vurdering at det ikke foreligger grunnlag for å si at tiltaket vil ha noen negativ betydning for miljømålene i vannforskriften §§ 4 til 7 eller forringe miljøtilstanden i vannforekomsten.

3. Konklusjon

På bakgrunn av vurderingene ovenfor har vi kommet til at vi kan gi tillatelse til søknaden om etablering av vannledninger fra Klakken til Veian og fra Veian i Festbugen i Aure kommune.

Det fremgår av havne- og farvannsloven § 16 siste ledd at tillatelsen faller bort hvis arbeidet med tiltaket ikke er satt i gang innen tre år etter at tillatelsen ble gitt. Det samme gjelder hvis arbeidet med tiltaket blir innstilt i mer enn to år. Kystverket kan forlenge fristen én gang med inntil tre år.

Vedtaket med vilkår finner du fremst i dette brevet.

4. Rett til å klage

Dette er et enkeltvedtak som søkeren og andre med rettslig klageinteresse kan klage på innen 3 – tre – uker etter at dette brevet er kommet frem. Se vedlagte *Orientering om klageadgang*.

Muligheten til å klage må være benyttet før søksmål om gyldigheten av vedtaket eller krav om erstatning som følge av vedtaket reises, jf. forvaltningsloven § 27b. Søksmål kan likevel reises når det er gått seks måneder fra klage første gang ble framsatt, og det ikke skyldes forsømmelse fra klagerens side at klageinstansens avgjørelse ikke foreligger.

¹ <https://vann-nett.no/waterbodies/0320020100-C/factsheet/summary>

Vi presiserer at vedtaket er basert på reglene i havne- og farvannsloven og ikke annet lov- og regelverk. For eksempel kan tiltaket være søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, og det må tiltakshaver selv undersøke med kommunen. Videre må forholdet til kulturminnelovgivning og forurensningsloven avklares med vedkommende myndighet.

Havne- og farvannsloven regulerer ikke nabo- eller eiendomsforhold. Slike forhold er derfor ikke vurdert i forbindelse med dette vedtaket. Søkeren må selv innhente nødvendig samtykke fra grunneiere og andre rettighetshavere. Kystverket har ikke ansvar for å følge opp dette. Privatrettslige tvister mellom partene avgjøres enten gjennom avtale eller av domstolene.

Med hilsen

Ruben Alseth
avdelingsleder

Tanya Boye Worsley
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Eksterne kopimottakere:

Aure kommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Statsforvalteren i Møre og Romsdal
Fiskeridirektoratet

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE
UNIVERSITET NTNU

Postboks 134	6690	AURE
Postboks 2500	6404	MOLDE
Postboks 2520	6404	MOLDE
Postboks 185	5804	BERGEN
Sentrum		
Høgskoleringen 1	7034	TRONDHEIM

Vedlegg: Orientering om klageadgang

ORIENTERING OM KLAGEADGANG

KLAGEORGAN

Enkeltvedtak fattet av Kystverket kan påklages til Nærings- og fiskeridepartementet, jf. forvaltningsloven § 28.

Klagen skal sendes til Kystverket per e-post til post@kystverket.no eller per post til Kystverket, Postboks 1502, 6025 ÅLESUND.

KLAGEFRIST

Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom frem, jf. forvaltningsloven § 29. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Dersom klagen kommer for sent, kan Kystverket se bort fra klagen. Det kan søkes om å få forlenget fristen, men da må man oppgi årsaken til dette, jf. forvaltningsloven §§ 29 og 31.

KLAGENS INNHOLD

Klagen må inneholde følgende, jf. forvaltningsloven § 32:

- hvilket vedtak det klages over
- den eller de endringer som ønskes
- eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen

I tillegg bør man nevne de grunner klagen støtter seg til. Klagen må undertegnes.

UTSETTING AV GJENNOMFØRING AV VEDTAKET

Selv om det er klageadgang på et vedtak, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Førsteinstansen, klageinstansen eller annet overordnet organ, kan beslutte at vedtak likevel ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42. Man kan søke om å få utsatt gjennomføringen av et vedtak til klagefristen er ute eller til klagen er avgjort (søke om oppsettende virkning av klagen), jf. forvaltningsloven § 42. Begrunnet søknad sendes til den etaten som er førsteinstans for vedtaket. En avgjørelse om oppsettende virkning kan ikke påklages.

RETT TIL Å SE SAKSDOKUMENTENE OG TIL Å KREVE VEILEDNING

Med visse begrensninger har en part rett til å se dokumentene i saken, jf. forvaltningsloven §§ 18 og 19. Parten må i tilfelle ta kontakt med Kystverket. Man vil da få nærmere veiledning om adgangen til å klage, om fremgangsmåten og reglene om saksbehandlingen.

KOSTNADER VED KLAGESAKEN

En part kan kreve dekning for vesentlige kostnader i forbindelse med klagesaken, jf. forvaltningsloven § 36. Forutsetningen er da vanligvis at det organet som traff det opprinnelige vedtaket har gjort en feil slik at vedtaket blir endret.

Det kan også søkes om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om fritt rettsråd. Vanligvis gjelder visse inntekts- og formuesgrenser. Klageinstansen eller partens advokat kan gi nærmere opplysninger om dette.

KLAGE TIL SIVILOMBUDET

Hvis man mener å ha vært utsatt for urett fra den offentlige forvaltnings side, kan man klage til Stortingets ombud for forvaltningen (Sivilombudet). Sivilombudet kan ikke selv endre vedtaket, men kan gi sin vurdering av hvordan den offentlige forvaltning har behandlet saken, og om det er gjort eventuelle feil eller forsømmelser.