

Kravspesifikasjon - digital storskjerm for Galleriet utendørs for Akershus Kollektivterminaler FKF

Anskaffelsen gjelder kjøp av digital storskjerm inklusive montering på vegg, Galleri Oslo ved cafe Fiasco der det i dag henger banner tilhørende Oslo Bussterminal.

Omfang på oppdraget/leveransen:


Levering av digital LED storskjerm;

- Monteres på vegg hvor trespiler fjernes for aktuelle område LED skal monteres på. Spilene bør gå så nærme kant av LED som mulig for best mulig integrasjon, se vedlagt vegg der banner skal byttes ut med LED skjerm.
- Ramme i aluminium monteres rundt, som også kan fungere som dekke for eventuelt område der LED ikke er aktiv.
- Skal deles opp i 3 skjermer hvor venstre og høyre skjerm skal ha 112,5cm x 200cm, og midterste skjerm 125 x200cm, se vedlagt bilde over totale mål og pixler pr skjerm.

Vedlagt bilde av aktuelle banner der ny LED skjerm skal monteres. Fjerne trespiler og montere direkte på vegg så nær eksisterende trespiler som mulig.



Oppdeling og mål av aktuelle LED skjerm som ønskes:



Kravspesifikasjon:

1. IP 65 standard knyttet til støv og vann
2. 1,6 mm pixelpitch eller lavere
3. Minimum 3000nits kalibrert
4. Lyssensor med automatisk justering av lys når det er mørkt ute
5. Størrelsen på skjermen er 350x 200cm (B x H), og total oppløsning vil være 1400 x 800 pixler ved 2,5mm pixel pitch.
6. LED-Controller(pc), som har 3stk HDMI innganger, som kan settes opp som Picture By Picture. Bilde størrelsene kan defineres valgfritt, men med høyre og venstre bilde i 9:16 format vil oppløsningen være 450x800 pixler for disse. Det midterste bilde vil da ha en oppløsning på 500x800 pixler. Midtre del skal vise avgangstider samt egenreklame for Hotel Plaza. AKT sørger for fast fibertilkobling. Playere, og modem leveres av underleverandør til egen visning.
7. Garanti og forventet levetid spesifiseres for aktuelle skjerm/LED.
8. Leveringstid må oppgis