

Resolve AS
Frode Johansen

Nemko Norlab AS
Org. nr.: NO 953 018 144 MVA
Postboks 611
NO-8607 Mo i Rana
www.nemkonorlab.no

Tlf: (+47) 404 84 100

Ordrenr: 1186017
Ankomststed: Mo i Rana
Antall prøver: 2
Bestillingsnr: 330719

ANALYSERAPPORT

Asbest. Slagen Bo- og Servicesenter

Asbest:

Preparering og analyse er utført etter kriterier som er beskrevet i ISO 22262-1:2012 (materialprøver) og «Forskrift om utførelse av arbeid». Undersøkelsen er gjort i elektronmikroskop (SEM) med energidispersivt spektrometer (EDS).

Med asbest menes de fibrøse, krystallinske silikatmineralene krysotil (hvit asbest), krokidolitt, (blå asbest), amosit (brun asbest) antofyllittasbest, tremolittasbest og aktinolitbasbest.

Med asbestfiber menes fibre med lengde $\geq 5 \mu\text{m}$, diam. $\leq 3 \mu\text{m}$ og forholdet lengde/bredde er minst 3:1.

Med asbeststøv menes svevende asbestfibre eller avsatte asbestfibre som kan bli svevende i arbeidsmiljøet.

Prøvenr.: 1186017-001	Prøvetype: Asbest	Dato: 28.01.26	Prøvemerkning: P1 - Utvendige veggplater	Prøvetaker: Oppdragsgiver	Mottaksdato: 28.01.26
Analyse/Parameter		Resultat	Analysedato	Metodbeskrivelse	
Asbest		Krysotilasbest	30.01.26	ISO 22262-1:2012 a)	
Prøvenr.: 1186017-002	Prøvetype: Asbest	Dato: 28.01.26	Prøvemerkning: P2 - Papp under tak	Prøvetaker: Oppdragsgiver	Mottaksdato: 28.01.26
Analyse/Parameter		Resultat	Analysedato	Metodbeskrivelse	
Asbest		Ikke registrert asbest	30.01.26	ISO 22262-1:2012 a)	

Utførende laboratorium:

a) Nemko Norlab AS (Mo i Rana), Halvor Heyerdalsvei 50, 8626 Mo i Rana. ISO/IEC 17025:2017, TEST 032)

Generelt:

For materialer som inneholder asbest gjelder følgende:

Avfallsstoffnr.: 7250, EAL-kode 170601 (isolasjon) / 170605 (byggematerialer).

Angitt måleusikkerhet er beregnet med dekningsfaktor $k=2$. Ved intervallangivelse viser det høyeste tallet usikkerheten nært rapporteringsgrensen. For nærmere informasjon gjeldende usikkerhet, vennligst ta kontakt. Nemko Norlab er akkreditert med test nr. 032. Hvilke analyser som inngår i akkrediteringen fremkommer i rapporten, *) = Ikke akkreditert, mod = modifisert standard, n.d. = Ikke påvist

Resultater gjelder utelukkende de prøvede objekt(er). Dersom laboratoriet ikke er ansvarlig for prøvetaking og/eller prøveuttak, gjelder resultatet slik de prøvede objekt(er) ble mottatt. Rapporten skal ikke gjengis i utdrag uten vår skriftlige godkjenning. Selve rapporten representerer eller inneholder ingen produkt- eller driftsgodkjenning. Rapporteres i henhold til Nemko Norlabs standard leveringsbetingelser dersom ikke annet er avtalt. Se www.nemkonorlab.no for disse betingelser.

Rapportert av:

Overingeniør
Ørjan Jamtli