

Spilevegger i heltre Ask, skal ha robust utførelse.  
 Det stilles strenge krav til skjøter og hjørner. Avskalling og ujevn kant aksepteres ikke.  
 Skjøter fugeforsegles med silikon. Se planløsning på de aktuelle steder.  
 Spilevegg skal forankres i himling, vegg og gulv. Spilevegg fuges mot alle tilstøtende hjørner. Fuging tilhører snekkerleveranse.  
 Spiler kråstilles for å oppnå god sikt fra ekspedisjon, avstand mellom spiller må bearbeides videre i detaljfase  
 Må være oppmerksom på at avstand ikke er stor for at barn kan sette fast hode i åpningene.

**Spesifikasjon overflater:**  
Overflater skal være lette å rengjøre/vedlikeholde og må tåle kjemikalier og desinfiserende midler.

01