

# Varslings – og klareringsrutiner for vekter og entreprenør i forbindelse med arbeid på og i nærheten av helikopterlandingsplass – Tromsø kommunale legevakt

## Bakgrunn:

Tromsø kommune skal oppgradere legevakten med byggearbeid gjennom hele 2026.

Arbeidet utføres av xx (Entreprenør) i perioden xx – xx.

## Definisjon:

Vekter UNN tel: 77626170, ansvarlig vekter.

LA UNN, koordinerer helikoptertrafikk til fra helipad UNN

Entreprenør legevakt, xxx ved xxx tel: xxx

Kontaktperson prosjekt Tromsø kommune xxx tel: xxx

NLA, Norsk luftambulans som er helikopteroperatør med base UNN Breivika.

Område: Helipad med omliggende anleggsområde på Sør, øst og nordsiden.

Se tegning i vedlegg: *Klarering/Sikring av området.*

## Klarert område / sjekk:

Området på landingsplass og byggeplass på utsiden av helipad er ryddig, ingen løse gjenstander, kraner senket, landingsplass uten hindre.

*Se vedlegg: Klarering/Sikring av området.*

## Ansvar:

LA er ansvarlig for varsling av take-off og landing så tidlig som mulig til vekter.

Vekter er ansvarlig for å varsle entreprenør så raskt som mulig etter melding fra LA, samt straks påse at det iverksettes tiltak (rydding/ inspeksjon) av helipad og området rundt. Vekter er ansvarlig for kommunikasjon mellom LA, entreprenør og pilot/ fartøysjef NLA.

Entreprenør er ansvarlig for å være tilgjengelig for vekter på telefon med en BAS som er på stedet og snakker og forstår flytende norsk, varsle ved oppstart og avslutning av daglig arbeid, samt å ha det ryddig på byggeområdet rundt helipad og kunne rydde og rigge ned på kort varsel.

## Daglig gjennomføring:

### **Entreprenør.**

Arbeidsområdet sperres av, og ev. porter holdes stengt når det ikke er trafikk ut og inn.

Entreprenør skal hele tiden holde området ryddig, uten unødvendige utsyr og søppel liggende, de skal kunne rydde opp i arbeidsområdet området på kort tid med avgang og landing. Området skal være ryddig, uten unødvendige løse gjenstander av utstyr.

- Det skal ikke være løst avfall, alt avfall skal samles opp og oppbevares forsvarlig
- Det skal ikke være åpne søppelkonteinere på området.
- Området skal kunne ryddes og klargjøres for take-off og ladning på kortest mulig tid.

### Daglige rutiner.

- Entreprenør melder fra til ansvarlig Vekter UNN ved oppstart og avslutning av arbeidet.
- Entreprenør melder til vekter ved matpauser o.l.
- Entreprenør melder til vekter ved ekstraordinære hendelser.
  - Melder til vekter på tlf. 776 26 170
- Entreprenør rydder arbeidsområdet ved avslutning av arbeidsdagen.
- Entreprenør rydder arbeidsområdet ved pauser i arbeidet.

### Vekter UNN.

- Vekter får melding fra entreprenør daglig om oppstart og avslutning av arbeid.  
Vekter varsler dette umiddelbart videre til LA enten via nødnett eller via telefon.
- Vekter er ansvarlig for kommunikasjon og klarering av helipad og byggeområdet.
- Vekter får melding fra entreprenør om matpauser o.l.
- Vekter er ansvarlig for sjekk av området etter at arbeidsdagens slutt, ved beskjed om pauser o.l

### Rutiner ved take-off og landing.

- AMK/LA varsler vekter så tidlig som mulig om helikopterbevegelse. Helst 15 minutter eller mer, men der det ikke lar seg gjøre, så tidlig som mulig.
- Vekter varsler straks til entreprenør via telefon, **samtidig** som vekter går ut på helipad/ byggeplass og varsler muntlig der.
- Entreprenør skal avbryte arbeidet og rydde arbeidsområdet.
- Vekter påser at helipad og byggeområdet rundt er ryddet og klarert for helikopterbevegelse.
  - Ved take-off kan tiden fra varsel til take-off være svært kort.
  - Vekter forsikrer seg at området er klart (Se hva klarert området innebærer i pkt. 3 i denne prosedyre) og kommuniserer dette til pilot før take-off.**
  - Når området er klart og det er trygt å ta av skal det varsles med «Tommel opp» til pilot.
  - Om området **ikke** er klart skal pilot og LA ha beskjed om dette. **Dette varsles med tommel ned til pilot og som talemelding over nødnettradio til LA.**
- Om det er kort tid mellom helikopterbevegelser blir vekter værende på helipad og arbeid fra entreprenør som kan komme i konflikt med «klarert område», **kan ikke gjenopptas.**
- Entreprenør gjenopptar arbeidet etter klarsignal fra vekter.