








## Strekkinspeksjon - 18.01.2024 - 101736

Dato <b>18.01.2024</b>	Kamera <b>Ipek RCX90HD</b>	Avrenning <b>Ingen avrenning</b>	Lsid <b>101736</b>	No <b>11</b>
Prosjektnavn <b>Eilert Suns gt del 1 A 2024_01_15</b>	Standard <b>234</b>	Inspeksjonsbil <b>Tv bil</b>	Operatør <b>Benjamin</b>	Skadepoeng <b>1</b>

By/Sted <b>Eilert Sundts gate</b>	Oppstrøms Kum <b>7085</b>	Rørlengde [mm] <b>2 000</b>
Adresse/Gate <b>Sidegate</b>	Opp. kum type	Total lengde [m] <b>34,09</b>
Overlateforhold	Nedstrøms Kum <b>7120</b>	Inspisert lengde [m] <b>34,09</b>
Fra kart	Ned. kum type	Byggeår

Diameter <b>sirkulær 900mm</b>	-	Inspeksjonsformål <b>planmessig kartlegging av tilstand</b>
Ledningstype <b>Avløp felles</b>		Inspeksjonsmetode <b>rørinspeksjon med kameratraktor</b>
Renoveringsmetode:		Inspeksjons retning <b>Motstrøms</b>
Foringsmateriale:		Rengjøring <b>Rengjort</b>
Rørmateriale <b>Betong</b>		

Anmerkning/Generell kommentar: **Lengde i kart 34,42**

1:259	m +	Kode	Observasjon	Målenøyaktighet	MPEG	Foto	Grad	Vann
<b>7120</b>								
	0.00	SI	Start inspeksjon, 10%		00:00:00			10 %
	1.69	IR2	Innstikk reduserer tverrsnittetsarealet med mellom 5 – 15% på 1 Kl.		00:00:33	101736_7 085_7120 _1801202	2,00	10 %
	12.40	IR1	Innstikk reduserer tverrsnittetsarealet med 5 % eller mindre på 10 Kl.		00:02:07	101736_7 085_7120 _1801202	1,00	10 %
	34.00	IR2	Innstikk reduserer tverrsnittetsarealet med mellom 5 – 15% på 9 Kl.		00:09:32	101736_7 085_7120 _1801202	2,00	10 %
	34.09	IF	Inspeksjon fullført		00:09:52			10 %
<b>7085</b>								



## Strekkbilder - 18.01.2024 - 101736

By/Sted	Adresse/Gate	Dato	Lsid	Nr.
	Eilert Sundts gate	18.01.2024	101736	11



101736\_7085\_7120\_18012024\_092409\_015.jpg, 00:00:33, 1.69m  
Innstikk reduserer tverrsnittetsarealet med mellom 5 – 15% på 1 Kl.



101736\_7085\_7120\_18012024\_092409\_016.jpg, 00:02:07, 12.40m  
Innstikk reduserer tverrsnittetsarealet med 5 % eller mindre på 10 Kl.



101736\_7085\_7120\_18012024\_092409\_017.jpg, 00:09:32, 34.00m  
Innstikk reduserer tverrsnittetsarealet med mellom 5 – 15% på 9 Kl.