

Vedlegg 2- Renholdsstandard MUST

Standardiserte renholdskvaliteter tar utgangspunkt i NS-Insta800.

Kvalitetsprofiler gjeldende for leveransen følger under.

Merk følgende informasjon om leveranselisten og beskrivelse av renholdsoppgaver:

- **“Areal nedjustert”** i “vedlegg 4 leveranseliste” under informasjon/kommentar:
Vi gjør oppmerksom på at der denne kommentaren er lagt inn er det arealet oppgitt som skal rengjøres, dette er ikke størrelsen på rommet. Det skyldes for eksempel at det kun er gulvløpere som skal støvsuges og disse utgjør vesentlig mindre rengjøringsareal enn selve rommet.
- I “vedlegg 4 leveranseliste” er det for hver enkelt lokasjon oppgitt forskjellige oppgaver under felt **“Tilleggsoppgaver”**. Disse er oppgitt per rom med betegnelser som er definert under fanen “info”. Vi gjør oppmerksom på at leverandøren selv må vurdere aktuell tidsbruk. Det er satt opp befaring på lokasjonene for dette. Tidsforbruk knyttet til tilleggsoppgaver skal inkluderes i enhetspriser.
- Type renhold referer til info-fane i “vedlegg 4 leveranseliste” :
 1. IHT Kvalitetsprofil –
Da følger rommet kvalitetsprofilen iht beskrivelse av kvalitetsprofiler som følger under.
 2. Kun støvsuging -
Kvalitetsprofil for gulv følges. Tak, vegg og inventar utgår.
 3. Kun tørrmopping -
Kvalitetsprofil for gulv følges. Tak, vegg og inventar utgår.

Stavanger museum (MUST) Renhold - Kvalitetsprofil A

Angitt kvalitetsprofil er oppnådd når:

Oversikt over krav
som stilles ved
fullført renhold

Antall tillatte samlinger av avfall og løst smuss, støv og flekker for
inspeksjonsenhet :

Tillatt andel flatesmuss,
prosentandel av arealet:

Objektgruppe	0 m2 < 15 m2	15 m2 < 35 m2	35 m2 < 60 m2	60 m2 < 100 m2	< 100 m2
Inventar	LT: 2 VT: 3	LT: 3 VT: 5	LT: 5 VT: 6	LT: 7 VT: 8	10%
Vegger	LT: 2 VT: 3	LT: 3 VT: 5	LT: 5 VT: 6	LT: 7 VT: 8	10%
Gulv	LT: 2 VT: 3	LT: 3 VT: 5	LT: 5 VT: 6	LT: 7 VT: 8	10%
Tak	LT: 1 VT: 1	LT: 1 VT: 2	LT: 2 VT: 4	LT: 4 VT: 6	0%

Inspeksjonsenhet = lokale eller del av lokale, lokaler større enn 100 m2 deles opp i mindre, tilnærmet like enheter.

Samlinger av avfall og løst smuss, støv og flekker = forekomst av urenheter innenfor et avgrenset område på 0,5 m x 0,5 m på en objektgruppe (inventar, vegger, gulv eller tak).

Overflatesmuss = tørre, fastsittende eller våte urenheter på et ikke avgrenset område av en overflate.

Avfall = urenheter som kan plukkes opp, for eksempel papirbiter, blader og sigarettstumper.

Løst smuss = mindre partikler som ikke lett virvles opp, for eksempel sand, fibre, hår, spindelrev, insekter og smuler.

Støv = fine, mindre partikler som kan danne et lag på overflater, og som kan virvles opp.

Flekk = tørr, fastsittende eller våt urenheter.

VT = Vanskelig tilgjengelige steder =

Horisontale flater på reoler, bord, skrivebord m.m. der de tilgjengelige flatene er mindre enn 20 cm x 30 cm.

Steder som har en uhensiktsmessig plassering av inventar eller høy møbleringsgrad

Flater der høyden er over 180 cm

Steder hvor arbeidet utføres mer enn 1 meters avstand fra kroppen

Steder hvor arbeidet uansett metode ikke kan utføres uten å bøye mer enn 90° i kneledd og hofteladd

Himlinger

LT = Lett tilgjengelige steder =

Steder som ikke er definert som vanskelig tilgjengelige steder

Stavanger museum (MUST) Renhold - Kvalitetsprofil B

Angitt kvalitetsprofil er oppnådd når:

Oversikt over krav
som stilles ved
fullført renhold

Antall tillatte samlinger av avfall og løst smuss, støv og flekker for
inspeksjonsenhet :

Tillatt andel flatesmuss,
prosentandel av arealet:

Objektgruppe	0 m2 < 15 m2	15 m2 < 35 m2	35 m2 < 60 m2	60 m2 < 100 m2	< 100 m2
Inventar	LT: 2 VT: 3	LT: 3 VT: 5	LT: 5 VT: 6	LT: 7 VT: 8	10%
Vegger	LT: 2 VT: 3	LT: 3 VT: 5	LT: 5 VT: 6	LT: 7 VT: 8	10%
Gulv	LT: 2 VT: 3	LT: 3 VT: 5	LT: 5 VT: 6	LT: 7 VT: 8	10%
Tak	LT: 2 VT: 3	LT: 3 VT: 5	LT: 5 VT: 6	LT: 7 VT: 8	10%

Inspeksjonsenhet = lokale eller del av lokale, lokaler større enn 100 m2 deles opp i mindre, tilnærmet like enheter.

Samlinger av avfall og løst smuss, støv og flekker = forekomst av urenheter innenfor et avgrenset område på 0,5 m x 0,5 m på en objektgruppe (inventar, vegger, gulv eller tak).

Overflatesmuss = tørre, fastsittende eller våte urenheter på et ikke avgrenset område av en overflate.

Avfall = urenheter som kan plukkes opp, for eksempel papirbiter, blader og sigarettstumper.

Løst smuss = mindre partikler som ikke lett virvles opp, for eksempel sand, fibre, hår, spindelrev, insekter og smuler.

Støv = fine, mindre partikler som kan danne et lag på overflater, og som kan virvles opp.

Flekk = tørr, fastsittende eller våt urenheter.

VT = Vanskelig tilgjengelige steder =

Horisontale flater på reoler, bord, skrivebord m.m. der de tilgjengelige flatene er mindre enn 20 cm x 30 cm.

Steder som har en uhensiktsmessig plassering av inventar eller høy møbleringsgrad

Flater der høyden er over 180 cm

Steder hvor arbeidet utføres mer enn 1 meters avstand fra kroppen

Steder hvor arbeidet uansett metode ikke kan utføres uten å bøye mer enn 90° i kneledd og hofteladd

Himlinger

LT = Lett tilgjengelige steder =

Steder som ikke er definert som vanskelig tilgjengelige steder

Stavanger museum (MUST) Renhold - Kvalitetsprofil C

Angitt kvalitetsprofil er oppnådd når:

Oversikt over krav
som stilles ved
fullført renhold

Antall tillatte samlinger av avfall og løst smuss, støv og flekker for
inspeksjonsenhet :

Tillatt andel flatesmuss,
prosentandel av arealet:

Objektgruppe	0 m2 < 15 m2	15 m2 < 35 m2	35 m2 < 60 m2	60 m2 < 100 m2	< 100 m2
Inventar	LT: 5 VT: 6	LT: 6 VT: 8	LT: 9 VT: 12	LT: 12 VT: 18	25%
Vegger	LT: 2 VT: 3	LT: 3 VT: 5	LT: 5 VT: 6	LT: 7 VT: 8	10%
Gulv	LT: 5 VT: 6	LT: 6 VT: 8	LT: 9 VT: 12	LT: 12 VT: 18	25%
Tak	LT: 2 VT: 3	LT: 3 VT: 5	LT: 5 VT: 6	LT: 7 VT: 8	10%

Inspeksjonsenhet = lokale eller del av lokale, lokaler større enn 100 m2 deles opp i mindre, tilnærmet like enheter.

Samlinger av avfall og løst smuss, støv og flekker = forekomst av urenheter innenfor et avgrenset område på 0,5 m x 0,5 m på en objektgruppe (inventar, vegger, gulv eller tak).

Overflatesmuss = tørre, fastsittende eller våte urenheter på et ikke avgrenset område av en overflate.

Avfall = urenheter som kan plukkes opp, for eksempel papirbiter, blader og sigarettstumper.

Løst smuss = mindre partikler som ikke lett virvles opp, for eksempel sand, fibre, hår, spindelrev, insekter og smuler.

Støv = fine, mindre partikler som kan danne et lag på overflater, og som kan virvles opp.

Flekk = tørr, fastsittende eller våt urenheter.

VT = Vanskelig tilgjengelige steder =

Horisontale flater på reoler, bord, skrivebord m.m. der de tilgjengelige flatene er mindre enn 20 cm x 30 cm.

Steder som har en uhensiktsmessig plassering av inventar eller høy møbleringsgrad

Flater der høyden er over 180 cm

Steder hvor arbeidet utføres mer enn 1 meters avstand fra kroppen

Steder hvor arbeidet uansett metode ikke kan utføres uten å bøye mer enn 90° i kneledd og hofteladd

Himlinger

LT = Lett tilgjengelige steder =

Steder som ikke er definert som vanskelig tilgjengelige steder