



KODE	TRÆR	KVALITET	PLANTE- AVSTAND (m)	TOTALT
Na	Nothofagus antarctica KANELSTRØKK	150/175 kp		1
Cj*	Cercodiphyllum japonicum, HUERTETRE	flerstammet 300-350 kp.		1
Ms	Magnolia soulangeana PRAKTMAGNOLIA	150/175 kp		1
As*	Acer saccharum SUKKERLØNN	flerstammet 300-350 kp.		2
Pac	Prunus 'Accolade' PRYDKIRSEBER	SO 14-16, kp		2
SoS	Sorbus 'Sunshine' ROGN	SO 14-16, kp		3
KODE	BUSKER	KVALITET	PLANTE- AVSTAND (m)	TOTALT
Am	Aronia melanocarpa 'Moskva' SVARTSURBER 'MOSKVA'	2 gr co 10	3/m2	23
SxH	Anberfaler min. 3gr co35 (3stx/m2) Saxil lanata 'Hjellnes' E ULLVIER	3 gr co 35	0,5	58
PiG	Pachysandra terminalis 'Green Carpet' VINTERGLANS 'GREEN CARPET'	P9	12/m ²	432
SjR	Skimmia japonica 'Rubella' SKIMMIA	30/40 co	0,5	10
HyW	Hydrangea paniculata 'Wim's Red' SYRINHORTENSIA	5 gr co 50	2	12
Phl	Philadelphus 'Lemoinei' SØKESMIN	3 gr co 35	1	1
CsC	Cotoneaster suecicus 'Coral Beauty' VINTERMISPEL	30/40 co 35	0,5	51
FxH	Forsythia x intermedia 'Goldrausch' PRAKTGULLBUSK	3 gr co 35	0,7	3
KODE	HEKK	KVALITET	PLANTER/m	TOTALT
PIE	Prunus laurocerasus 'ETNA' * LAURBERHEGG 'ETNA'	30/40 co 35	3	208
KODE	STAUJER	KVALITET	antall/ m2	TOTALT
AaB	Astilbe arendsi 'Brautschleier' ARENDSPIR 'BRAUTSCHLEIER'	P9	7	7
Ant	Anaphalis triplenis SØLVEIGBLOMST	P9	7	15
Ecp	Echinacea purpurea 'Alba' KVIT SOLHATT	P9	7	8
Hmb	Heuchera micrantha 'Palace Purple' ALUNROT 'PALACE PURPLE'	P9	9	20
OrV	Origanum vulgare BERGMYNTE	C	6	4
SPT	Stipa 'Pony Tails' PENSELFJØRGRAS	P9	6	26
Sc	Stipa calamagrostis SØLVFJØRGRAS	P9	6	21
GalO	Gallium Odoratum MYSKE	P9	11	75
HsE	Hosta sieboldiana 'Elegans' DOGBLADLILJE	P9	6	12
PCG	Prostanthera cuneata 'Gimle' PEPPERMYNTEBUSK	P9	9	5
Af	Athyrium filix-femina SKOGBURKNE	P9	7	29
BmJf	Brunnera macrophylla 'Jack Frost' FORGLEMMEGESSØSTER	C1	6	3
Aru	Aruncus aethusifolius KOREASKJEGG	P9	12	91
NIS	Nepeta x faassenii 'Six Hills Giant' PRYDKATTENMYNTE 'SIX HILLS GIANT'	P9	6	8
Pv	Panicum virgatum 'Fontaine' PRÆRIEHIRSE	P9	6	2
KODE	KLATREPLANTER NS 4406	KVALITET	PLANTE- AVSTAND (m)	TOTALT
Lps	Lonicera periclymenum VILLKAPRIFOL	3 gr co 35	VAR	1

A Forenkling iht. budsjett		13.05.2026	GSK	JBE	CRO
Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.
Time kommune Foreldreinitiativ Kverneland			Fag LARK	Format A2	
Planteplan			Dato 24.03.2026	Format/Målestokk: A2: 1:200 A3:	
AROS	ARKITEKTER AS Havnegata 15 4306 Sandnes tlf: 476 84 000 web: www.aros.no org.nr: 999 655 114	Status Forprosjekt	Konstr./Tegnet GSK	Kontrollert JBE	Godkjent CRO
		Oppdragsnr. 4162	Tegningsnr. LP-4162-12	Rev. A	