



SPG5.8-vest
Forurensset lag er fra
ca. 1,8-2,8 m dyp

PG5.355-sørvest
Før sanering skal området prøvetas
med én prøve fra 0-1 m dyp, og én
prøve fra 1-2 m dyp

PG5.43-sør
Forurensset lag er fra
ca. 1-1,4 m dyp

De ulike fraksjonene skal holdes adskilt fra de graves opp og til de er levert til godkjent mottak.

I alle graveområdene skal det utføres sluttkontrollprøvetaking av gjenliggende masser etter sanering. Dette utføres av Multiconsult.

Eventuelt avfall skal sorteres i egne fraksjoner og leveres til godkjent mottak.

Påtreffes masser som tilsynelatende er mer forurensset enn det som er oppgitt i graveplanen (mørk farge, oljelukt osv.) skal Multiconsult kontaktes.

- Tegnforklaring
- Tiltaksområde
 - Ordinært avfall
 - FA <5 % TOC
 - Kan ligge
 - Gjenbruk
 - Forurensede masser tildekkes
 - Nytt grensegjerde
 - Sone 100 m

00	Graveplan	6.3.2026	andeg	annks	annks
Rev.	Revisjonen gjelder	Dato	Tegnet av	Kontrollert av	Godkjent av
Område 5 BØF - sjikt 1-2 m Kjeller flyplass sanering fase II -2026 Forsvarsbygg		Målestokk:	Papirstørrelse	A3	
		1:650	Fag	RIGm	
		Produzent:	Filnavn	10202518-RIGm-TEG-5.29	
		Prod.tegn.nr:	Erstatning for:	xxx	
		Erstattet av:	xxx		
		Tegningsnummer:	5.29		
		Rev.:	00		