

Lag A, ledningsfundament
Pukk 22/64mm etter avtale med Lillestrøm kommune


Lag B, sidefylling/Lag C, beskyttelseslag
Pukk 22/64mm etter avtale med Lillestrøm kommune

Lag D, Gjenfylling
Stedlige/tilførte masser med jevn gradering. Gjenfyllingsmasser må ikke inneholde stein som er større enn 1/3 av avstanden fra toppen av røret til steinen.

Alle snitt er sett i retning motstrøms.
Alle snitt er teoretiske avregningsprofilert.

For plan-profil, se tegning nummer GH101



Forsvarsbygg Kjeller flyplass sanering				Fag RIVA	Format A1
Detaljer Grøfteprofiler				Dato 11.03.2024	
				Høiløstokk 1:20	
				NTM 5	
				NN2000	
 www.multiconsult.no	Status Arbeidsstegning	Konstr./Tegnet FLU	Kontrollert OBJ	Godkjent	EKY
	Oppdrager	Tegningsnr.			Rev.
	10244435-02	GH201		03	