

Brøyteinstruks

Hvem har ansvaret for å brøyte?

Ansvar for å strø og brøyte i Gjøvik kommune er fordelt mellom statlige, kommunale og private aktører. I hver del har vi engasjert en ansvarlig entreprenør (private og kommunale) som skal stå for brøyting.

Høvling og bortkjøring av snø er det kommunale mannskaper som utfører.

Krav brøyting:

	Alle dager, inklusive helg og helligdager.	
	Utrykning tørrsnø	Ferdig brøytet
Samleveger Bygdeveger	7 cm	5 timer etter siste snøfall
Adkomst/boligveger Fortauer/Gang og sykkelveger	7 cm	5 timer etter siste snøfall
Parkeringsplasser	7 cm	5 timer etter siste snøfall

Det etterstrebes at krav i håndbok 111 fra Statens Vegvesen blir fulgt på sykkelvegnettet. Sykkelvegnettet skal minimum brøytes og strøs som parallell kjøreveg.

Krav til utstyr for brøyting og strøing

Brøyting:

Brøyting skal skje med den type utstyr som er beskrevet som krav på den enkelte rode. Gjøvik kommune kan gi dispensasjon for unntak, men også underveis pålegge at man går over til annet utstyr hvis noe viser seg å være uegnet.

Strøing:

Utføres med egnet utstyr for aktuelle vegger og plasser, som er egnet for grusfraksjon 04-08.

Digitale verktøy:

Gjøvik kommune benytter Safe Control sitt system Bromlogger for elektronisk sporing ved brøyting og strøing. Entreprenøren skal for egen regning stille digitale verktøy som er egnet til å bruk av denne dataløsninger for dokumentasjon av brøyte- og strøarbeider og andre tiltak i kommunal regi. Eksempler på digitale verktøy er Pc, nettbrett eller smarttelefon. Entreprenøren skal i tillegg til å holde datautstyr sørge for at verktøyet innehar de nødvendige forutsetninger for operativ bruk av valgt løsning, være seg datasimkort med tilstrekkelig datamengde. Kostnadene ved datasim/nettilgang dekkes av utførende entreprenør.

Eventuelle lisenser for digital programvare dekkes av Gjøvik kommune.

Det forutsettes normal kunnskap til bruk av digitale verktøy for utøvende entreprenør. Entreprenør forplikter seg til å spore all kjøring som danner grunnlag for fakturering av oppdragsgiver.

Klima og miljø:

Det forutsettes at tilbydere bruker utstyr som ivaretar klima og miljøhensyn på best mulig måte.