



Entreprenør må, utover anviste deler, selv velge kumdelar for tilpasning til ferdig terreng. Dette inkluderer kumringer, toppplate, kjegle, støttinger, justeringsringer, dempering, ramme, lokk etc. Logolokk skal hentes hos GIVAS for alle kummer GIVAS skal overta. GIVAS ønsker rød pakning på alle brannkummer og svart pakning på alle andre kummer.

Byggelengde på armatur i kummer skal sjekkes før bestilling. Alle ventiler i vannkummer skal være høyrelukkende med nøkkeltopper.

Tilpasningsdeler som bend, dobbeltmuffe etc. må påregnes, også for tilkobling til eks. VA.

Materialliste og detaljert kumtegnning i plan er i tegningsnummerserien GH300-11.

Alle løsninger skal være iht. GIVAS sin VA-norm, med mindre det er inngått avtale om noe annet.

D01	Vannkummer med dim. Ø1600 og drenering av vannkummer med dim. Ø200.	NO1B3T	NO1E3X	NOSJAG	07.05.2026
D00	Anbudstegning.	NO1B3T	NO1E3X	NOJSAG	16.01.2026
Rev Revisjonen gjelder		Utført	Kontr.	Godkjent	Dato
Prosjektnavn: Trygve Stokkes veg		Tegningsdato		16.01.2026	
Oppdrags giver: Kongsvinger kommune		Prosjektleder		Kenneth Urnes	
Detaljtegning VA		Prosjektnummer		10246039	
Kumtegnning		Målestokk		1:20	
Vannkummer V4, V7 og V10		Koordinatsystem		UTM32	
Snitt		Vertikalsystem		NN2000	
		Arkformat		A1	
		Statuskode		D	
		Fagkode		GH	
		Tegningstatus		ANBUD	
		Revisjon		D01	
Utført av		Kontrollert av	Godkjent av	Tegningsnr	
NO1B3T		NO1E3X	NOJSAG	GH350	