



Entreprenør må, utover anviste deler, selv velge kumdelar for tilpasning til ferdig terreng. Dette inkluderer kumringer, toppplate, kjegle, støtteringar, justeringsringer, dempering, ramme, lokk etc. Logolokk skal hentes hos GIVAS for alle kummer GIVAS skal overta. GIVAS ønsker rød pakning på alle brannkummer og svart pakning på alle andre kummer.

Byggelengde på armatur i kummer skal sjekkes før bestilling. Alle ventiler i vannkummer skal være høyrelukkende med nøkkeltopper.

Tilpasningsdeler som bend, dobbeltmuffe etc. må påregnes, også for tilkobling til eks. VA.

Materialliste og detaljert kumtegnig i plan er i tegningsnummerserien GH300-11.

Alle løsninger skal være iht. GIVAS sin VA-norm, med mindre det er inngått avtale om noe annet.

D01	Vannkummer med dim. Ø1600 og drenering av V9A med dim. Ø250.	NO1B3T	NO1E3X	NOSJAG	07.05.2026
D00	Anbudstegning.	NO1B3T	NO1E3X	NOJSAG	16.01.2026
Rev	Revisjonen gjelder	Utført	Kontr.	Godkjent	Dato
Prosjektnavn: Trygve Stokkes veg		Tegningsdato		16.01.2026	
Oppdragsgiver: Kongsvinger kommune		Prosjektleder		Kenneth Urnes	
Detaljtegning VA		Prosjektleder		Jørn Sagstuen	
Kumtegning		Prosjektnummer		10246039	
Vannkummer V9A og V9B		Målestokk		1:20	
Snitt		Koordinatsystem		UTM32	
<div>SWECO</div>		Vertikalsystem		NN2000	
		Arkformat		A1	
		Statuskode		D	
		Fagkode		GH	
		Tegningstatus		ANBUD	
		Revisjon		D01	
Utført av	Kontrollert av	Godkjent av			
NO1B3T	NO1E3X	NOJSAG			
Tegningsnr				GH351	