



Gulen kommune  
Plan, landbruk og teknisk

Til: Merzell KGV /Doffin

Unnateke innsyn -Offl. § 5 1. ledd

Dykkar referanse	Vår referanse	Sakshandsamar	Dato
	2026/1023-1	Willy André Christensen	21.05.2026

## Konkurransesgrunnlag for asfaltering av kommunale vegar i Gulen kommune 2026

### Oppdragsgjevar:

Gulen kommune, Eigedomsforvaltning, Eivindvikvegen 1119, 5966 Eivindvik

### Oppdrag:

Gulen kommune ønskjer tilbod på reasfaltering av diverse kommunale vegar i 2026.

Tilbodet består i:

Reasfaltering med pris pr. tonn, samt pris pr. m2 for klebing på diverse vegstrekingar.

### Tildelingskriteriet:

70 % Baserer seg på lågaste pris.

30 % Miljø og klima. Skildring av korleis miljøleing blir gjennomført for dette prosjektet.

**Oppstart:** Sommar/haust 2026

**Ferdigstilling:** Haust 2026

**Tilbodsfrist: Fredag 12. juni kl. 12.00**

Tilbod skal innleverast elektronisk via EU-supply KGV, konkurransen har referansenummer: 200416717. Tilbod innlevert på anna vis vil bli avvist.

Vi gjer merksam på at dersom tilbod ikkje tilfredsstiller utformingskrav som er nemnd over, vert tilbod avvist, jf. [Forskrift om offentlig anskaffelse](#) §11-11 (1b).

**Kontaktperson** for asfalteringsarbeid er:  
Gulen kommune  
Eigedomsforvaltning v/ Geir Haveland  
Eivindvikvegen 1119, 5966 Eivindvik  
E-post: [geir.haveland@gulen.kommune.no](mailto:geir.haveland@gulen.kommune.no)

**Tilbodssynfaring:** Det vert ikkje arrangert felles synfaring for desse oppdraga. Synfaring kan avtalast.

**Prosedyre for anskaffinga:**

Anskaffinga av oppdraget vert gjennomført som open konkurranse etter "forskrift om offentlige anskaffelser" av 20.juni.2006., del I og II, Anskaffing under EØS terskelverdiane og uprioriterte tenester. Gulen kommune vil innhenta tilbod frå fleire entreprenørar.

Konkurransen vil verte gjennomført på ein sakleg og forsvarleg måte som gjev lik behandling av tilbydarane.

Kommunen tar atterhald om å godta eller forkaste alle innkomne tilbod.

**Kvalifikasjonskrav:**

Leverandørar som leverer tilbod må framskaffe skatteattest for meirverdiavgift og skatt og HMS-eigenerklæring i samsvar med "forskrift om offentlige anskaffelser" av 20.juni.2006.

**Henvisning til kunngjøring:** Konkurransesgrunnlaget er kunngjort elektronisk via EU-supply og har referansenummer 200416717.

**SPESIFISERING AV OPPDRAGET**

Kommunen har om lag 30 km kommunal veg med grusdekke og 110 km veg med fast dekke. Kommunen har for 2026 løyvd midlar for asfaltering.

Kommunen vil sjølv gjere førearbeid på eksisterande vegunderlag i samband med dette arbeidet. Entreprenør skal sørge for skjering/fresing av asfaltkant mot eksisterande asfaltdekke.

Entreprenør må før oppstart av arbeid måle opp og vurdere om oppgitt mengde asfalt er rett. Utført arbeid vert fakturert etter medgått mengde/areal.

**Tilbodet.**

1. Reasfaltering med pris pr. tonn, samt pris pr. m<sup>2</sup> for klebing på diverse vegstrekningar. På enkelte strekningar må delar av vegen sporfyllast før reasfaltering. Dersom det er ulik pris pr tonn for sporfylling og reasfaltering må dette spesifiserast i tilbod.

Det er sannsynleg at alle vegstrekningane skal reasfalterast i løpet av 2026. Kommunen skal likevel stå fritt til å velje blant strekningane og omfanget.

## TILBOD Reasfaltering på fleire vegstrekningar.

	Vegstrekning	Veglengde M	Vegbreidde M	Areal m2	Asfalt	
					pr m2 kg/m2	Totalt Tonn
1.1	KV1020 S1D1 m5230-6075 Glenjevegen, Dalsøyra <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ein strekning</li> <li>• På delar av strekningen kan det vere aktuelt med sporfylling før reasfaltering</li> </ul>	845	3,5	2 958	130	384
1.2	KV1003 S1D1 m3040-3420 Brandangervegen, Dalsøyra <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ein strekning</li> <li>• Reasfaltering 140 kg/m2</li> </ul>	380	3,4	1 292	140	181
1.3	KV1053 S1D1 m527-1012 Midtunvegen, Eivindvik <p>Ein strekning</p> <p>På delar av strekningen er det aktuelt med sporfylling før reasfaltering</p> <p>Ca. 200 meter med sporfylling</p> <p>Snitt 150 kg/m2 inkl. sporfylling</p>	485	3,3	1601	150	240
1.4	KV1032 S1D1 m0-318 Henriksbø, Eivindvik <p>Fordelt på 2 strekningar</p> <p>På delar av strekningen kan det vere aktuelt med sporfylling før reasfaltering</p>	300	3,2	960	150	144
1.5	KV1067 S1D1 m608-614 Ortneset, Brekke <p>Boss plass ca. 50 m2 (6x8 m)</p>			50	120	6
1.6	KV1015 S4D1 m0-68 Engesetvegen, Brekke <ul style="list-style-type: none"> <li>• Veg v/Brekke bu- og omsorgssenter</li> <li>• Vegbreidde mellom 3-6 meter</li> </ul>	55	4,5	248	130	32

- **For reasfaltering/sporfylling ynskjer kommunen pris pr. tonn asfalt, samt pris pr. m2 for klebing. Leverandør står fritt til eventuelt å prise reasfaltering og sporfylling ulikt.**
- Skøytar skal enten fresast eller skjerast, og må prisast pr. meter eller pr. skøyt.
- Kommunen stiller krav til utført asfaltkant med 45° vinkel.
- Utført arbeid vert fakturert etter medgått mengde/areal.
- Dersom leverandør utfører «ekstra arbeid» før asfaltering, må dette avtalast og prisast på førehand.

Kommunen tek atterhald om å redusere omfanget, og vil stå fritt til å velje kva for asfalteringstiltak som vert realisert. Asfaltert areal vert målt opp i ettertid.

#### **Kontroll og dokumentasjon.**

Kommunen skal når som helst kunne kontrollere utføringa. Entreprenøren skal dokumentere utføringa.

- Kommunen krev at tilbydar skal opplyse om faktisk tal tonn asfalt som er gått med pr. vegstrekning.
- Kommunen tek atterhald om å ta stikkprøvar for kontroll av asfaltdjupne før tilbydar kan rekne oppdraget som ferdigstilt.

**Opsjon:** Pris på innlegging av informasjon om lagt vegdekke i NVDB.

#### **Anna:**

I område som Gulen kommune skal legge dekke, kan det vere interesse frå oppsitjarane om å legge fast dekke på privatvegar, tun m.m. Dersom grunneigarane skal asfaltere samtidig med kommunen, må dei gjer eigne avtalar med asfaltentreprenør.

Med helsing

Willy André Christensen

konsulent

#### Vedlegg

- |   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| 1 | VEDLEGG 1 - Asfaltering 2026 - kart Gulen kommune      | Offl. § 5 1. ledd |
| 2 | VEDLEGG 2 - Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet | Offl. § 5 1. ledd |

