



ARMATURLISTE V53			
Pos	Beskrivelse	Dimensjon	Antall
1	Forankring for kombiarmatur iht. VA miljøblad 112	315	1
2	Senterdel for kombiarmatur	315	1
3	Sluseventil PN10 med serviceventil for kombiarmatur	315	2
4	PE-krage og løslens	315	2
5	Manifold med bakkekraner for 3x32 PE og 1x40 PE	-	1
6	Overgang brannventil for kombiarmatur	315-100	1
7	Brannventil, stengbar type med nøkkeltopp, og hakestykke	100	1
8	Mellomring med 1 utfatt med bakkekran for utfatt til manifold	100	1
9	PE bend 30° sømløst for speilsveis	315	1
10	Borepakning for SJK-rør	150	1
11	Borepakning for PE-rør	315	1
12	Borepakning for plastør	32	3
13	Borepakning for plastør	40	1
14	Borepakning for PVC-rør	160	1
15	Rottestopper	-	1
16	Prefabrikeret blendet utsparing tilpasset konsollhøyden	-	1
17	Graverte adresselapper i plast (adresse og Gnr. Bnr)	-	7
18	Dobbeltmuffebend for duktile rør, 45°	150	1
19	Flensmuffe for støpejerns- og duktile rør	150	1
20	Sluseventil PN10 med serviceventil for kombiarmatur	315-150	1
21	Borepakning for PE-rør	500	1
22	Dobbeltmuffebend for duktile rør, 11 1/4°	150	1
23	Flensmuffe strekkfast for PE/universal	300-315	1
	Kumringer/bunnseksjon i betong med godkjent gummipakning	2000	
	Kjgle, sentrisk	2000/650	
	Justeringsring	650	
	Flytende ramme	650	
	Kumlokk med integrert dempering, låsearm, spetthullsavvisning og ISA-propp	650	
Nødvendige bolter og pakninger for en komplett kum			
Kum utstyres med løs stige i aluminium, produsert og testet etter NS8070 og 8071			
Alle bolter og muttere i syrefast stål, SIS 2343			

Rev.	Rev. gjelder	Tegnet	Kontrollert	Gjodkent
Oppdragsgjver Sola kommune		Tegnet KNH / RHB Kontrollert VF Gjodkent TB		
Oppdrag VA Grotnes E1		Dato	10.04.2026	
		Mlestokk	A1 - 120	Enhet m
Tegningsstfel Vannukm V53		Oppdrag nr.: D0056175		
Konkurransegrunnlag		Tegning nr. GH401		Rev. 0
AFRY		Besaksadresse: Bassengbakken 1 7042 Trondheim		
		Tlf.: +47 24 10 10 10		