

Strekkinspeksjon - 25.09.2024 - 58886

Dato 25.09.2024	Kamera SR50	Avrenning Drift	Lsid 58886	No 11
Prosjektnavn Granneskroken	Lagringsmedium type	Inspeksjonsbil Avd 7	Operatør Håvard	Skadepoeng 0

By/Sted Sola	Oppstrøms Kum 54308	Rørlengde [mm] 1 500
Adresse/Gate Marknesringen	Opp. kum type	Total lengde [m] 26,05
Overlate forhold	Nedstrøms Kum 774	Inspisert lengde [m] 26,05
Fra kart	Ned. kum type	Byggeår

Diameter sirkulær 300mm	Inspeksjonsformål planmessig kartlegging av tilstand
Ledningstype Avløp felles	Inspeksjonsmetode rørinspeksjon med kameratraktor
Renoveringsmetode:	Inspeksjons retning 2
Foringsmateriale:	Rengjøring Ikke rengjort
Rørmateriale Betong	Anmerkning/Generell kommentar Ledning i drift, vanskelig og bedømme vannnivå. Stedvis innsig i skjøter, forskjøvet skjøter, øker

1:192	m +	Kode	Observasjon	Grad	Vann
774	0.00	SI	Start inspeksjon, 0% / i kum		0 %
	0.30	S01 KS2	Korrosjon/Slitasje 2, I betongrør er tilslagsmaterialet tydelig blottlagt eller rustutfelling av 12 Kl. til 12 Kl., Start	2,00	0 %
	0.30	S02 FS1-L	1, Lengdeforskjøvet på 9 Kl., Start	1,00	0 %
	22.46	IU3-S	Innsig: Rennende vann, i skjøt på 3 Kl. ,	3,00	0 %
	22.46	PR-RH	Punktreparasjon. Repartert hull på 12 Kl. / Med plastbit.		0 %
	25.55	IU3-S	Innsig: Rennende vann, i skjøt av 3 Kl. til 6 Kl. ,	3,00	0 %
	25.78	ME-PLA	Materialendring. Plast		0 %
	26.01	E01 KS2	Korrosjon/Slitasje 2, I betongrør er tilslagsmaterialet tydelig blottlagt eller rustutfelling av 12 Kl. til 12 Kl., Ende	2,00	0 %
	26.01	E02 FS1-L	1, Lengdeforskjøvet på 9 Kl., Ende	1,00	0 %
	26.05	IA-H	Inspeksjon avbrutt. Hindring / Kommer ikke gjennom dimensjonsendring.		0 %



KS2 - 0,30 m



FS1-L - 0,30 m



IU3-S - 22,46 m



PR-RH - 22,46 m



PR-RH - 22,46 m

Strekkinspeksjon - 25.09.2024 - 58886

Dato 25.09.2024	Kamera SR50	Avrenning Drift	Lsid 58886	No 11
Prosjektnavn Granneskroken	Lagringsmedium type	Inspeksjonsbil Avd 7	Operatør Håvard	Skadepoeng 0



IU3-S - 25,55 m



ME-PLA - 25,78 m

Strekkbilder - 25.09.2024 - 58886

By/Sted	Adresse/Gate	Dato	Lsid	Nr.
Sola	Marknesringen	25.09.2024	58886	11



Marknesringen_774_22351.jpg, 00:00:19, 0.30m
Korrosjon/Slitasje 2, I betongrør er tilslagsmaterialet tydelig blottlagt eller rustutfelling av 12 Kl. til 12 Kl., Start



Marknesringen_774_23320.jpg, 00:00:38, 0.30m
1, Lengdeforskjøvet på 9 Kl., Start



Marknesringen_774_46992.jpg, 00:04:38, 22.46m
Innsig: Rennende vann, i skjøt på 3 Kl. ,



Marknesringen_774_25808.jpg, 00:04:51, 22.46m
Punktreparasjon. Reparert hull på 12 Kl. / Med plastbit.

Strekkbilder - 25.09.2024 - 58886

By/Sted	Adresse/Gate	Dato	Lsid	Nr.
Sola	Marknesringen	25.09.2024	58886	11



Marknesringen_774_6946.jpg, 00:04:51, 22.46m
Punktreparasjon. Repartert hull på 12 Kl. / Med plastbit.



Marknesringen_774_58167.jpg, 00:06:45, 25.55m
Innsig: Rennende vann, i skjøt av 3 Kl. til 6 Kl. ,



Marknesringen_774_55638.jpg, 00:07:15, 25.78m
Materialendring. Plast