

Rigg og drift



1.1	Generelt	2
1.1.1	Avfallshåndtering	2
1.1.2	Forurensning	2
1.1.3	Elektronisk registrering på anleggsplassen	2
1.1.4	Tilrigging og nedrigging anleggsplasse (kostnader tidsuavhengig)	2
1.1.5	Drift av anleggsplasse (løpende kostnader tidsavhengig)	3
1.1.6	Dokumentasjon, FDV dokumentasjon	3

Rigg og drift

1.1 Generelt

1.1.1 Hovedbedrift

Grunnentreprenøren er hovedbedrift og er ansvarlig for Rigg og drift, med unntak det som har med **betongentreprenøren** (alle poster i grønn skrift) å gjøre

1.1.2 Avfallshåndtering

Avfallshåndtering skal gjennomføres etter gjeldende reglement for stedet. Det skal gjennomføres kildesortering i prosjektet, Avfallsmengder skal rapporteres i eget skjema til byggherren. Eventuelle forurensede masser skal fjernes og transporteres til godkjent deponi. Gjelder både **betongentreprenør** og grunnentreprenør.

1.1.3 Forurensning

Det vises til Lov om vern mot forurensninger i bygge-/anleggsperioden om avfall (forurensningsloven).

1.1.4 Elektronisk registrering på anleggsplassen

Hovedentreprenøren skal opprette adgangskontroll på anleggsplassen med elektronisk registrering av alle som besøker anleggsplassen.

Dersom anleggsplassen ikke er egnet for denne type registrering, skal dette avtales med byggherren.

1.1.5 Tilrigging og nedrigging anleggsplass (kostnader tidsuavhengig)

- a) Etablering av midlertidige tilkomst- og anleggsveier, brakkeplass, også fjerning av midlertidige provisoriske veier. Alle veier skal hele tiden være kjørbare for personbiler og ikke være til hinder for atkomst til Ecopro AS. Riggplass avtales med byggherren.
- b) Etablering av strømtilførsel, vann og avløp i anleggsperioden inkl. nedrigging
- c) **stikningsarbeider og oppmåling inkl. dokumentasjon**
- d) sikring av anleggsområdet, gjerder og inngangsporter i anleggsperioden
- e) tiltak i forbindelse med krav i N301:2024 *Arbeid på og ved veg*
<https://viewers.vegnorm.vegvesen.no/product/860000/nb>
- f) arbeidsvarslingsplan, (skiltplan og sikringsplan) inkludert skilting
- g) opp- og nedrigging av brakkerigg, gjerder, porter, skilt m.m.
- h) tilbakeføring av riggområdet til opprinnelig tilstand

- i) lager- og container etablering og nedrigging
- j) kranetablering (**betongentreprenør**) og nedrigging
- k) all transportkostnader for det ovenfor
- l) etablering og nedrigging av annen infrastruktur som vann, eltilførsel, data, avløp m.m.
- m) administrasjon av anleggsplassen i hele anleggsperioden

1.1.6 Drift av anleggsplass (løpende kostnader tidsavhengig)

- a) strømkostnader løpende
- b) varme-, vann- og avløpkostnader løpende
- c) ev. vinterkostnader inkl. snørydding og strøing
- d) ev. stillasleie (**betongentreprenør**), ev. spuntleie
- e) forskalingsleie (hvis ikke innbakt i m² pris betongkonstruksjoner), gjelder **betongentreprenør**
- f) lager- og containerleie, gjelder **begge entreprenører**
- g) kranleie løpende eller kostnader ved bruk av egen kran - **betongentreprenør**
- h) alle kostnader byggeplassadministrasjon inkl. **møtekostnader**
- i) rekvisita m.m. for drift av brakkerigg
- j) renholdskostnader brakkerigg
- k) vedlikehold og driftskostnader eget og innleid brakker, utstyr, maskiner, biler (som ikke er inkludert i entreprisekostnadene).
- l) nødvendig trafikkdirigering (lys, ledebil e.l.)
- m) leie av stillaser (**betongentreprenør**), maskiner og utstyr
- n) **befaringer, kontroller, innmålinger, ferdigbefaring og overtakelser** (FDV dokumentasjon kan være annet prispåbærende element)
- o) HMS/SHA - hovedbedrift ivaretagelse, dokumentasjoner m.m.
- p) renovasjon

1.1.7 Dokumentasjon, FDV dokumentasjon

- a) Innmåling og dokumentasjon forløpende i hele anleggstiden (**begge entreprenører**)
- b) Tetthetsprøving (**betongentreprenør**)
- c) FDV dokumentasjon begge **entreprenører**

Prosjektering er egen prispåbærende post og skal ikke inkluderes i Rigg- og driftskapittelet