



Vinje kommune
Teknisk drift og vedlikehold

BRØYTING AV RODE 15a i ØYFJELL

Vinje kommune

2026/2027 – 2028/2029

ANBODSGRUNNLAG

A. TILBODSFRAMSTILLING.

1. Kva tilbodet omfattar.

Tilbodet omfattar innleige av maskiner og bilar med førar til utføring av snobrøyting, snorydding av rode 15 a som beskrive i del C. Me ber om fastpris pr. sesong på dette.

Fastprisen må inkludere brøyting av vegar og plassar, fjerning av sno i siktliner og anna vintervedlikehald i samsvar med dei reglane som er gjeve i instruksen.

2. Kor lenge tilbodet gjeld

Tilbodet gjeld frå sesongen 2026/2027 til og med sesongen 2028/2029

3. Krav til innleverte tilbod

Anskaffinga er omfatta av lov om offentlige anskaffelser. Anskaffinga gjennomførast som ein open anbodskonkurranse.

Tilbodet vert gjeve på eige tilbodsskjema.

Tilbodsskjemaet skal vera utfylt så fullstendig som mogleg. Tilbod som manglar vesentlege opplysningar kan bli forkasta. Tilbodet skal vera datert og underskrive av ansvarleg tilbodar.

I tillegg til utfylt tilbodsskjema ber ein om ei kort utgreiing om tilbodars/førars erfaring og alder, samt om tilbodar har reserveførar/bil/traktor.

Registreringsnummer på bil/traktor skal oppgjevast.

Kjøretøy må ha nødvendige godkjenningar.

Førar må ha gyldig sertifikat. Dette må kunne framvisast til einkvar tid dersom Vinje kommune ber om det. Førar må vere over 18 år.

Det må leverast inn skatteattest og meirverdiattest. Attestane skal ikkje vere meir enn 6 mnd gamle.

4. Tildelingskriterie

Frå og med 1. januar 2024 er § 7-9 i anskaffingsforskrifta endra; *Oppdragsgiver skal vekte klima- og miljøhensyn med minimum tretti prosent.*

Tildelinga skjer difor på bakgrunn av kva for tilbod som har det beste forholdet mellom pris og kvalitet, basert på følgande kriterier:

Tildelingskriterie	Vekt	Dokumentasjonskrav
Pris	70 %	Fyllast ut i vedlegg D
Miljø	30 %	Besvarast i vedlegg D

5. Evalueringsmetode

PRIS 70 %

Prisane fyllast inn i vedlegg D. Prisane skal vere utan mva.

MILJØ 30 %

For kvart køyretøy som nyttast i kontrakten vil det bli gjeve følgande poeng:

Utslipp CO – CO2	Utslipp CO – CO2	Poeng 1 - 10
Utsleppsritt		10
Hydrogen		9,5
Biogass		8
Diesel Steg V - standard (Stage V)	Euro 5 og 6	6
Diesel Steg III/IV	Euro 3 og 4	4
Diesel Steg I/II	Euro 1 og 2	1

Om entreprenøren har bestilt eller skal bestille nytt køyretøy til bruk i kontrakten kan dette takast med. Det må leggjast med dokumentasjon frå forhandlar med stadfesting på at dette er bestilt eller kan bestillast og med forventta leveringsdato.

Tilbjudar/førar er pliktig til å halde telefon. Det blir sett som eit krav at kjøretøy som skal nyttast til brøyting er utstyrt med mobiltelefon. Telefonnummer skal oppgjevast i tilbodsskjemaet.

Det er ein føresetnad at tilbjudaren har gått gjennom roden og har gjort seg kjent med vintertilhøva på den.

6. **Avvising av tilbod/avlysing av konkurranse**

Vinje kommune kan avlyse konkurransen dersom prisane er høgare enn budsjett.

7. **Inngåing av avtale.**

Avtale om innleige av maskiner og/eller bilar vert kontraktfest.

8. **Vern og miljø.**

Det vert krav at maskinene er utstyrt med slikt tryggleiksutstyr og tekniske innretingar som Arbeidstilsynet har pålagt med heimel i arbeidsmiljølova. Det vert kravd at den som utfører arbeidet er kjent med denne lova og utfører oppdrag i samsvar med den.

9. **Godtgjersler.**

For lastebilar og maskiner er det aktuelt med følgjande godtgjersler:

- A: Fast pris for heile sesongen blir utbetala i 6 månadlege avdrag uavhengig av sesongens lengde. Fyrste avdrag i november. Sesongen gjeld frå fyrste snofall på hausten til siste snofall på våren.

Entreprenøren må sjølv halde naudsynt utstyr for å utføre brøyting. Kommunen held ikkje noko utstyr for entreprenøren.

Tilbodet skal fyllast ut med fast pris for heile sesongen (del C).

Prisane skal vera **eksklusive** meirverdiavgift.

10. **Prisregulering.**

Prisen er bindande for heile kontraktperioden. Tilleggsarbeid vert godtgjort etter prisar oppgjeve i tilbodet.

11. **Arbeidstid.**

Det kan ikkje gjevast fast arbeidstid for brøyting, rydding og anna vintervedlikehald. Instruksens pkt. 1- 4 er avgjerande for når arbeidet skal gjerast.

Det blir ikkje gjeve overtidstillegg for arbeid utover ordinær arbeidstid.

12. Oppseiing av avtale.

Det er gjensidig oppseiingsfrist med 3 månaders varsel. Frå kommunen si side kan kontrakten seiast opp med 14 dagars varsel dersom tilbodaren forsømer arbeidet eller på annan måte mislegheld kontrakt. Brøyteentreprenøren kan ikkje overlata brøytekontrakta til ein annan, dette skal evt skrifteleg avtalast og godkjennast av kommunen.

13. Oppgjer.

Tilbodaren skal føre brøyterapport. Brøyterapportar må leverast til teknisk drift og vedlikehald ein gong i månaden.

14. Dersom Vinje kommune innfører flåtestyring og stiller med dette vert det eit krav at alle entreprenørar skal ta dette i bruk.

15. Materiell.

Brøyteutstyr (inkludert snofres) må tilbodarane halde sjølve. Både snofresar og brøyteplog skal ha korrugert slitestål. Snofresar skal ha hjul (ikkje meier). Brøyteplog skal vere svingbar.

16. Tilleggsutstyr.

Tilbodaren må sjølv koste innkjøp og montering av varsellykt som gjev blinkande gult ljøs, samt brøyteljøs og anna naudsynt utstyr som monterast på maskina.

17. Innkjøp av nytt materiell.

Dersom maskineigar skaffar seg nytt materiell forskjellig frå det som blei opplyst i tilbodet, må kommunen varslast.

18. Forsikring og ansvar.

Maskineigaren er sjølv ansvarleg for at dei naudsynte forsikringar er teikna.

19. Levering av tilbod:

Tilbodet er bindande i tre månadar frå tilbodsfristens utløp. **Tilbodet må vera kommunen i hende innan onsdag 10. juni 2026 kl. 12:00 og skal sendast i lukka konvolutt og merkast ”Tilbod brøyting av rode 15 a i Vinje kommune 2026/2027 – 2028/2029”**

Åmot, 18. mai 2026

Vinje kommune, teknisk drift og vedlikehald

Tone N. Midtbø

Tlf. 35062454/99575536

e-post: tone.midtbø@vinje.kommune.no

INSTRUKS

1. Det er ein føresetnad at tilbodaren gjer seg godt kjent med roden før sesongen startar. Brøytinga skal utførast så ofte som naudsynt etter dei retningsliner som kommunen fastset. Dersom ikkje anna er fastsett i kontrakten, gjeld denne instruksjonen som retningsliner for brøytinga.
2. Entreprenøren må sjølv halde alt brøytemateriell.
3. Vegen skal i den tida ein forutset at den er open for alminneleg ferdsel vera farbar for bilistar som er normalt utstyrt for vinterkøyring.
4. Maks snomengde før brøytinga tek til skal ikkje overstige 10 cm ved tørr sno og 5 cm ved våt sno. Etter endt snøfall skal vegar/plassar ryddast opp.
5. Ved snøfall om natta skal vegen vere gjennombrøyt for morgontrafikken set inn. Ved store snøfall eller føyke må tilbodaren og om natta syte for naudsynt brøyting slik at vegen alltid er farbar i samhøve med pkt. 3.
6. Det er ikkje tillate å utføre brøyting på skule og barnehageområde på kvardagar i tidsrommet 07-17 utan særskild avtale med leiinga på desse plassane.
7. Vegbanen skal ryddast i full breidde. Utbrøyting og rydding av møteplassar skal så langt som råd gå parallelt med brøyting av sjølvvegbanen. Dersom brøyting av gang- og sykkelveg er med i kontrakten må rydding av denne så langt som råd prioriterast på lik line med rydding av køyrebanen.
8. Dersom tilbodaren/føraren meiner at høvling av vegbanen eller liknande er påkravd, skal han gje melding til teknisk drift og infrastruktur om når og kor slikt arbeid er naudsynt.
9. Det skal innarbeidas rutinar som sikrar at skader ikkje skjer. Det skal spesielt tas omsyn til born, grannar og mjuke trafikantar.
10. Det må ikkje gjerast skade på vegrekkverk, gjerder, trafikkskilt, lysanlegg og anna vegutstyr. Føraren må vise varsemd ved passering av ferister, grusbane, kumlokk m.m. Entreprenøren må erstatte skader som vert påført kommunen eller tredjemann.
11. Snøen skal ikkje kastast direkte på hus, bilar og liknande ved bruk av snøfresar.
12. Blinkande gult varsellys skal alltid nyttast ved brøyting og snorydding.
13. Køyring på venstre side av vegen må ikkje gå føre seg utan at vegen er effektivt sperra for alminneleg ferdsel eller at ein har tilstrekkeleg varslings.

Del C					
1.5 a	Øyffell 1		Meter (m)	Areal (m2)	Beskriving
		15,01	1290		Frå FV-3412 til krysset mot Øyffell kyrkje
		15,02	870		Frå FV-3410 til Øyffell kyrkje.
		15,03	100		Frå Kyrkjevegen til skulen
		15,04	100	500	P-plass ved Øyffell kyrkje inkl veg til bårhus
		15,05		1350	Akkøyring og parkeringsareal på begge sider av barnehagen
		15,06		3400	Adkomst og parkeringsareal inkl. brøyting framom søppeiskur, bod og inngang ned til skolebanen
		15,07	250		Veg frå tylkesvegen ned til vassverket
		15,08		75	Brøyting frå Kyrkjevegen til kloakkpumpestasjonen
		15,09	240		Veg frå Kyrkjevegen inn til nytt bustadfelt inkl. snuplass i enden
			2850		
				5325	

**D. TILBODSSKJEMA FOR INNLEIGE AV LASTEBILAR OG MASKINER TIL BRØYTING,
SNØRYDDING OG ANNA VINTERVEDLIKEHALD.**

NR.	MERKE		EURO	STEG	ÅRS- MOD.	MOTOR- STYRKE HK (DIN)	REG. NR
	LASTEBIL	TRAKTOR					
1							
2							

Type snoryddingsredskap/fres: _____

PRISTILBOD EKS MVA.

RODE 15 a	FASTPRIS BRØYTING PR. SESONG

Diverse opplysningar:

Førar:Adresse: Tlf. nr.

Tilbjudar/firma:Adresse: Tlf. nr.....

Dato:
.....
Tilbjudars underskrift